



Gemeente Almere
De heer/mevrouw W.J. de Pagter
Stadhuisplein1
1315 HR ALMERE



Verzenddatum
19 MEI 2022

Bijlagen
1

Uw kenmerk
Uw aanvraag

Ons kenmerk
2876399

Onderwerp

Ontheffing Wet natuurbescherming voor het opzettelijk storen van de gewone en ruige dwergvleermuis en het opzettelijk beschadigen of vernielen van verblijfplaatsen van de ringslang en wezel ivm de uitbreiding van natuurbelevingscentrum de Oostvaarders

Geachte heer/mevrouw De Pagter,

Op 27 juli 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen, voor een ontheffing van artikel 3.5 lid 2 Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis (1 kraamkolonie, 1 winterverblijfplaats, 2 zomerverblijfplaatsen en 5 paarverblijfplaatsen) en de ruige dwergvleermuis (1 paarverblijfplaats) en voor artikel 3.10, lid 1 voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste rust- of verblijfplaatsen van de wezel en ringslang in verband met de uitbreiding van natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. U heeft de aanvraag aangevuld op 18 november 2021 en op 25 februari 2022.

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de in artikel 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming genoemde voorwaarden en criteria, op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend. Bijgevoegd treft u ons besluit aan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

de voorzitter,

drs. D.J. Tijl - L. Verbeek

Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een ontheffing op grond van artikel 3.8 en artikel 3.10 Wet natuurbescherming

Inhoudsopgave

- A. Besluit
- B. Motivering besluit
- B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming
- B2. Aanvraag
- B3. Inhoudelijke beoordeling
- B4. Cumulatie
- B5. Conclusie
- C. Kennisgeving en afschriften
- D. Bezwaar
- E. Ondertekening

Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

A. Besluit

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten, op grond van artikel 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming, aan de gemeente Almere een ontheffing te verlenen, van de verbodsbepalingen genoemd in:

- artikel 3.5 lid 2 voor het opzettelijk verstoren van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis;
- artikel 3.10, lid 1 voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste rust- of verblijfplaatsen van de wezel en ringslang;

voor de uitbreiding van het natuurbelevingscentrum de Oostvaarders in Almere, conform de aanvraag met de bijbehorende stukken en uw aanvullende stukken.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Er wordt een verblijfplaats voor de ringslang en wezel gerealiseerd in de periode 1 april-1 juni. De verblijfplaats bestaat uit dikke takken en/of boomstobben met daaroverheen een gronddek (afkomstig van de af te graven grondwal) en heeft afmetingen van minimaal 3 bij 4 meter. De locatie is weergegeven in bijlage 2. Er wordt licht materieel gebruikt. De grond wordt getransporteerd via de aanwezige paden (rode stippellijn kaart, bijlage 2).
2. Vijf dagen voorafgaande aan de realisatie van de verblijfplaats voor de ringslang en wezel wordt de locatie gecontroleerd op het voorkomen van broedvogels door een deskundige. Indien deze (binnen het beïnvloedingsgebied) aanwezig zijn dan worden de werkzaamheden uitgesteld, waarna een nieuwe controle van de locatie plaatsvindt 5 dagen voor de nieuwe werkdatum. Pas als er geen broedende vogels in de invloedssfeer van het werk zijn geconstateerd, worden de werkzaamheden uitgevoerd. Een notitie hiervan wordt voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd verzonden naar de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, via info@ofgv.nl onder vermelding van het kenmerk van deze ontheffing.
3. De grondwal wordt in de periode 1 april-1 oktober afgegraven.
4. Bij de grondwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van licht materieel, dit zijn graafmachines van 800-1000 liter
5. Heipalen worden geplaatst middels een trillingsvrij systeem, waarbij de palen in de grond worden geboord, in de periode 1 april-31 december.
6. Het afbreken van de gevelbeplating vindt plaats in de periode 1 november-1 april onder ecologische begeleiding, door een deskundige op het gebied van vleermuizen.
7. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder

handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

8. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
9. Een week voordat wordt begonnen de uitvoering van de werkzaamheden moet hiervan melding worden gedaan bij de OFGV via handhaving@ofgv.nl onder vermelding van het kenmerk van deze ontheffing.
10. Bij uitloop van de werkzaamheden dient u twee maanden voor het verstrijken van de einddatum van deze ontheffing een verlenging van de termijn aan te vragen. Dit moet bij de provincie Flevoland (via wetnatuurbescherming@flevoland.nl).

B. Motivering besluit

B1. Wettelijk kader Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is het nationale wettelijke kader voor de toetsing van activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de belangrijkste natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden en voor de soortenbescherming van in Nederland in het wild levende planten en dieren. De Wnb geeft algemene beschermingsmaatregelen ten aanzien van de zorgplicht (artikel 1.11 lid 1 en 2) en de actieve soortenbescherming (artikel 1.12). In hoofdstuk 3 van de Wnb (betreft soortenbescherming) zijn drie beschermingsregimes opgenomen:

- de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 tot en met 3.4);
- de Habitatrichtlijn (artikel 3.5 tot en met 3.9);
- de Andere soorten (artikel 3.10 tot en met 3.11).

De gewone en ruige dwergvleermuis vallen onder het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. Hiervoor gelden de verboden genoemd in artikel 3.5. Gedeputeerde Staten kunnen op basis van artikel 3.8 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
2. zij is nodig:
 - a. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;
 - b. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
 - c. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
 - d. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten;
 - e. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben.
3. de maatregelen leiden niet tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort.

De ringslang en wezel vallen onder het beschermingsregime Andere soorten. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden,

bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:

- a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde;
- b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
- c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren,
- d. in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
- e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
- f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
- g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied;
- h. in het algemeen belang, of
- i. bestendig gebruik.

Bevoegdheid en overeenstemming met andere provincies

Artikel 1.3 lid 4 luidt: ingeval een project of handeling mede wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht in een andere provincie, wordt een besluit als bedoeld in het eerste lid genomen door Gedeputeerde Staten van de provincie waar het project of de handeling in hoofdzaak wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht, in overeenstemming met gedeputeerde staten van die andere provincie. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wnb het bevoegd gezag voor onderhavig project. De gevraagde activiteit vindt uitsluitend plaats op grondgebied van de provincie Flevoland; overeenstemming met andere provincies is niet noodzakelijk.

B2. Beleid Provincie Flevoland

Omgevingsverordening Flevoland (2019)

In de Omgevingsverordening Flevoland (2019) zijn door Provinciale Staten regels gesteld ter invulling van de taken die de Provincie Flevoland heeft, voortvloeiende uit de Wet natuurbescherming.

Beleidsregels Wet natuurbescherming

De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wet natuurbescherming zijn opgenomen in de Beleidsregels Wet natuurbescherming.

Beleidskader beheer Oostvaardersplassen

Op 11 juli 2018 hebben Provinciale Staten besloten om het advies beheer Oostvaardersplassen van de commissie van Geel vast te stellen als Beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Hierin wordt de poortontwikkeling, als onderdeel van de verbetering van de recreatieve voorzieningen van de Oostvaardersplassen, ook genoemd.

B3. Aanvraag

Op 27 juli 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen, voor een ontheffing van artikel 3.5 lid 2 Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis (1 kraamkolonie, 1 winterverblijfplaats, 2 zomerverblijfplaatsen en 5 paarverblijfplaatsen) en de ruige dwergvleermuis (1 paarverblijfplaats) en voor artikel 3.10, lid 1 voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste rust- of verblijfplaatsen van de wezel en ringslang in verband met de uitbreiding van natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. U heeft de aanvraag aangevuld op 18 november 2021 en op 25 februari 2022. De totale planontwikkeling van de Almeerse Poort, waarvan de uitbreiding van het Natuurbelevingscentrum een onderdeel is, is onderdeel van de grotere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land, waarmee de verbinding met bijvoorbeeld de Markerwadden en het Lepelaarplassengebied wordt versterkt.

B4. Inhoudelijke beoordeling

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 3 stappen:

1. alternatieven afweging;
2. wettelijk belang;
3. gunstige staat van instandhouding.

Ad. 1: Alternatieven afweging

Het ontwerp van de uitbreiding houdt rekening met het bestaande landschap en de aanwezige natuurwaarden. De uitbreiding vindt plaats ter plekke van een bestaande grondwal en dus niet in het bestaande water. Wanneer er was gekozen voor een ontwikkeling in het water dan zou dit impact hebben op het Natura-2000 gebied Oostvaardersplassen. Het natuurbelevingscentrum ligt nu buiten de grenzen van het Natura-2000 gebied.

De uitbreiding van het natuurbelevingscentrum is gekoppeld aan het bestaande gebouw. Hierdoor is o.a. ruimtebeslag lager dan bij een los gebouw. Tevens zijn alle afzonderlijke doelen voor het gebouw verenigd in een gebouw wat ervoor zorgt dat de belasting op de natuur op één locatie in het landschap plaatsvindt. Een alternatief is om het gebouw aan de andere zijde aan te koppelen. Dit heeft meer impact op de aanwezige vleermuizen. Bijna alle vleermuizen zitten aan de andere zijde, hierdoor leidt de gekozen zijde tot de minste impact op vleermuizen.

Bij de aanbesteding van het werk is het natuuronderzoek van groot belang. Het is namelijk betrokken in de uitbestedingsvraag richting aannemers. Zij moeten een planning opstellen die passend is bij de minst kwetsbare perioden van de beschermde soorten.

Er is geen alternatieve uitbreiding van het gebouw te realiseren die minder impact heeft op de beschermde soorten en/of beschermde gebieden.

Ad. 2: Wettelijk belang

U heeft ontheffing van de verbodsbepaling aangevraagd voor de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, ringslang en wezel op grond van de belangen 'volksgezondheid of openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang'.

Partijen in de Provincie Flevoland werken op dit ogenblik aan het nieuw opgerichte Nationaal Park Nieuw Land, waar een deel van het Markermeer, de Markerwadden, het Oostvaardersplassengebied en de Lepelaarplassen deel van uitmaken. Om dit te realiseren, zonder de natuurbelangen te schaden, zijn zogenaamde poortgebieden aangewezen. In die poortgebieden moeten grote groepen bezoekers ontvangen kunnen worden. De Almeerse Poort, de groene bosrand tussen de bebouwde kom van Almere en de grens van het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen, is een van die poorten. De uitwerkingsplannen zijn op hoofdlijnen weergegeven in het 'Uitwerkingsplan Almeerse Poort'. Voor de ontwikkeling Oostvaardersplassen Almeerse Poort fase 1 is een vergunning Wet natuurbescherming afgegeven. Met de ontwikkelingen van de Almeerse Poort wordt aangesloten op de beleidsuitgangspunten die zijn opgenomen in het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen. Zo dragen de uitbreiding van parkeervoorzieningen bij aan de verbetering van de bereikbaarheid,

wordt met het observatorium een uitkijkvoorziening in het kerngebied gerealiseerd en worden de mogelijkheden om groepen in en langs het gebied te vervoeren vergroot. De uitbreiding van Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders draagt bij aan de uitbreiding van de capaciteit van de voorzieningen in het Oostvaardersbos. Dankzij de natuurboulevard verbeterd de beleving van natuur en landschap in de randen van het gebied verbeterd.

De totale planontwikkeling van de Almeerse Poort is onderdeel van de grotere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land, waarmee de verbinding met bijvoorbeeld de Markerwadden en het Lepelaarplassengebied wordt versterkt. Daarmee voldoet het aan het belang Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten voor zowel de twee vleermuissoorten, wezel als ringslang.

Ad. 3: Gunstige staat van instandhouding

Gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis heeft een gunstige staat van instandhouding in Nederland en in Flevoland (Bij12, 2017) (minlnv, 2015). De gewone dwergvleermuis is een van de meest algemene vleermuissoorten van Almere. In elke woonwijk is de soort te vinden, al verschilt het aantal waarnemingen per wijk (NDFF, 2020). Het aantal waarnemingen per wijk wordt o.a. bepaald door de onderzoeksinspanning. De aanwezigheid in een woonwijk wordt bepaald door de aantrekkelijkheid van de woningen voor vleermuizen en de aanwezigheid van geschikte jachtgebieden in de directe omgeving. De lokale staat van instandhouding in Almere wordt beschouwd als 'gunstig', en volgt daarmee de landelijke lijn (Bij12, 2017).

Er zijn geen verblijfplaatsen van een gewone dwergvleermuis bij het natuurbelevingscentrum Oostvaarders aangetroffen. Alle verblijfplaatsen blijven behouden. De omgeving verandert niet, foerageerroutes en foerageergebieden worden niet aangetast. Door het vroegtijdig verwijderen van de wandplaten nabij het zomerverblijf en de paarverblijven aan de grondwalzijde is er met zekerheid ook geen schade binnen de kwetsbare periode. Eventuele indirecte verstoring aan het verblijf vindt buiten de kwetsbare periode plaats. Het is aan de kleine groep vleermuizen om eventueel een andere plek te zoeken in de muur. Het aantal mogelijke verblijfplaatsen in deze muren is vrijwel onbeperkt zodat mitigatie van eventueel verstoorde verblijfplaatsen niet nodig is. Doordat de heipalen trillingsvrij worden geplaatst, is er ook geen schade aan het winter-, paarverblijf en kraamkolonie aan de andere zijde van het gebouw. Hierdoor is schade aan de vleermuisverblijven uitgesloten en heeft het werk geen negatief effect op de staat van instandhouding. De aanbouw kan een positief effect hebben op vleermuizen omdat er meer kieren en spleten beschikbaar komen in dit gebouw.

Ruige dwergvleermuis

De ruige dwergvleermuis is een algemene verschijning in Nederland en in Flevoland, met name in de trekperiode (najaar). De mannetjes van de ruige dwergvleermuis verblijven veelal jaarrond in Nederland, de vrouwtjes vliegen vanuit Oost-Europa naar Nederland om hier te paren. Er is slechts één keer in ons land een kraamkolonie aangetroffen. De landelijke staat van instandhouding van de ruige dwergvleermuis wordt beschouwd als 'gunstig' (BIJ12, Kennisdocument ruige dwergvleermuis) (minlnv, 2015).

Er zijn geen lokale trends van deze soort beschikbaar. Maar de lokale staat van instandhouding in Almere wordt ook beschouwd als 'gunstig' en volgt daarmee de landelijke lijn (BIJ12, kennisdocument ruige dwergvleermuis). Uit onderzoek van Landschapsbeheer Flevoland blijkt dat de ruige dwergvleermuis een algemene verschijning is in Flevoland (Heemskerk, 2011), data uit de NDFF ondersteunt dit (NDFF, 2020). Aan de grondwalzijde is een paarverblijf geconstateerd. Deze blijft behouden tijdens de verbouwing. Door het vroegtijdig verwijderen van de wandplaten nabij het paarverblijf aan de grondwalzijde is er met zekerheid ook geen schade binnen de kwetsbare periode. Eventuele indirecte verstoring aan het verblijf vindt buiten de kwetsbare periode. Het is dan aan de kleine groep vleermuizen om eventueel een andere plek te zoeken in de muur. Het

aantal mogelijke verblijfplaatsen in deze muren is vrijwel onbeperkt zodat mitigatie van eventueel verstoorde verblijfplaatsen ook niet nodig

Wezel

De wezel is een lastig te inventariseren soort waar weinig onderzoek naar wordt uitgevoerd. De waarnemingen die bekend zijn, zijn vaak gebaseerd op gevonden verkeersslachtoffers, waarnemingen vanuit broedvogelmonitoring en waarnemers in natuurgebieden. Er is dan ook geen compleet beeld van de verspreiding van wezel, hermelijn en bunzing in Flevoland (provincie Flevoland, 2021). Uit de NDFF en de Atlas van de Nederlandse Zoogdieren blijkt dat de wezel verspreid voorkomt over de provincie en in mindere mate in Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Er zijn wat meer waarnemingen gemeld bij toegangen tot natuurgebieden zoals o.a. het Praamweggebied. Van de afgelopen vijf jaar zijn er circa 100 meldingen bekend in Flevoland, het aantal waarnemingen en km-hokken neemt af vooral in Oostelijk Flevoland en Noordoostpolder (Provincie Flevoland, 2021). De wezel heeft een slechte staat van instandhouding. De uitbreiding van het bezoekerscentrum heeft geen negatief effect op de staat van instandhouding van de soort. Het mogelijke effect, het verdwijnen van een verblijfplaats, is op een andere locatie teruggebracht: een locatie die gunstig is om in te jagen en om voort te planten.

Ringslang

In Nederland is de trend van de ringslang stabiel. Dit is te zien in de monitoringsgegevens van de verspreiding van de soort in trajecten (RAVON). Het aantal dieren dat op de monitoringstrajecten en het aantal kilometerhokken waarin de ringslang vastgesteld is, is sinds 1990 nauwelijks veranderd. De situatie voor oostelijk en zuidelijk Flevoland is afwijkend. Sinds 1998 houdt Landschapsbeheer Flevoland de verspreiding van de ringslang in Flevoland in de gaten. Zij constateren dat de soort uitbreidt en dat de aantallen op de monitoringsroute (Oostvaardersveld-Lelystad) gestegen is. Het betreft gebieden waar bezoekers (=waarnemers) toegestaan zijn. Rondom de Oostvaardersplassen worden ook steeds frequenter ringslangen gemeld door bezoekers en zeker de regio Almere lijkt positief te veranderen. Uitbreiding van de dorpen en steden en aantastingen van ecologische verbindingen kunnen op termijn een negatief effect hebben op de ontwikkeling van de ringslang in Flevoland. De uitbreiding van een bezoekerscentrum is een beperkte ingreep. In de directe omgeving van het bezoekerscentrum wordt ook nieuw overwinteringsgebied gerealiseerd. Hierdoor treden geen negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding van de ringslang in Flevoland.

Mitigatie

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn de volgende maatregelen voorzien:

Mitigatie van verblijfplaatsen ringslang en wezel ruim voor het vergraven van het grondlichaam.

Er wordt een alternatief leefgebied voor de overwintering van de ringslang en voor het verblijf van de wezel gerealiseerd, tussen 1 april en 1 juni. Het bestaat uit dikke takken en/of boomstobben met daaroverheen een gronddek en heeft afmetingen van ongeveer 3 bij 4 meter. Hierin kunnen de ringslangen vorstvrij en relatief droog de winter doorkomen en kunnen de wezels goed jagen op muizen en hun jongen voortbrengen. De locatie is weergegeven in figuur 2 van het activiteitenplan. Het gronddek is afkomstig van de grondwal die afgegraven wordt. Hiervoor zal licht materieel gebruikt worden (zie mitigerende maatregelen grondwerkzaamheden). De grond wordt getransporteerd via de aanwezige paden (rode stippellijn kaart in het activiteitenplan). De werkzaamheden vinden plaats in de broedperiode van vogels. 5 dagen voorafgaande aan de werkzaamheden wordt de locatie voor het alternatieve onderkomen van de ringslang en wezel gecontroleerd worden op de aanwezigheid van broedende vogels door een deskundige. Indien deze (binnen het beïnvloedingsgebied) aanwezig zijn dan worden de werkzaamheden uitgesteld, waarna een nieuwe controle van de locatie plaatsvindt 5 dagen voor de nieuwe werkdatum. Pas als er geen broedende vogels in de invloedssfeer van het werk zijn geconstateerd worden de werkzaamheden uitgevoerd. Voorafgaand aan het broedseizoen zorgt Staatsbosbeheer ervoor dat de vegetatie verwijderd is of in elk geval laag blijft om de kansen op broedende vogels te verkleinen.

Werken buiten de kwetsbare perioden

Op basis van de kwetsbare perioden van ringslang, wezel, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis is een schema gemaakt in welke periode de werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden waarbij zoveel rekening gehouden wordt met de soorten en hun type verblijf. Dit schema wordt gehanteerd voor de planning van de werkzaamheden.

Maatregelen bij grond- en heiwerkzaamheden

Belangrijke randvoorwaarden om geen effect te hebben op de overwinterende vleermuizen, de kraamkolonie en het zomer- en paarverblijf zijn:

- gebruik van licht materieel¹ bij het verwijderen van het grondlichaam;
- gebruik van een trillingsvrij² systeem om de 'heipalen' te plaatsen.

Ecologische begeleiding bij verwijderen gevelbekleding

In het gebouw is een zomerverblijf en het paarverblijf van de gewone dwergvleermuis aan de zijde van de aanbouw aanwezig. Deze bevinden zich op enige afstand van de locatie waar de aanbouw plaatsvindt. Het verwijderen van de gevelbekleding is buiten de kwetsbare periode van het zomer- en paarverblijf gepland. Hierdoor is er een kleine kans dat bij het verwijderen van de gevelbekleding vleermuizen aangetroffen worden. Voor de zekerheid is een ecooloog aanwezig als de gevelbekleding verwijderd wordt, zodat direct gehandeld kan worden bij het aantreffen van dieren.

Zorgplicht maatregelen vissen en amfibieën

Bij het onderdeel 'afgraven grondwal' zal ook de oeverlijn rondom de toekomstige uitbreiding aangepast worden. Dit werken aan de waterkant vraagt nog wat extra aandacht i.r.t. de aanwezige amfibieën en vissen.

- Voor 1 maart zal de (bovengrondse en boven het water staande) oeervervegetatie verwijderd zijn zodat de vogels er niet in kunnen broeden.
- In de periode die nu aangegeven staat als werkbare periode wordt de nieuwe oeverlijn gerealiseerd, waarbij gewerkt wordt naar één richting. In dit geval is de richting zelf niet van belang. De dieren kunnen in beide zijde vluchten tijdens de werkzaamheden.
- De definitieve vormgeving van de oever vindt plaats in de periode met de 'opbouw van het gebouw'. De oever bestaat dan uit kale grond zodat de laatste werkzaamheden aan deze oever weinig interessant is voor vissen en amfibieën. Er is geen reden om voor deze werkzaamheden, ook gezien de beperkte omvang van het werk, een werkbare periode vast te stellen.

Voorkomen van broedende vogels

Het totale werkgebied waarbij werkzaamheden zijn ingepland in de broedperiode maart-augustus zal voorafgaand aan dat broedseizoen kaal gehouden worden door regelmatig de opkomende vegetatie te maaien en het maaisel te verwijderen. Hierdoor wordt voorkomen dat gedurende het broedseizoen vogels zich zullen vestigen.

Steile grondlichamen worden in de broedperiode afgevlakt bij het verlaten van het bouwterrein om te voorkomen dat bijvoorbeeld oeverswaluwen zich kunnen vestigen in de dagen dat de wand onbeheerd is.

¹ Onder licht materieel wordt verstaan een graafmachine van 800-1000 liter.

² Een trillingsvrij systeem om heipalen te plaatsen is vertaald in een systeem waarbij de palen in de grond worden geboord.

B5. Conclusie

De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke regels. Door realisatie van de verblijfplaatsen de wezel en ringslang en door het werken buiten de kwetsbare periodes komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar. De aanvraag past binnen de door de provincie Flevoland vastgestelde beleidsregels. Wij zijn van mening dat de gevraagde ontheffing voor de beoogde situatie kan worden verleend.

C. Kennisgeving en afschriften

Van dit besluit zal conform artikel 3.42 tweede lid van de Algemene wet Bestuursrecht door ons kennis worden gegeven door middel van publicatie op de website van de Provincie Flevoland.

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:

- Omgevingsdienst Flevoland; Gooi- en Vechtstreek via info@ofgv.nl;
- Gemeente Almere de heer Nijst, via blnijst@almere.nl;
- Van Riezen & Partners B.V. t.a.v. de heer Abendroth, via a@vanriezenenpartners.nl.

D. Bezwaar


Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

E. Ondertekening

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

de voorzitter,



drs. D.J. Tijl - L. Verbeek

Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze website <https://www.flevoland.nl/loket/producten/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365>.

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer:

- 1) het bezwaarschrift is gericht tegen het niet op tijd nemen van een besluit.
- 2) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo'n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,, voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Proceskostenvergoeding

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten.