



3e Nota van Inlichtingen bij: Rioolreiniging en inspectie - gemeente Bloemendaal
Gepubliceerd onder nummer: BLD 2022 PRJ 2200209
Datum: 24 mei 2023

nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	bestekpost 113086	Bij bestekpost 113086 bedraagt de hoeveelheid 936. Deze hoeveelheid is onjuist - kunt u de juiste hoeveelheid vermelden?	De opmerking is correct. De hoeveelheid ter inlichting moet 27 zijn. In de bijlage treft u de RROK "3de nota van verwerkt" waarin de omissie is hersteld.
2	Inhoud	Bijlage 10 Emissiereductie	Het aangeleverde bestand bevat geen formules, hierdoor worden de ingevoerde waardes niet doorgerekend. Kunt u een aangepaste versie van Bijlage 10 aanleveren?	In het aangeleverde Excel-bestand zit een formule; uit een check blijkt dat dit het geval is. De formule is evenwel niet zichtbaar. Ook blijkt uit de check dat de Bijlage doet wat het moet doen: berekenen van de kwaliteitswaarde van de inspanning van de inschrijver m.b.t. emissiereductie. Ook blijkt uit de check dat, indien een inschrijver alle gele cellen in een rij van de tabel invult, de formule de kwaliteitswaarde berekent zoals is bedoeld.
3	Inhoud	Panorama	Aangaande vraag nummer 14 van de nota van inlichtingen d.d. 11 mei 2023 willen wij de volgende aanvullende vraag stellen. Vanuit het proportioneel gelijkheidsbeginsel willen wij u verzoeken de functionaliteiten op te geven waar een panoramacamera aan moet voldoen.	Met de term "panoramacamera" wordt de 3D-kogelbeeldcamera bedoeld. De RAW-systematiek kent voor 3D-kogelbeeldcamera aparte besteksposten. De keuze van de opdrachtgever voor deze camera is ingegeven door de wens van de opdrachtgever eigen kosten te beperken. Toelichting: Een 3D-kogelbeeldcamera brengt de hele buismontrek in 1 werkgang in beeld. Op de inspectiebeelden kan later ook de gehele buismontrek worden waargenomen. In beginsel zou de gehele buismontrek ook met een traditionele camera in beeld gebracht kunnen worden maar dat neemt dan veel meer tijd in beslag met als gevolg daarvan een door de opdrachtgever ongewenst kostenverhogend effect.
4	Inhoud	deel 3 art. 25 32 02	Naar aanleiding van de 2e nota van inlichtingen hebben wij toch nog een vraag. In deel 3 heeft u 25 32 02 lid 06 toegevoegd. Hier stelt u lid 06 dat het niet toegestaan is om rioolcombi's te gebruiken. Waarom is dit niet toegestaan? Door het toevoegen van dit lid sluit u partijen ondanks dat ze de expertise, ervaring en kundigheid hebben. Dit kan niet de bedoeling zijn. Graag dit lid verwijderen zodat er geen kundige partijen buiten gesloten worden.	Rioolcombi's zijn veelal grote en zware voertuigen die een verhoogd risico met zich meenemen schade aan de openbare ruimte te veroorzaken. Daarom wenst de opdrachtgever in beginsel geen rioolcombi's. Het is de aannemer evenwel toch toegestaan rioolcombi's toe te passen indien deze voldoen aan elk van de onderstaande 3 criteria waardoor het risico op schade aan de openbare ruimte wordt beperkt: 1. Het toegestane gewicht in volledig beladen toestand, volgens het kenteken, mag maximaal 28.000 kg bedragen; 2. De sleeplijn van elk voertuig mag maximaal 4,5 m bedragen bij een snelheid van 10 km/u; 3. De lengte van de wielbasis (afstand tussen het midden van de (eerste) vooras en het midden van getrokken achteras) van elk voertuig mag maximaal 4,5 m bedragen De tekst in deel 3 art. 25 32 02 lid 06, RROK "3de nota van