

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Besteknummer 22-033: Reconstructie kunstgras recreatievelden**1. ALGEMEEN**

PAR

- 1.01 OPDRACHTGEVER**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.02 DIRECTIE**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.03 LOCATIE**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.05 TIJDSBEPALING**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.07 KWALITEITSBORGING**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.08 BETTER PERFORMANCE**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.16 BOETEBEPALINGEN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.17 DIGITALE TOEGANKELIJKHEID**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.19 BPKV BELOFTEN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. BESCHRIJVING**2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

- 01 TEKENINGEN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 KWALITEITSBORGING**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 BIJLAGEN**
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
· Inschrijvingsbiljet;
· Inschrijvingsstaat;
· V&G-plan met kenmerk 204562 d.d. 23-12-2022;
· BLVC-plan Renovatie recreatievelden, d.d. 15-12-2022;

· Poster boombescherming op bouwlocaties, uitgave Stadswerk.

06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID

Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 INFORMATIE ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
130030								BESTEKSPOST GEWIJZIGD			
130030	711103							Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. Betreft: verwijderen van kunstgras toplaag Aantal locaties: 3	m2	1.850,00	V
		1						Toplaag: kunstgras met een infill van kwartszand	m2		1.850,00
			1					- Kinheim 805 m2 - Elspeterbos 460 m2 - Leliestraat 585 m2			
				3				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief storkosten De verwerker dient in het bezit te zijn van het certificaat End Of Life kunstgrasvelden van KIWA o.g.			
330010								BESTEKSPOST GEWIJZIGD			
330010	712205							Aanbrengen toplaag. Situering: Kinheim, Elspeterbos, Leliestraat Aantal locaties: 3	m2	1.895,00	V
								- Kinheim 805 m2 - Elspeterbos 507 m2 - Leliestraat 585 m2			
		1						Toplaag:	m2		1.895,00
								- Poolhoogte: 22 mm - Type: 100% gefibrilleerde vezel van UV stabiel polyethyleen - Kleur: Field Green - Dtex: 8.800/1 - Garendikte: 100 micron - Aantal steken: 24.150/m2 (230 per meter) - Poolgewicht: 52 gr/m2/mm - Rijafstand: 3/8"			
								Backing:			
								- 1e backing: Enkel tuftdoek, TenCate PP Thiobac gewicht 164 gr/m2 - 2e backing: Latex op styreen butadiëen basis, gewicht droog +/- 1.000 gr/m2 Op de materiaaltechnische eisen is een tolerantie van +/- 10% toegestaan.			
				1				Inclusief infill: kwartszand, 25 kg/m2	m3		32,50

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 25 INFORMATIE OVERDRACHT

01 25 02 REVISIE

- 01 De aannemer verzorgt na de oplevering de opname van de revisiegegevens.
- 02 De revisiegegevens dienen te worden aangeleverd zoals beschreven in het Objectenhandboek BGT-IMGeo Hoofdstuk 12 Bijlage 1, Aanleveren revisiegegevens beheersysteem.
(<https://haarlemmermeergemeente.nl/objectenhandboek-bgt-imgeo>)
- 03 De ondergronden van de nieuwe situatie zullen voor verwerking van de revisie gegevens digitaal beschikbaar gesteld worden (dgn-formaat; RD-coordinaten). De gereviseerde bestanden dienen in digitale vorm (dgn-formaat, AutoCAD 2010 en PDF-formaat; RD-coordinaten; Excel-sheet) te worden aangeleverd.
- 04 De revisiegegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het werk aan de directie te worden overlegd.
- 05 Voor elke dag dat de revisie gegevens te laat worden overlegd wordt een boete van € 500,= per werkdag in rekening gebracht.
- 06 De minimaal te leveren onderdelen bij het opleverdossier betreffen ten minste:
 - Revisietekeningen incl. legplan;
 - Belijningsplan;
 - Verkeers-/omleidings-/faseringstekeningen en -plannen;
 - V&G-plan uitvoeringsfase;
 - V&G-dossier;
 - Kennisgeving ARBO;
 - SROI plan;
 - BLVC-plan uitvoeringsfase;
 - Certificaten/productbladen gebruikte materialen;
 - Stortbonnen erkende verwerkers, bij kunstgras ook End Of Life certificaat o.g. verwerking/afvoer (specifiek);
 - Werkplan omgaan vrijgekomen materialen;
 - Termijnstaten;
 - Dagboeken;
 - VTW's;
 - Afwijkingen;
 - Garantieverklaringen;
 - Verslagen bouwvergaderingen;
 - Bewonersbrieven;
 - Bodemonderzoeken (bv. AP04, door aannemer uitgevoerd); bonnen grondafvoer, meldingen
 - Eventueel bodemsanering (bij verwijderen sporttechnische laag);
 - Resultaten verdichtingscontroles;
 - Betalingsbewijzen afdrachten;
 - Vergunningen/meldingen;
 - Klachten en meldingen;
 - Algemeen tijdschema;
 - Gedetailleerd werkplan (Kwaliteitsplan incl. stop- en bijwoonpunten, organisatiestructuur aannemer, opgave onderaanneming);
 - KLIC-melding;
 - Eventuele werkplannen in geval van werken nabij bepaalde kabels en leidingenPolis CAR en WAM (en afschriften premiebetaling);
 - Verificatieplan BKPV;
 - Bijdrage RAW en Fonds;
 - Proces verbalen opnames (nulmeting en na uitvoering werk).