

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

2022.194/MaJo/271022

Raamovereenkomst onderhoud en renovatie sportparken
Gemeente Zundert
Bestek en voorwaarden

Datum: 7 november 2022
Status: Definitief

Opdrachtgever:

Markt 1
Postbus 10.001
4880 GA Zundert
Tel: 076 599 56 00

Ontwerp/Bestek:

Malsen Sport en Civiel
Oudenhof 2F
4191 NW Geldermalsen
Tel: 0345 79 52 52

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	6
07 Kwaliteitsborging	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
1302 <u>Wijziging</u>	13
1302 <u>Kurk-kunstgras voetbalveld</u>	13
42 Toevoeging	13
42 Maaien	13
5001 <u>Verwijdering</u>	14
3. Bepalingen	17
01 Algemeen en administratief	19
01 01 Algemene bepalingen	19
01 23 Communicatie	19

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zundert

Correspondentieadres
Postbus 10001
5880 GA Zundert

Bezoekadres:
Markt 1
4881 CN Zundert

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

Voor de tijdsbepaling van het raamcontract en mogelijke verlenging wordt verwezen naar de inschrijvingsleidraad.

De werkzaamheden worden per deelopdracht afgeroepen en dienen uiterlijk conform de responstijd, als aangegeven in artikel 01 21 07 van deel 3 van dit bestek, gestart te zijn.

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt €1.000,- per dag.

Opstellen Deelopdrachten:

De verantwoordelijkheid voor het opstellen en aanpassen van de deelopdrachten ligt bij de opdrachtnemer. Na overleg over de aanpak en eisen van de opdrachtgever worden de deelopdrachten door opdrachtnemer opgesteld. De opdrachtgever controleert de deelopdrachten en keurt deze uiteindelijk goed, waarmee de officiële opdracht van een deel van het werk een feit is (de opdracht wordt formeel afgeroepen). Aan het begin van elk seizoen (jan en februari) dient een deel van de werkzaamheden te worden vastgelegd in deelopdrachten. Daarnaast worden er nieuwe deelopdrachten gedurende het jaar opgemaakt voor werkzaamheden die vooraf niet te voorspellen zijn. De opdrachtnemer dient rekening te houden met minimaal 3 deelopdrachten per sportpark, regulier onderhoud velden, groot onderhoud velden en onderhoud groen en verhardingen. De gemeente Zundert wil de aanpak van onderhoud graag bijsturen middels de kennis en kunde van de opdrachtnemer om zo de kwaliteit en efficiëntie te verbeteren. De opdrachtnemer zal hierin een actieve en intensieve rol moeten gaan innemen. De gemeente Zundert zal aangeven welke werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd.

De opdrachtnemer levert eind januari de deelopdrachten, inclusief de bijbehorende documenten zoals beschreven in deel 3, aan betreffende regulier en groot onderhoud. Hierbij wordt erop gewezen dat het eerste (contract)jaar afwijkt. De opdrachtgever zal de deelopdrachten binnen 2 weken controleren. Middels een overleg worden de deelopdrachten besproken. Gestreefd wordt naar opdrachtverlening van de deelopdrachten eind februari.

Behalve het regulier- en groot onderhoud (middels door de aannemer te vervaardigen deelopdrachten) zullen tussentijds deelopdrachten door opdrachtnemer worden verstrekt

PAR

voor incidenteel- overig en periodiek onderhoud. Tussentijdse deelopdrachten dienen na aanvraag binnen 5 werkdagen ter controle te worden ingediend bij de directie. Na opdracht gelden de responstijden conform deel 3 artikel 011.21.07. Werkzaamheden die reeds zijn opgenomen in deelopdrachten en waarvoor opdracht is gegeven, dienen binnen 5 werkdagen uitgevoerd te worden. Hierbij gaat het veelal om wijzigingen in frequenties of hoeveelheden.

Het groot onderhoud van de natuurgrasvelden dient in een aaneengesloten tijdsperioden van maximaal 3 weken plaats te vinden. Deze tijdsperioden is opgenomen in de basisplanning. Er dient rekening gehouden te worden met het eerder vrijkomen van trainingsvelden ten opzichte van wedstrijdvelden. Alle bewerkingen op een veld dienen direct achter elkaar uitgevoerd te worden tot en met het zaaiwerk. De opdrachtnemer dient rekening te houden met enkele uitzonderingen in verband met nacompetitie of andere activiteiten. Deze velden dienen wel in de boven genoemde 3 weken onderhouden te worden.

De gemeente Zundert levert in april een overzicht aan met daarin de data van het vrijkomen van de velden. Op basis hiervan kan de opdrachtnemer de volgorde van het groot onderhoud bepalen.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
120330			Wijziging Kwaliteitseisen zand toegevoegd			
120330	220301		Grond verwerken in verspringbak. Betreft: aanvullen verspringbak Grondsoort: zand Kwaliteit conform norm NOCNSF-M3.m.	m3	22,00	F
		9.	Hoeveelheid ca. 1,0 m per onderhoudsbeurt Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m3		22,00 L
		.9	Verwerken in verspringbak inclusief profileren			
1302			Wijziging Zandkunstgras gewijzigd naar kurk-kunstgras			
1302			Kurk-kunstgras voetbalveld			
130220			Wijziging Zandkunstgras gewijzigd naar kurk-kunstgras en infill type gecorrigeerd.			
130220	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft: het wekelijks borstelen van kurk-kunstgras Gebruik: voetbal Infill: kurk Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar Slepen na het borstelen	m2	394.472,00	F
200450			Wijziging Post 629240 toegevoegd in tekst en hoeveelheden posten 620140 en 620240 toegevoegd			
200450	510299		Leveren meststoffen, korrel. Betreft: leverantie t.b.v. van bestekspost 200440, 620140 en 620240 Korrelachtige meststof: - DCM Vivisol of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerken.	kg	232,50	F
				kg		232,50 L
200470			Wijziging Hoeveelheid gecorrigeerd.			
200470	513401		Maaien sportveld. Betreft bijmaaien doelgebieden. Maaien voor een periode van 6 weken, gerekend is met 1 beurt(en) per week. Vrijkomend maaisel afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Maaierwerk dient emissieloos te worden uitgevoerd. Aantal percelen: nader te bepalen Grasveldtype: grassportveld doelgebieden, maaien met cirkelmaaier. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en)	are	240,00	F
42			Toevoeging Bestekspost verplaatst van 5001 naar 42, is geen incidenteel onderhoud.			
42			Maaien			
420110			Toevoeging Bestekspost verplaatst van 500110 naar 420110, is geen incidenteel onderhoud.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
420110	513801	. 1.2.1.1.2 . Toevoeging Bestekspost verplaatst van 500120 naar 420120, is geen incidenteel onderhoud.	week	52,00	F	435,00 I
420120						
420120	513810	. 1.2.2.1.1.2 . <u>Verwijdering</u> Post is verplaatst naar 42	week	52,00	F	150,00 I
5001						
500110						
500120						
501120						
501120	220201	 1.2. .1. Wijziging Deficode kolom 3 aangepast naar deficode 7 en mengen conform bestekspostnr 615160	m3	5,00	F	
613110						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
613110	513418	. 1. 7. 1. 9	Verschralen sportveld. Betreft: leveren en verwerken van verschralingszand. Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak conform normen NOC*NSF In een laag, dik 0,03 m Verschralingszand conform M3.e, leverantie volgens bestekspost 615010 Mengen met de onderliggende laag volgens bestekspostnr 613160, bewerkingsdiepte 0,10 m. Na mengen grond/zand aandrukken Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak conform normen NOC*NSF:	are m3	78,00 F		234,00 I
613150			Wijziging Aangegeven dat dit leveren en aanbrengen is van bodemverbeteraar. Hoeveelheid gecorrigeerd.				
613150	510224	 3. 1. 9. 1. .	Grondstructuurverbeteren terrein. Situering: tpv sportveld Betreft het verhogen van de organische stof gehalte door het leveren en aanbrengen van bodemverbeteraar Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bodemverbeteraar, zee fractie 0-10 mm, Superveencompost 0-8 Hoeveelheid: gemiddeld 3,7 ton per 100 m2	ton ton	289,00 F		289,00 L
614110			Wijziging Deficode kolom 3 aangepast naar deficode 7 en wijze van mengen ter keuze aannemer toegevoegd.				
614110	513418	. 1. 7. 1. 9	Verschralen sportveld. Betreft: leveren en verwerken van verschralingszand. Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak conform normen NOC*NSF In een laag, dik 0,01 m Verschralingszand conform M3.e, leverantie volgens bestekspost 515010 Mengen met de onderliggende laag, bewerkingsdiepte 0,05 m, wijze van mengen ter keuze aannemer. Na mengen grond/zand aandrukken Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak conform normen NOC*NSF:	are m3	78,00 F		78,00 I
620140			Wijziging Hoeveelheid meststof per 100 m2 gecorrigeerd				
620140	510201	 9. 1. 2. 1. 2	Bemesten terrein. Betreft bemesten organische stof in randen natuurgrasveld Breedte ca. 2,0 m Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof nader te specificeren Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2 Leverantie volgens bestekspost 200450 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m	are kg	22,50 F		56,25 I
620240			Wijziging Hoeveelheden meststof per 100m2 gecorrigeerd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
620240	510201		Bemesten terrein.	are	22,50	F	
			Betreft bemesten organische stof in randen onder				
			leunhekwerk				
			Staanders h.o.h. ca. 2,5 m				
		9.	Bewerkingsbreedte ca. 1,0 m				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		2. .	Korrelachtige meststof nader te specificeren				
		1. .	Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	kg			56,25
			Leverantie volgens bestekspost 200450				
		2	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 14 Aanvullingen en wijzigingen op de U.A.V. 2012

- 03 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 06 In paragraaf 27 lid 6 van de U.A.V. 2012 het woord 'directie' vervangen door 'aannemer' en vice versa.
- 07 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 dienen meer- en minderwerkopgaven vooraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijk meer- of minderwerkopgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.
- 08 Vervallen
- 09 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend. De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen: (1) ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding en/of (2) indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer. Onbeperkte aansprakelijkheid is in het kader van de wetgeving disproportioneel.
- 10 Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de opdrachtnemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verbandhoudende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.
b. Indien de opdrachtnemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.

01 23 Communicatie

01 23 04 Verklaring omtrent gedrag

- 04 Vervallen

