

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

2022.194/MaJo/271022

Raamovereenkomst onderhoud en renovatie sportparken
Gemeente Zundert
Bestek en voorwaarden

Datum: 7 november 2022
Status: Definitief

Opdrachtgever:

Markt 1
Postbus 10.001
4880 GA Zundert
Tel: 076 599 56 00

Ontwerp/Bestek:

Malsen Sport en Civiel
Oudenhof 2F
4191 NW Geldermalsen
Tel: 0345 79 52 52

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100120			Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
100120	513810		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: het maaien rondom obstakels op sportvelden (palen hekwerk, lichtmasten, afvalbakken en doelen) gedurende het hele jaar Maaierwerk dient emissieloos te worden uitgevoerd.	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			40,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
150120			Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd.				
150120	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: maaien rondom obstakels en bomen gedurende het hele jaar Maaierwerk dient emissieloos te worden uitgevoerd.	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			500,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
611230			Bestekspost toegevoegd aan het bestek				
611230	222111		Eggen. Betreft: eggen van het veld na verwijderen graszoden	are	78,00	F	
		3.	Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2				
		.2.	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3				
		.1.	Met een aangedreven eg				
		.1	Bewerkingsdiepte: 0,05 m				
611240			Bestekspost toegevoegd aan het bestek				
611240	222101		Woelen. Betreft: woelen van het veld na verwijderen graszoden	are	78,00	F	
		3.	Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2				
		.1.	Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h.				
		.2.1	Bewerkingsdiepte: 0,30 m				
611250			Bestekspost toegevoegd aan het bestek				
611250	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: verdichten van het veld na verwijderen graszoden	m2	7.800,00	F	
			Grondsoort: zwarte grond en zand voor zandbed				
		1.	Oppervlakken: 1				
		.1.	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,10 m				
		.1.	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					