

Bijlage 4 – Bijgestelde ruimtenstaat en ruimterelatieschema

Deze ruimtenstaat en het ruimterelatieschema vervangen de ruimtenstaat en het ruimterelatieschema in het Visiedocument d.d. 16 mei 2022 en dienen als ingevoegd te worden beschouwd in het Visiedocument.

RUIMTENSTAAT KINDCENTRUM Eigenaarschap in ontwikkeling d.d. 22032023vs2						
	Aantal		Min. opp. [m ² FNO]	School (min. m ² FNO)	KOP [min. m ² FNO]	totaal [min. m ² FNO]
Centraal/Algemeen				1129,0	378,0	1507,0
Centrale entree		(1*)		164,5	78,5	243,0
Directie + IB	1		24,0	24,0		24,0
Administratie/ conciërge	1		10,0	10,0		10,0
Spreekruimte	1		10,0	10,0		10,0
Berging algemeen/Repro	1		10,0	10,0		10,0
Speelruimte	1	(3*)	70,0	35,0	35,0	70,0
Berging speelruimte	1	(3*)	17,0	8,5	8,5	17,0
Teamkamer	1	(3*)	32,0	32,0	0,0	32,0
Atelier - natuur + gezondheid	1	(3*)	36,0	18,0	18,0	36,0
Atelier - keuken	1	(3*)	34,0	17,0	17,0	34,0
Garderobe personeel		(1* en 2*)				
Toilet personeel/MIVA	1	(2*)				
Onderwijs						
Unit 0				0,0	272,0	272,0
Entree	1	(1*)				
Garderobe/ buggy's	1		10,0		10,0	10,0
Opvang 0-2	1		56,0		56,0	56,0
Opvang 2-4	1		56,0		56,0	56,0
Peuterspeelzaal	1		56,0		56,0	56,0
Berging PS2	1		8,0		8,0	8,0
Sanitair PS2	1		8,0		8,0	8,0
Sanitair KDV	1		12,0		12,0	12,0
Slaapruiimte	1		22,0		22,0	22,0
Pantry PS2	1		4,0		4,0	4,0
Pantry KDV	1		6,0		6,0	6,0
Spreekruimte	1		10,0		10,0	10,0
Berging (incl 1 was berging)	3		8,0		24,0	24,0
Toilet personeel/MIVA		(2*)				
Unit 1				249,0	0,0	249,0
Entree	1	(1*)				
Garderobe leerlingen	1		15,0	15,0		15,0
Instructie/ stamgroep	2		42,0	84,0		84,0
Instructie unit 1/2	1		42,0	42,0		42,0
Leerplein	1		90,0	90,0		90,0
Spreekruimte	1		8,0	8,0		8,0
Berging unit 1/2	1		10,0	10,0		10,0
Toilet kinderen		(2*)				
Toilet personeel		(2*)				
Unit 2				211,5	27,5	239,0
Entree	1	(1*)		0,0		
Garderobe leerlingen	1		15,0	15,0		15,0
Instructie/stamgroep	2		42,0	84,0		84,0
Leerplein	1		65,0	65,0		65,0
Stiltezone	1		12,0	12,0		12,0
Atelier - kunst + cultuur	1	(3*)	55,0	27,5	27,5	55,0
Spreekruimte	1		8,0	8,0		8,0
Toilet kinderen		(2*)				
Toilet personeel		(2*)				
Unit 3				295,0	0,0	295,0
Entree	1	(1*)				
Garderobe leerlingen	1		10,0	10,0		10,0
Instructie/stamgroep	2		42,0	84,0		84,0
Instructie unit 3/4	1		42,0	42,0		42,0
Leerplein	1		85,0	85,0		85,0
Stiltezone	1		12,0	12,0		12,0
Atelier - wetenschap + techniek	1		42,0	42,0		42,0
Spreekruimte	1		10,0	10,0		10,0
Berging unit 3/4	1		10,0	10,0		10,0
Toilet kinderen		(2*)				
Toilet personeel		(2*)				
Unit 4				209,0	0,0	209,0
Entree	1	(1*)				
Garderobe leerlingen	1		10,0	10,0		10,0
Instructie/stamgroep	2		42,0	84,0		84,0
Leerplein	1		85,0	85,0		85,0
Stiltezone	1		12,0	12,0		12,0
Spreekruimte	1		8,0	8,0		8,0
Berging unit 4	1		10,0	10,0		10,0
Toilet kinderen		(2*)				
Toilet personeel		(2*)				
Buitenruimten						
Speelplaats 0-2 jaar (afgeschermd met hekwerk)		(2*)				
Beleef-natuurplein unit 0-1		(2*)				
Beleef-beweesplein unit 2		(2*)				
Buitenberging	1		10,0		10,0	10,0
Beleef-beweesplein unit 3		(2*)				
Beleef-beweesplein unit 4		(2*)				
Buitenberging	1		10,0	10,0		10,0
Container	1		8,0	8,0		8,0
Fietsonstalling (samen met voetbalclub)						
(1*) afhankelijk van ontwerp, moet passend zijn voor aantal leerlingen (2*) ruimte moet minimaal voldoen aan de wettelijke normen (3*) ruimten geschikt voor dubbelgebruik school/KOP						
Overzicht samengevat				School	KOP	Totaal
functioneel netto meters				1129	378	1507
excl. Ruimten (1*) en (2*)						
m2 BVO				1458	400	1858

