

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Proces	Aanpassen planning ivm komende feestdagen	in verband met alle komende feestdagen die te koste gaan van de tenderplanning zouden wij het op prijs stellen als u de aanbesteding met minimaal 1 week zou kunnen uitstellen.	De termijn voor het stellen van vragen is uitgesteld naar 11 mei 2023.
2	Proces	Vragen voor Nvl volgens Tendernd 4 mei	Kan de termijn voor stellen van vragen gewijzigd worden naar 11 mei?	Zie antwoord vraag 1
3	Inhoud	hoofdstukken 1113, 1114, 112, 1133, 1134, 114	Het vals ons op dat er in verschillende hoofdstukken wel een verdeling gemaakt wordt in breedtes maar bij de hoofdstukken 1113, 1114, 112, 1133, 1134, 114 niet terwijl juist de breedte onderdeel is van de prijs. Graag voor deze hoofdstukken aangeven voor welke breedtes de werkzaamheden moeten worden afgeprijsd.	De bestekposten 1113, 1114, 112, 1133, 1134 zijn allen in de Nota van Inlichtingen gewijzigd en hebben een staffel < 2,50 m en > 2,50 m gekregen.
4	Contract	MKI-waarden	In de aanbestedingsleidraad vraagt u: "De inschrijver dient de MKI-waarde per mengsel in Euro's per ton te berekenen conform de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken, versie 3.0". Deze versie rekent met oude, vervallen milieugetallen uit 2018, eveneens is in deze versie geen PCR asfalt van kracht. De PCR staat voor Product Category Rules en bevat aanvullend op de Bepalingsmethode rekenregels voor het uitrekenen van de milieu-impact van asfalt binnen onze branche. Daarnaast staat in de PCR 2.0 duidelijk omschreven hoe er gerekend dient te worden in Module D (baten en lasten aan einde levensduur). Ons verzoek aan u is om de PCR 2.0 asfalt voor te schrijven en de bijbehorende Bepalingsmethode 'Milieuprestatie Bouwwerken' versie 1.1 maart 2022, zodat alle inschrijvers met actuele waarden rekenen en dezelfde eenduidige rekenregels hanteren.	Voorstel is akkoord en de 'SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken, versie 3.0' wordt gewijzigd in 'Bepalingsmethode 'Milieuprestatie Bouwwerken' versie 1.1 maart 2022 en PCR 2.0 asfalt'
5	Contract	MKI-waarden	U stelt als uitgangspunt dat er gerekend dient te worden met 400 ton per dag. Indien u de PCR 2.0 Asfalt van toepassing verklaard. Kunt u dan akkoord gaan te rekenen voor de onder- en tussenlaag met 1000 ton per dag, conform de PCR 2.0 Asfalt?	Akkoord. - Voor de onder- en tussenlagen rekenen met 1000 ton/dag - Voor de deklagen rekenen met 400 ton/dag.
6	Inhoud	bestek deel 2.2, BP 282010 / 282020	Deze posten zijn hetzelfde, kunt u aangeven hoe dit bedoelt heeft en wat het verschil moet zijn tussen deze posten?	Deze posten zijn niet hetzelfde. Post 282010 betreft teerhoudend asfalt en postnr. 282020 betreft teervrij asfalt. Indien u van mening bent dat dit dezelfde prijsstelling behoeft dan is dat ter keuze van de inschijver.
7	Inhoud	bestek deel 2.2 BP 853020	Wordt verrekend door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met de daadwerkelijk toegepaste meters en met daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in dagen?	Eenheid 'week' wordt gewijzigd naar 'm/dag'. Hoeveelheid ' 20' wordt gewijzigd naar '200'. Bestekpost in Nota van Inlichtingen gewijzigd.
8	Inhoud	bestek deel 3, art 01.31.01 lid 03	MOOR melding. Zijn kosten voor rekening van opdrachtgever?	Kosten voor MOOR-melding worden verrekend op nieuwe bestekpost. In Nota van Inlichting is hiervoor een bestekpost opgenomen.
9	Inhoud	bestek deel 3, art 81.26.12 lid 03	Het beperken van het percentage PR heeft geen meerwaarde en leidt tot ongewenste kostenverhogingen. Kunt u dit lid laten vervallen?	PR deklaag blijft 0%. PR onder- en tussenlagen wijzigt van 30 naar 60%. Artikel 81.26.12. lid 03 is in Nota van Inlichtingen gewijzigd.
10	Inhoud	bestek deel 3, art 81.26.12 lid 02	Geldt toepassing Bestone niet voor rood SMA?	Voo rood asfalt steenmastiek toepassen steenslag Tillred. Zie artikel 81.26.12.01.

11	Inhoud	bestek deel 3, art 81.26.12 lid 01	Hierin staat aangegeven bij samenstelling rood asfalt 'steenslag Tillred'. Mag ook het algemeen als gelijkwaardig beoordeeld Cloburn worden toegepast?	Nee, voor rood asfalt toepassen steenslag Tillred. Zie artikel 81.26.12.01.
12	Contract	RAW raamovereenkomst	U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat, overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn beschreven zodat de inschrijver productie gerelateerde prijzen per eenheid kan calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de inschrijver mag uitgaan van normale dagproducties?	De raamovereenkomst betreft het klein en groot onderhoud asfaltverharding. Dat houdt in dat soms kleine hoeveelheden en soms grotere hoeveelheden verwerkt dienen te worden. In de overeenkomst deel 2.2. zijn, om verschil in kleine en grote hoeveelheden / oppervlakken te onderscheiden, staffels gemaakt. Deze staffels zijn de basis van prijsvorming.
13	Inhoud	bestek deel 2.2 BP 111	Bij asfalt frezen wordt gesproken over oppervlaktes wegvakken. Wordt hier freesvakken bedoeld of worden totaalhoeveelheden per weg cq per locatie bedoeld? M.a.w. is een wegvak t/m 25 m2 en gefreesd vak mvak max die grootte of is het totaal op die weg max 25 m2?	De aangegeven oppervlaktes in de bestekposten betreffen het te frezen oppervlak en niet het wegvak in zijn totaliteit. Er kunnen meerdere te frezen oppervlakken van bijvoorbeeld < 25 m2 in één weg of locatie zijn. De basis voor het bepalen van 'oppervlak' is de hoeveelheid aaneengesloten, dus zonder een onderbreking. Als er dus tussen twee oppervlakken één meter niet gefreesd hoeft te worden, dan zijn dit twee oppervlakken.
14	Inhoud	bestek deel 1 par 1.05 lid 4	Kunnen we gezien het aangegeven boetebedrag er vanuit gaan dat de opdracht van een calamiteit ook een minimale waarde van €2.500,- heeft?	Nee, er is geen minimale opdrachtwaarde van een calamiteit vast te stellen.
15	Inhoud	bestek deel 1 par 1.05 lid 4	Kunt u, om ons een redelijke inschatting te kunnen laten maken, aangeven hoe vaak een calamiteit heeft plaatsgevonden waarbij de aannemer van het de raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen werd ingeschakeld gedurende de afgelopen 2 jaar?	Afgelopen jaren maximaal 1 keer per jaar. Hier geen rechten m.b.t. deze overeenkomst aan ontleent kunnen worden.
16	Inhoud	bestek deel 1 par 1.05 lid 4	U aan dat er geen verrekening met betrekking tot een stand-by vergoeding is. Dit is niet realistisch, er zullen hier toch kosten voor gemaakt moeten worden. Graag hiervoor een bestekspost laten opnemen voor stand-by vergoeding.	In de Nota van Inlichtingen is een bestekpost 860910 voor de stand-by vergoeding opgenomen en de tekst in paragraaf 1.05 lid 04 is gewijzigd. Bestekpost betreft een jaarlijkse vergoeding voor de werkzaamheden (dus het stand-by zijn).
17	Inhoud	bestek deel 2.2 BP 860110 en 860120	kunt u beschrijven waar de 'asfaltset groot' en 'asfaltset klein' uit moeten bestaan zonder gebruik te maken van haakjes en de tekst 'etc.'?	Randvoorwaarden van 'asfaltset groot' en 'asfaltset klein' zijn afdoende aangegeven. Groot betreft complete asfaltset voor spreidbreedte van 2,50 tot 6,00 meter en klein betreft complete asfaltset voor spreidbreedte tot en met 2,50 meter. Tekst 'asfaltspredmachine, walsen etc.' kan tot discussie leiden (m.n. de tekst etc.) en is in Nota van Inlichtingen voor beide posten verwijderd. Tevens in Nota van Inlichtingen voor asfaltset klein tekst 'tot 2,50 meter' gewijzigd in 'tot en met 2,50 meter'
18	Inhoud	Posten 233210, 233230, 233250, 243210, 243230, 243250, 253210, 253230, 253250	Kunt u bevestigen dat de posten "Rood asfalt < 2,50 m" gebruikt worden voor een rood fietspad/suggestiestrook die gelijktijdig met de zwarte deklaag wordt aangebracht? Bv zwart-rood of rood-zwart-rood?	Nee, dit is niet per definitie het geval. Het kan een solo deklaag zijn, maar het kan ook in de combinatie zijn met een zwarte deklaag.

19	Inhoud	Deel 3, 81 02 01	U geeft aan: "Direct na het frezen van een aansluiting op een reeds bestaande voor het verkeer in gebruik zijn de wegverharding het verlaagde wegoppervlak over een zodanige lengte uitvullen met asfalt dat een vloeiende overgang van het gefreesde naar het niet gefreesde rijoppervlak ontstaat. Vlak voor het aanbrengen van de nieuwe deklaag van asfaltbeton het asfalt weer verwijderen en afvoeren.", deze kosten zijn voor ons op dit moment niet in te schatten en af te prijzen. Graag hiervoor een aparte post opnemen in deel 2.2.	De kosten voor het frezen van het wegvak worden verrekend op een betreffende bestekpost van de overeenkomst. Het uitvullen van het asfalt en het later weer wegfrezen van deze asfaltverharding wordt ook verrekend op een bijpassende bestekpost uit de overeenkomst. Alle werkzaamheden in dit artikel worden dus op aparte bestekposten verrekend.
20	Inhoud	Gemeente grenzen	Kunt u ons voorzien van een kaart met daarop de gemeente grezen die het gebied van de SED omvatten? Deze zijn voor ons nu onduidelijk. Ook is het van belang welke wegen nu nog door HNNK in onderhoud worden meegenomen, maar overgedragen worden aan de gemeente. M.a.w. wat zijn de huidige beheersgrenzen en wat zijn de toekomstige beheergrenzen?	De gemeentegrenzen van de gemeenten Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen zijn overal op internet te vinden. De te onderhouden wegen van deze raamovereenkomst van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier liggen alle binnen de gemeentegrenzen van de drie gemeenten.
21	Inhoud	Combineren van deelopdrachten	Als een deelopdracht geen calamiteit is, op welke termijn moet dan een deelopdracht worden uitgevoerd? Of is het mogelijk meerder deelopdrachten te combineren? Mogen deelopdrachten van de deelnemende gemeenten worden gecombineerd?	Zie deel 1, paragraaf 05: - lid 2.: Tijdens de periode genoemd in lid 01 worden deelopdrachten aan de aannemer opgedragen. Per deelopdracht zal een oplevertermijn worden overeengekomen, zie deel 1 par. 10. - lid 3.: Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald. De deelopdrachten worden per gemeente verstrekt. Combinatie van deelopdrachten per gemeente of meerdere gemeenten kan voorkomen, maar is geen uitgangspunt van de prijsvorming.
22	Inhoud	Stand-by vergoeding	In deel 1 par. 1.05 geeft u aan dat er geen verrekening met betrekking tot een stand-by vergoeding is. Dit is niet realistisch. Graag hiervoor een bestekpost laten opnemen voor stand-by vergoeding.	Zie antwoord vraag 16.
23	Inhoud	Hoofdstuk 3023 i.r.m. deel 3, 83 15 01	"In deel 3, 83 15 01 geeft u aan: Bij gebakken elementenverhardingen / straatwerk geldt: ""Instrooien en invegen van split 2/6. Vervolgens aftrillen, afstrooien met brekerszand, voegen vol en zat vege en inwassen. Hoeveelheid split 2/6: 0,75 m3 per 100 m2 gebakken bestrating. Te leveren en aanbrengen door en op kosten van de aannemer. Hoeveelheid brekerszand: 0,75 m3 per 100 m2 gebakken bestrating. Te leveren en aanbrengen door en op kosten van de aannemer."" echter in de onderbouwing van de posten in hoofdstuk 3023 staat alleen maar brekerzand, kunt u aangeven hoe u dit bedoelt heeft?"	Instrooien en invegen split 2/6' geldt ook voor herstraten van gebakken materialen. Bestekposten 3023 zijn in Nota van Inlichtingen gewijzigd.
24	Inhoud	Reconstructies	Vallen reconstructie (totale vervanging van de wegconstructie met mogelijk herinrichting van het wegtracé) onder de raamovereenkomst?	Nee, basis voor de overeenkomst is klein en groot onderhoud asfaltverharding.
25	Inhoud	Deelopdrachten	Worden de deelopdrachten vanuit de SED of per separate gemeentes verstrekt?	De deelopdrachten worden per gemeente separaat opgedragen.

26	Inhoud	BP 101210 / 101220	Als wij deze 2 posten analyseren dan komen wij tot de volgende conclusie: 101210: 30 x gemiddelde omzet € 50.000 = € 1.500.000, post 101220: 10 x minimaal € 100.000 = € 1.000.000. Dus totale omzet uit beide posten is € 2.500.000, klopt dit, zo nee kunt u dan de posten in lijn met de omzetverwachting aanpassen?	De aangegeven hoeveelheden zijn fictief. Er wordt geen omzetverwachting of omzetgarantie afgegeven.
27	Inhoud	Omzetverwachting	Kunt u aangeven met welke minimale € omzet wij per jaar rekening moeten houden?	Er wordt geen omzetverwachting of omzetgarantie afgegeven.
28	Inhoud	Post 860710 i.r.m. deel 3 01 16 05 "Car verzekering Stede Broec"	kunt u bevestigen dat in deze post alleen de Car verzekering van de gemeente Stede Broec moet worden afgeprijsd? Kunt u tevens de omzet aangeven van het 1e jaar voor de gemeente Stede Broec? De CAR verzekering is een percentage van de omzet, om deze post te kunnen afprijzen hebben wij deze gegevens nodig.	Gemeente Stede Broec heeft geen CAR-verzekering. Gemeente Drechterland en gemeente Enkhuizen hebben wel een CAR-verzekering. Voor de omzet van alle drie gemeente wordt geen omzetverwachting danwel omzetgarantie afgegeven. Voor de gemeente Drechterland en Enkhuizen zijn de bedragen Eigen Risico gewijzigd. Artikel 01.16.02 lid 07 is bij de Nota van Inlichtingen hierop gewijzigd.
29	Inhoud	Hoofdstuk 304/305/306	In de posten geeft u aan "Incl. pasmaken d.m.v. stofvrij zagen" echter weten wij niet met welke hoeveelheid wij rekening moeten houden, kunt u aangeven met welk percentage van de hoeveelheid wij rekening moeten houden voor het zagen?	Voor de prijsvorming dient inschrijver uit te gaan van maximaal 15% van de aan te brengen meters banden. Dus indien 100 meter band wordt aangebracht, dan dien tot 15 maal paszagen onderdeel te zijn van de eenheidsprijs.
30	Inhoud	bestek deel 3, art 81.26.12 lid 03	Standaard worden mengsels toegepast welke voldoen aan eisen volgens 'standaard RAW bepalingen' een een hoger dan gevraagd percentage PR hebben. Deze eis leidt er toe dat u als eis oplegt een minder duurzaam en duurder mengsel toe te passen. Het is niet te verantwoorden deze mengsels toe te passen in verband met duurzaamheidswensen en kosten. Het zal in dit bestek staan om de EMVI-component MKI waarde te geven maar zal hier een ongewenst effect hebben op de inschrijfprijzen. Kunt u zich conformeren aan de eisen ten aanzien van PR in asfaltmengsels zoals beschreven in de 'Standaard RAW Bepalingen'?	Zie antwoord vraag 9.
31	Inhoud	bestek deel 2.2 BP 284010, 284020 en 284030	de alternatieve mengsel hebben een lagere kostprijs, mag hier een minderprijs dus een negatieve inschrijfprijs worden ingevuld?	Voor bestekpostnrs. 284010, 284020 en 284030 is een negatieve eenheidsprijs toegestaan.
32	Inhoud	bestek deel 2.2 BP 223150, 223160, 223250, 223260, 233150, 233160, 233250, 233260, 243150, 243160, 243250, 243260, 253150, 253160, 253250 en 253260	betreft SMA-NL 8b met een dikte van 35mm. Vanwege kwaliteit is het niet gewenst dit mengsel dikker dan 30mm te draaien. Kunt u deze posten laten vervallen?	Alle bestekposten met asfaltmengsels met gradering 8 zijn in de Nota van Inlichtingen gewijzigd naar laagdikte van 30 mm.
33	Inhoud	bestek deel 2.2 BP 620050	100 meter breed 0,10 m * 7 kg/m <sup>2</sup> = 70 kg, bij hoeveelheid ter inlichting staat 210 kg en lijkt te veel. Hoe wordt hoeveelheid bepaald, per m1 lijn?	Hoeveelheid leverantie '210' is in Nota van Inlichtingen gewijzigd naar '70'.
34	Inhoud	bestek deel 2.2 BP 820100	welke capaciteit dient dumper te hebben?	De capaciteit van de dumper is maximaal 5 m3 is. Bestekpost is in Nota van Inlichtingen gewijzigd.

35	Contract	Deel 3, 01 31 01	Kosten voor het verkrijgen van voor het Werk noodzakelijk vergunning zullen voor rekening opdrachtnemer moeten zijn. Wij verzoeken u daarom posten voor op te nemen.	Voor het aanvragen van vergunning MOOR is een bestekpost opgenomen (zie antwoord vraag 8). Het aanvragen van de overige vergunningen dient in de eenheidsprijzen begrepen zijn.
36	Contract	Deel 3, 01 15 03	Dit is een ongemotiveerde afwijking op de UAV en wijkt af van de normale gang van zaken. Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan en verzoeken u deze paragraaf daarom te laten vervallen en UAV-2012 paragraaf 49 te hanteren bij het beslechten van geschillen.	Artikel blijft gehandhaafd.
37	Contract	Deel 3, 01 13 08, lid 02	Een groot deel van Enkhuizen is verhard met straatwerk. Klopt het dat hier geen werkzaamheden zullen plaatsvinden?	De overeenkomst is voor de drie gemeenten en uit alle drie gemeenten kunnen deelopdrachten voor klein en groot onderhoud asfalt komen. Komende periode wordt ook asfaltonderhoud in gemeente Enkhuizen verwacht.
38	Contract	Algemeen	Wij gaan ervan uit dat werkzaamheden, anders dan het leveren en aanbrengen van fundering en asfalt, zich direct aangrenzend aan de te asfalterende oppervlakten bevinden. Kun u dit bevestigen?	Alle in de overeenkomst genoemde werkzaamheden kunnen apart van elkaar uitgevoerd worden. Uw uitgangspunt is dus onjuist.
39	Contract	Deel 3, 01 01 10, lid 01	Dit is een ongemotiveerde afwijking op de UAV. Wij verzoeken u dit lid daarom te laten vervallen.	Artikel blijft gehandhaafd.
40	Contract	Prijsstijgingen	Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is sprake van extreme prijsstijgingen van materialen (o.a. staal), doen leverancier hun offertes niet (lang) gestand en is levering van materialen onzeker. Een indexeringsregeling in het contract (indien van toepassing) is onvoldoende geschikt om de extreme prijsstijgingen te compenseren. Omdat er nog geen zicht is op verbetering van de situatie en de exacte gevolgen nog ongewis en onvoorzienbaar zijn, verzoeken wij u om alle gegadigden te bevestigen dat zij deze gevolgen niet hoeven te verdisconteren in de aanneemsom, maar dat de gevolgen op basis van redelijkheid en billijkheid worden overeengekomen in lijn met het handelingskader coronavirus voor GWW contracten en aanbestedingen van RWS dd 25/1/22	De in de overeenkomst aangegeven indexeringsregeling (zie 01.21) gaat er van uit dat er zeer regelmatig indexering op basis van de algemeen gangbare index wordt toegepast. Opdrachtgever is van mening dat hiermee voldoende tegemoet gekomen wordt aan het volgen van prijsstijgingen en -dalingen.
41	Contract	Bestek	Zijn de hoeveelheden in het bestek gebaseerd op looptijd van het contract van 2 jaar?	De hoeveelheden zijn gebaseerd op de jaarlijkse hoeveelheden op basis van ervaring uit het verleden. Dit geeft echter geen enkele aanleiding tot verwachting en garantie voor de hoeveelheden of omzet voor de voorliggende raamovereenkomst.
42	Inhoud	Moederbestek Asfalt MKI	Op de site van Moederbestek.nl bij productbladen asfalt wordt gesproken over versies van 01-04-2021 en 01-07-2022. Wij gaan ervanuit dat de meest actuele versie toegepast moet worden. Kunt u aangeven of dit juist is?	Artikel 01.14.07 is in de Nota van Inlichtingen vervallen verklaart.

43	Contract	Deel 1, 05, lid 4	"Binnen 48 uur dient al het opgedragen werk te zijn afgerond". Dit is sterk afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, welke in dit stadium niet te bepalen zijn. Kunt u dit aan passen naar een nader overeen te komen termijn?	Artikel 1.05 lid 4 en artikel 01.28.01 is vervallen verklaart. Bij calamiteiten dient het veiligstellen directe prioriteit te hebben. Afronding dient binnen 48 uur te geschieden. Indien dit niet mogelijk is dan worden nadere afspraken hierover gemaakt.
44	Contract	Deel 1, 05, lid 4	Het is onrealistisch om 2u na afroep met werkzaamheden te starten, waarbij er 24u per dag worden afgeroepen. Wij verzoeken u de 2u daarom aan te passen naar een termijn van 8u.	Artikel 1.05 lid 4 en artikel 01.28.01 is vervallen verklaart. De aanvang van de werkzaamheden dienen binnen 4 uur te geschieden.
45	Inhoud	Leidraad 5.2.2.	"Er continue wordt gehandeld naar de principes, het karakter en de doelstellingen van de raamovereenkomst." De doelstellingen worden beschreven in de leidraad, maar wat zijn de principes en is het karakter van de raamovereenkomst?	Wij verwachten dat inschrijvers weten wat de principes zijn / het karakter is van een RAW-raamovereenkomst voor klein- en groot onderhoud aan asfaltverhardingen.
46	Inhoud	Leidraad 5.2.2.	Wat wordt er verstaan onder "dagelijks onderhoud"?	Het gaat hier om klein onderhoud aan asfalt zoals in de overeenkomst is beschreven.
47	Inhoud	Deelopdrachten	Wat is de omzetgarantie, aantal en minimale en maximale omvang van deelopdrachten?	Er is geen omzetverwachting of omzetgarantie, geen aantal deelopdrachten en geen minimale of maximale omvang van de deelopdrachten van toepassing.
48	Inhoud	Staat areaal	Is de kennis die OG heeft van het areaal actueel, betrouwbaar en compleet? Zo nee, verwacht OG van ons dat wij hier onderzoek naar doen c.q. kunnen hier posten voor opgenomen worden?	De kennis van opdrachtgever is actueel. Voor de start van het werk (deelopdracht) wordt, indien benodigd, een inspectie uitgevoerd (zie hiervoor postnr. 101110.) Indien nader onderzoek naar wegconstructies benodigd is dan zijn hiervoor onder 1013 posten voor beschikbaar.
49	Contract	indexering	In deel 3, hfd 01 21 10 02 wordt aangegeven dat er geïndexeerd wordt conform '4211b Wegen met gesloten verharding (reeks 2010=100)'. Bedoelt u hier reeks 2015=100?	De tekst '4211b Wegen met gesloten verharding (reeks 2010=100)' is in de Nota van Inlichtingen gewijzigd naar '4211b Wegen met gesloten verharding (reeks 2015=100)'
50	Inhoud	bestek deel 2.2	Kunt u aan elkaar gerelateerde hoeveelheden van alle bestekposten in deel 2.2. in verhouding tot elkaar brengen?	Nee, de bestekposten worden niet gewijzigd. Hoeveelheden zijn fictief.
51	Inhoud	bestek deel 2.2	Kunt u, om onredelijke inschrijfprijzen te voorkomen, een document toevoegen waarin per bestekpost de door u acceptabele redelijke minimum en maximum prijs per eenheid is aangegeven?	Nee er worden geen minimum en maximum eenheidsprijzen per bestekpost aangegeven.