

BELUmat®

beluchtingsmat

Ter bevordering van de zuurstofvoorziening en om de bodemgassen af te voeren dient gebruik gemaakt te worden van een driedimensionale nylon structuurmat, dikte 10 mm. Type BELUMAT o.g. De mat heeft een werkende breedte van 1 mtr en is aan weerszijden voorzien van een vlies dat als een flap over de naad met de volgende baan gelegd dient te worden.

Het op maat maken van de mat kan eenvoudig gebeuren met een mes of een schaar.

Voor toepassing van de mat dient het bodemprofiel onderzocht te worden op storende lagen, bij aanwezigheid hiervan dienen deze doorbroken te worden. De mat wordt op het maaiveld aangebracht nadat organisch materiaal zoals blad en gras is verwijderd. Bij ophogingen dient de mat aan beide zijden voorbij de ophoging door te steken om op deze manier bodemluchtverversing te krijgen. Bij ophogingen met een cunet dient de funderingslaag minimaal 15 cm hoogte te hebben om stabiliteit voor de verharding te bieden.

Leverancier: International Tree Service bv tel. +31 (0)294 291090
www.itsfortrees.nl

Productspecificatie;	Matdikte	10 mm waarvan 95% open ruimte
	Rolafmetingen	1 x 45 mtr
	Rolgewicht	31 kg
	Materiaal	nylon structuurmat met filtervlies