

Klapvloer

Inwerpzuilen t.b.v. Papier

- De inwerpopening wordt afgedekt middels een RVS 304 papierklep, inwendig afsluitbaar en voorzien van stootrubbers.
- Afmetingen inwerpopening ca. 40 x 15 cm.
- Klep voorkomt inval regenwater.

Voetgangersplatform type tranenplaat

- Het voetgangersplatform is gemaakt uit vormvast verzinkt staal en thermische verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, dikte 5/7mm.
- Tranenplaat is naar alle kanten licht afwaterend (max. 2%).

Binnencontainer

- Inhoud van 5m³
- De plaatdikte van het materiaal van de binnenbak is minimaal 3mm.
- De binnenbakken zijn thermisch verzinkt conform de ISO1461 norm en volledig doorgelast.
- Het 3-haaks opnamesysteem is vervaardigd uit 3 mm thermisch verzinkt staal NEN- EN-ISO 1461.
- Binnencontainers zijn brandvertragend geconstrueerd.
- Binnencontainer is 90 graden herplaatsbaar en indien nodig geluid isolerend.


Bodemklep(pen)

- De bodemkleppen zijn qua vormgeving afgestemd op de maatvoering van het onderlijf.
- De bodemkleppen steken niet uit en kunnen niet ergens achter blijven hangen.
- De bodemkleppen zijn van thermisch verzinkt staal conform NEN-EN-ISO 1461 met een minimale dikte van 3 mm.
- De bodemkleppen hebben een vochtberging conform NEN-EN-13071.

Veiligheidsvloer

- De veiligheidsvoorziening klapvloer is zeer stabiel, bedrijfszeker en veilig. De constructie voldoet aan de normeringen (NEN-EN 13071-2) en is zo ook beproefd door T0V Nederland.
- De veiligheidsvloer is voorzien van een geleide systeem om schade te voorkomen.
- De veiligheidsvloer bestaat uit twee luiken die op ieder punt een draagvermogen heeft van minimaal 150 kg.
- De vloerdelen zijn te ontgrendelen door per vloerdeel de twee 'pedals' tegelijkertijd in te duwen en de vloerdelen te laten zakken.

Vloerdelen gesloten



Vloerdelen geopend

