

RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD SPORTVELDEN

22-1730-Raamovereenkomst-D01

22-1730_Raamovereenkomst onderhoud sportvelden Land van Cuijk
INCLUSIEF NOTA VAN INLICHTINGEN 01 - 3 maart 2023

Gemeente: Land van Cuijk
KYBYS ingenieurs en adviseurs

Datum: 30 januari 2023
Status: Definitief

Opdrachtgever:

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Land van Cuijk
Louis Jansenplein 1
Postbus 7
5431 BV Cuijk
Tel. 0485 - 85 40 00

Contract:

KYBYS ingenieurs & adviseurs b.v.
Bosscheweg 107-8
5282 WV Boxtel

Europalaan 16
2008 BG Alphen aan den Rijn

Postbus 371
Tel: +31 (0)411 67 80 55
Email: info@kybys.nl

Controle NEN-ISO 9001:

Contract	opgesteld:	G. van Grotel
	gecontroleerd:	M. Kapteijns
	eindcontrole:	S. Rozema
Gecontroleerd door gemeente Land van Cuijk:		R. Custers & R. v. Lieshout 07-11-2022
	hoeveelheden:	R. v. Lieshout 07-11-2022

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Land van Cuijk

Postbus 7
5431 BV Cuijk
Tel. 0485 -85 40 00

Contactpersoon: dhr. R. Custers
E-mail: ruud.custers@landvancuijk.nl

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever.

In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is verdeeld over de tien sportparken binnen de gemeente Land van Cuijk.

Het betreft:

Sportpark De Groenendijkse Kampen te Cuijk:

- JVC Cuijk, Sportlaan 13
- Honk- en softbal Bullfighters, Sportlaan 11
- SIOL, Sportlaan 3

Sportpark Calbroek, te Beers:

- HBV, Heuf 3

Sportpark 't Veldzicht, te Sint Agatha:

- VCA Sint Agatha, Liesmortel 46

Sportpark Vianen Vooruit, te Vianen:

- Vianen Vooruit, Koebaksestraat 35b

Sportpark De Berkte, te Haps:

- Hapse Boys, Haringsestraat 7

Sportpark De Kwik, te Wanroij:

- W.V.V. Constantia

Sportpark Peel Vreugd, te Landhorst:

- V.V. Menos, Schapendreef 24a

Sportpark De Laan, te Sint Anthonis:

- DSV Sint Anthonis

Sportpark Het Domein, te Oploo:

- V.V. Excellent

Sportpark SVS, te Stevensbeek:

- SVS, Stevenbeekseweg 8c
- O.R.C. Black Bulls, Stevenbeekseweg 8c

De inschrijver dient rekening te houden met het feit dat de werklocaties op grote afstand van elkaar liggen.

De verplaatsingsafstand tussen de meest uit elkaar liggende projecten bedraagt hemelsbreed ca. 21 km.

PAR

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Het onderhoud aan 40 natuurgras sportvelden voor een periode van 24 maanden.

Betreft de volgende type velden: voetbal, honk- en softbal-, korfbal en rugby

- a. Regulier onderhoud bestaande uit:
 - Maaien
 - Rollen, vegen, slepen
 - Verticuteren
 - Beluchten (prikrollen en wiedeppen)
 - Bemesten
- b. Groot onderhoud bestaande uit:
 - Kort- en ultrakort maaien
 - Beluchten (topbeluchten, schudfrezen, diepbeluchten)
 - Bezanden & dresen
 - Onderhoud drainage
 - Onderhoud beregening
 - Doorzaaien
 - Speelklaar maken

05 Tijdsbepaling

- 1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee (2) jaar, vanaf start werk in april 2023 en dient opgeleverd te worden in december 2024.
- 2 De overeenkomst kan door de opdrachtgever éézijdig driemaal worden verlengd met een periode van 1 jaar, te weten:
 - De periode van 1 januari 2025 t/m 31 december 2025
 - De periode van 1 januari 2026 t/m 31 december 2026
 - De periode van 1 januari 2027 t/m 31 december 2027

De aannemer dient uiterlijk 2 maanden voor het einde van de periode in overleg te treden met de opdrachtgever voor een eventuele verlenging van het bestek. Wordt hier geen overeenstemming bereikt dan zal de overeenkomst eindigen.

- 3 De hoeveelheden, zoals beschreven in het bestek, zijn de indicatieve hoeveelheden per jaar. Op het inschrijvingsbiljet dient het bedrag voor de eerste twee jaar te worden meegenomen, zie bijlage A inschrijvingsbiljet. Jaarlijks zullen de hoeveelheden door de opdrachtgever vastgesteld worden en ter inzage gegeven aan de aannemer. (De mogelijkheid bestaat dat er volledige velden afvallen dan wel bijkomen.)
- 4 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, is de op de inschrijfstaat vermelde korting (percentage en/of kortingsbedrag) eveneens van toepassing op de mogelijke verlengingen van deze RAW-raamovereenkomst.
Motivering:
De gemeente wil tijdens eventuele verleningen gelijke voorwaarde hanteren als tijdens de vaste looptijd.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de tekeningen:

tekeningnr.	omschrijving	datum
SP01.001	JVC Cuijk	11-05-2022
SP01.002	Bullfighters	11-05-2022
SP01.003	SIOL	11-05-2022
SP01.004	HBV Beers	11-05-2022
SP01.005	Vianen Vooruit	11-05-2022
SP01.006	VCA St. Agatha	11-05-2022
SP01.007	Hapse Boys	11-05-2022
SP02.001	Constantia Wanroij	11-05-2022
SP02.002	Menos Landhorst	11-05-2022
SP02.003	DSV Sint Anthonis	11-05-2022
SP02.004	Excellent Oploo	11-05-2022
SP02.005	SVS Stevensbeek	11-05-2022

Er worden tijdens de uitvoering geen aanvullende werk- en of detailtekeningen door de opdrachtgever verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Na opdrachtverstrekking worden de inloggegevens van het beheersysteem, Geovisia, gedeeld met de opdrachtnemer. Hier zijn alle beheersgroepen en arealen van de sportparken in te raadplegen.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

- Voorafgaand aan het groot onderhoud
- Voorafgaand aan doorsteken drainage
- Voorafgaand aan het aanbrengen van bemesting

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie goedkeuring verleent om de werkzaamheden, opvolgend op het stoppunt, te hervatten.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: V&G plan (ontwerpfase);
- Bijlage 2: Bomenposter 'werken rond bomen';
- Bijlage 3: Bemestingsadvies en bemestingsschema (volgt eind januari);
- Bijlage 4: Beleids- en uitvoeringsregels social return (levert opdrachtgever).

05 Flora- en Fauna

Op de werklocaties zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten bekend en/of aangetroffen.

De aannemer dient tijdens de uitvoering rekening te houden met de Wet Natuurbescherming (Gedragscode soortbescherming gemeenten Stadswerk en RVO december 2020 is van toepassing). De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk: www.stadswerk.nl

06 Grenzen werkterrein

De begrenzing van het werkterrein is globaal op tekening SP01.001 t/m SP02.005 aangegeven. Het terrein buiten de werkgrens gebruiken voor de werkzaamheden is alleen toegestaan na toestemming van de directie.

07 Locatie gemeentewerf

Locatie gemeentewerf betreft Beversestraat 24 in Cuijk. Meststoffen worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Bij de posten voor het uitruiden van de meststoffen dient tevens rekening gehouden te worden met het afhalen van de meststoffen op de gemeentewerf.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			LAND VAN CUIJK - SPORTVELDEN Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatie- en storkosten zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
11			SPORTPARK "DE GROENENDIJKSE KAMPEN" CUIJK SP01.001 - JVC Cuijk SP01.002 - Bullfighters Cuijk SP01.003 - SIOL Katwijk			
111			REGULIER ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
1111			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
111110	513401		Maaieren sportveld. Betreft: maaieren hoofd- en bijvelden JVC, Bullfighters en SIOL (525 are). De aannemer dient bij iedere maaibeurt de maairichting te wijzigen. Aantal percelen: 9 1. Standaard beheer 2. Grasveldtype: grassportveld, maaieren met kooimaaier 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 3. Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	21.000,00	F
111120	513401		Maaieren sportveld. Betreft: maaieren overige grasstroken JVC, Bullfighters en SIOL (286 are). Aantal percelen: 4 1. Standaard beheer 2. Grasveldtype: grassportveld, maaieren met kooimaaier 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 3. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	5.720,00	F
111130	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren sportveld. Betreft: incidenteel ruimen van maaisel. Vrijgekomen volgens bpn. 111110 en 111120 . Moment in overeenstemming met/ in opdracht van directie. 1. Standaard beheer 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	3.150,00	F
1112			<u>Algemeen onderhoud</u>			
111210	513411		Rollen sportveld. Betreft: rollen hoofd- en bijvelden JVC, Bullfighters en SIOL (525 are). Grasveldtype: grassportveld Aantal percelen: 9 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	1.050,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
111220	513499	.	.	.	.	.	Vegen sportveld. Betreft: vegen hoofd- en bijvelden JVC en SIOL (525 are). Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 9 Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	1.050,00	F
111230	513412	.	.	.	.	.	Slepen sportveld. Betreft: slepen hoofd- en bijvelden JVC en SIOL (525 are). Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 9 .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	525,00	F
111240	513415	.	.	.	.	.	Verticuteren sportveld. Betreft: verticuteren hoofd- en bijvelden JVC, Bullfighters en SIOL (525 are). Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 9 .3. Diepte: 15 tot 20 mm .2. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 111110 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar bewerkingspercentage van 100%, rekening houden met 2 werkgangen. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	525,00	F
111250	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: hoofd- en bijvelden JVC, Bullfighters en SIOL (525 are) ontdoen van blad. .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	3.150,00	F
111260	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: overige grasstroken, JVC, Bullfighters en SIOL (286 are) ontdoen van blad. .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	1.716,00	F
1113		.	.	.	.	.	Beluchten			
111310	513413	.	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden JVC, Bullfighters en SIOL (525 are). Aantal percelen: 9 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .2. Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	1.050,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
112		.	.	.	.	.	binnen een straal van 2 km.				
		.	.	.	.	.					
1121		.	.	.	.	.	GROOT ONDERHOUD - SPORTVELDEN				
		.	.	.	.	.					
11211		.	.	.	.	.	<u>Algemeen</u>				
		.	.	.	.	.					
112110	513426	.	.	.	.	.	Affrezen top laag sportveld.	are	98,00	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: affrezen top laag 16 m gebieden hoofd- en				
		.	.	.	.	.	bijvelden JVC en SIOL (98 are).				
		.	.	.	.	.	Het bewerken van de top laag middels frezen met een				
		.	.	.	.	.	Fieldtopmaker of gelijkwaardig.				
		1.	.	.	.	.	Aantal percelen 7				
		.	1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.	.	4.	.	.	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond				
		.	.	.	.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		.	.	.	.	.	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		.	.	.	.	.					
112120	513426	.	.	.	.	.	Affrezen top laag sportveld.	are	65,00	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: affrezen top laag gerekend met 1 veld per				
		.	.	.	.	.	sportpark (65 are).				
		.	.	.	.	.	Het bewerken van de top laag middels frezen met een				
		.	.	.	.	.	Fieldtopmaker of gelijkwaardig.				
		1.	.	.	.	.	Aantal percelen 1				
		.	1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.	.	4.	.	.	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond				
		.	.	.	.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		.	.	.	.	.	naar een erkende verwerkingsinrichting.				
		.	.	.	.	.					
112130	513401	.	.	.	.	.	Maaien sportveld.	are	525,00	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: ultra kort maaien (6 - 15 mm) hoofd- en				
		.	.	.	.	.	bijvelden JVC, Bullfighters en SIOL (525 are).				
		.	.	.	.	.	Zeer kort maaien ten behoeve van het verwijderen van				
		.	.	.	.	.	de onkruiden en/of ongewenste grassen.				
		.	.	.	.	.	Toepassen van Amazone of gelijkwaardig.				
		.	.	.	.	.	Maaien in twee werkgangen, in de lengte en in de				
		.	.	.	.	.	breedte richting van het veld.				
		.	.	.	.	.	Aantal percelen: 9				
		.	.	.	.	.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
		.	.	.	.	.	bewerkingspercentage van 100%				
		9.	.	.	.	.	Hoogte na het maaien is 6 tot 15 mm				
		.	1.	.	.	.	Grasveldtype: grassportveld				
		.	.	1.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	9.	.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende				
		.	.	.	.	.	verwerkingsinrichting.				
		.	.	.	.	.					
1122		.	.	.	.	.	<u>Beluchten</u>				
		.	.	.	.	.					
112210	513416	.	.	.	.	.	Topbeluchten sportveld.	are	525,00	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: topbeluchten van hoofd- en bijvelden JVC,				
		.	.	.	.	.	Bullfighters en SIOL (525 are)				
		.	.	.	.	.	Uitvoeren van werkzaamheden onder vochtige				
		.	.	.	.	.	omstandigheden.				
		.	.	.	.	.	Aantal percelen: 9				
		1.	.	.	.	.	Beluchten met: Messen				
		.	.	.	.	.	door het snijden van de grasmat met Verti-Knife of				
		.	.	.	.	.	gelijkwaardig.				
		.	3.	.	.	.	Diepte: 80 mm				
		.	.	2.	.	.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
		.	.	.	.	.	Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%				
		.	.	.	.	.	per veld.				
		.	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4					5	6
112220	513413	.	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: schudfrozen hoofd- en bijvelden JVC, Bullfighters en SIOL (525 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 9 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Beluchten door het doorsnijden en losbreken van de grasmat en ondergrond. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	525,00	F	
112230	513414	.	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden JVC, Bullfighters en SIOL (525 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 9 Grasveldtype: grassportveld. .1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld. .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	525,00	F	
112240	513414	.	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden JVC, Bullfighters en SIOL (525 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 9 Grasveldtype: grassportveld. .2. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	525,00	F	
1123		.	.	.	.	.	<u>Bezanden & dressen</u>				
112310	513420	.	.	.	.	.	Dressen/bezanden sportveld. Betreft: bezanden hoofd- en bijvelden JVC, Bullfighters en SIOL (525 are) Aantal percelen: 9 Gerekend is met 1 (bezandings)beurt per jaar .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF (incl. leverantie) .3. Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .9. Gehele veld bezanden .2 Slepen in twee gangen	are	525,00	F	
		.	.	.	.	.		m3			262,50 L

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112320	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	525,00	F
			Betreft: recyclingdressen hoofd- en bijvelden JVC,			
			Bullfighters en SIOL (525 are)			
			Gerekend is met 1 (dress)beurt per jaar.			
			Aantal percelen: 9			
		9.	Bewerkingsdiepte: 0,15 tot 0,20 m.			
			Werkzaamheden uitvoeren m.b.v. een Ecodresser o.g.			
			Handelingen bestaan uit snijden, beluchten en grond			
			verdelen.			
		.2.	Toplaag niet breken			
		. .1. . . .	Rijrichting: over lengte van het sportveld.			
		. . .9. . .	Kruislings slepen na recyclingdressen.			
		9.	Direct voorafgaand aan het boven brengen van de grond,			
			het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm			
						
1124			Onderhoud drainage			
						
112410	230131		Doorsputten drains van horizontale drainage.	m	2.200,00	F
			Betreft: doorsputten van enkelvoudige drains			
			Inclusief opzoeken, vrijmaken en sluiten van de			
			doorsputvoorziening.			
			Er is water beschikbaar vanuit een nabij gelegen			
			watergang, binnen een straal van < 2km.			
			Aanwezig percentage enkelvoudige drainage: +/- 20%			
			van het totaal.			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			van 2 velden per jaar met een gemiddelde van 1100 m			
			drainage per veld.			
			Lengte is gebaseerd op een gemiddelde lengte van alle			
			velden.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.5.	Uitwendige diameter drains 100 mm			
		. . .1. . .	Betreft enkelvoudige drainage			
		1.	Diepte bovenkant doorsputvoorziening t.o.v. maaiveld:			
			tot 0,20 m			
		1	Plaats doorsputvoorziening: in reststrook sportvelden.			
						
1126			Nazorg groot onderhoud			
						
112610	513104		Doorzaaien sportveld.	are	98,00	F
			Betreft: doorzaaien 16 m gebieden hoofd- en bijvelden			
			JVC, Bullfighters en SIOL (98 are)			
			als nazorg na groot onderhoud.			
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te			
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruijmen.			
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg		245,00 L
			RPR Barenburg o.g.			
			50% SOS			
			50% Engels raaigras			
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2			
						

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113			OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
113010	513499		Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud	keer	2,00	F
			Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om			
			het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het			
			verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van			
			doelen, markeren van pop-up beregeningsproeiers en			
			deksels ter voorkoming van schade, eventuele			
			uitzetwerkzaamheden enz.			
			(Deze post heeft betrekking op 9 velden en kan per			
			ronde van grootonderhoud dan ook maar één keer			
			worden opgevoerd)			
113020	513499		Jaarlijkse rondgang sportpark.	keer	2,00	F
			Betreft: rondgang opdrachtgever en opdrachtnemer t.b.v.			
			doorspreken uitgevoerde en uit te voeren			
			werkzaamheden per sportpark. Tijdstip en exacte			
			invulling in overleg met de directie.			
12			SPORTPARK "CALBROEK BEERS" BEERS			
			SP01.004 - HBV Beers			
121			REGULIER ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
1211			<u>Maiiwerkzaamheden</u>			
121110	513401		Maaïen sportveld.	are	9.960,00	F
			Betreft: maaïen hoofd- en bijvelden HBV (249 are)			
			De aannemer dient bij iedere maaibeurt de			
			maairichting te wijzigen.			
			Aantal percelen: 3			
		1.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3.	Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
121120	513401		Maaïen sportveld.	are	1.580,00	F
			Betreft: maaïen overige grasstroken HBV (79 are)			
			Aantal percelen: 2			
		1.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Grasveldtype: grassportveld, maaïen met kooimaaier			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 2			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
121130	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen sportveld.	are	1.494,00	F
			Betreft: incidenteel ruimen van maaisel.			
			Vrijgekomen volgens bpn. 121110 en 121120 .			
			Moment in overeenstemming met/ in opdracht van			
			directie.			
		1.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. .2. . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2.	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
1212			<u>Algemeen onderhoud</u>			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE					
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121210	513411		Rollen sportveld.	are	498,00	F	
			Betreft: rollen hoofd- en bijvelden HBV (249 are)				
			Grasveldtype: grassportveld				
			Aantal percelen: 3				
		.2.	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
121220	513499		Vegen sportveld.	are	498,00	F	
			Betreft: vegen hoofd- en bijvelden HBV (249 are)				
			Grasveldtype: grassportveld.				
			Aantal percelen: 3				
			Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer.				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 2 beurten per jaar				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende verwerkingsinrichting.				
121230	513412		Slepen sportveld.	are	249,00	F	
			Betreft: slepen hoofd- en bijvelden HBV (249 are)				
			Grasveldtype: grassportveld.				
			Aantal percelen: 3				
		.2.	Slepen met sleepraam				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
121240	513415		Verticuteren sportveld.	are	249,00	F	
			Betreft: verticuteren hoofd- en bijvelden HBV (249 are)				
			Grasveldtype: grassportveld.				
			Aantal percelen: 3				
		.3.	Diepte: 15 tot 20 mm				
		. .2. . . .	Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 121110				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
			bewerkingspercentage van 100%, rekening houden met 2				
			werkgangen.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			naar een erkende verwerkingsinrichting.				
121250	513451		Grasveld ontdoen van blad.	are	1.494,00	F	
			Betreft: hoofd- en bijvelden HBV (249 are) ontdoen van				
			blad				
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende verwerkingsinrichting.				
121260	513451		Grasveld ontdoen van blad.	are	474,00	F	
			Betreft: overige grasstroken, overige grasstroken, HBV				
			(79 are)				
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende verwerkingsinrichting.				
1213			<u>Beluchten</u>				
121310	513413		Beluchten sportveld.	are	498,00	F	
			Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden HBV (294 are)				
			Aantal percelen: 3				
		1.	Grasveldtype: grassportveld				
		.2.	Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer				
		. .2. . . .	Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot				
			100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm				
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
							

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122			GROOT ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
1221			<u>Algemeen</u>			
122110	513426		Affrezen topplaag sportveld.	are	42,00	F
			Betreft: affrezen topplaag 16 m gebieden hoofd- en			
			bijvelden HBV (42 are)			
			Het bewerken van de topplaag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 3			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
122120	513426		Affrezen topplaag sportveld.	are	80,00	F
			Betreft: affrezen topplaag gerekend met 1 veld per			
			sportpark (80 are).			
			Het bewerken van de topplaag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
122130	513401		Maaien sportveld.	are	249,00	F
			Betreft: ultra kort maaien (6 - 15 mm) hoofd- en			
			bijvelden HBV (249 are)			
			Zeer kort maaien ten behoeve van het verwijderen van			
			de onkruiden en/of ongewenste grassen.			
			Toepassen van Amazone of gelijkwaardig.			
			Maaien in twee werkgangen, in de lengte en in de			
			breedte richting van het veld.			
			Aantal percelen: 3			
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			bewerkingspercentage van 100%			
		9.	Hoogte na het maaien is 6 tot 15 mm			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
1222			<u>Beluchten</u>			
122210	513416		Topbeluchten sportveld.	are	249,00	F
			Betreft: topbeluchten hoofd- en bijvelden HBV (249 are)			
			Uitvoeren van werkzaamheden onder vochtige			
			omstandigheden.			
			Aantal percelen: 3			
		1.	Beluchten met: Messen			
			door het snijden van de grasmat met Verti-Knife of			
			gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Diepte: 80 mm			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			per veld.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
122220	513413	.	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: schudfrezen hoofd- en bijvelden HBV (249 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 3 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Beluchten door het doorsnijden en losbreken van de grasmat en ondergrond. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	249,00	F
122230	513414	.	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden HBV (249 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 3 Grasveldtype: grassportveld. .1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld. .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	249,00	F
122240	513414	.	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden HBV (249 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 3 Grasveldtype: grassportveld. .2. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	249,00	F
1223		.	.	.	.	.	<u>Bezanden & dressen</u>			
122310	513420	.	.	.	.	.	Dressen/bezanden sportveld. Betreft: bezanden hoofd- en bijvelden HBV (249 are) Aantal percelen: 3 Gerekend is met 1 (bezandings)beurt per jaar .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF (incl. leverantie) .3. Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .9. Gehele veld bezanden .2 Slepen in twee gangen	are m3	249,00	F
		.	.	.	.	.				124,50 L

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122320	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	249,00	F
			Betreft: recyclingdressen hoofd- en bijvelden HBV (249 are)			
			Gerekend is met 1 (dress)beurt per jaar.			
			Aantal percelen: 3			
		9.	Bewerkingsdiepte: 0,15 tot 0,20 m.			
			Werkzaamheden uitvoeren m.b.v. een Ecodresser o.g.			
			Handelingen bestaan uit snijden, beluchten en grond verdelen.			
		.2.	Toplaag niet breken			
		. .1. . . .	Rijrichting: over lengte van het sportveld.			
		. . .9. . .	Kruislings slepen na recyclingdressen.			
		9.	Direct voorafgaand aan het boven brengen van de grond, het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm			
						
1224			Onderhoud drainage			
						
122410	230131		Doorsputten drains van horizontale drainage.	m	2.200,00	F
			Betreft: doorsputten van enkelvoudige drains			
			Inclusief opzoeken, vrijmaken en sluiten van de doorspuitvoorziening.			
			Er is water beschikbaar vanuit een nabij gelegen watergang, binnen een straal van < 2km.			
			Aanwezig percentage enkelvoudige drainage: +/- 20% van het totaal.			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			van 2 velden per jaar met een gemiddelde van 1100 m drainage per veld.			
			Lengte is gebaseerd op een gemiddelde lengte van alle velden.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.5.	Uitwendige diameter drains 100 mm			
		. . .1. . .	Betreft enkelvoudige drainage			
		1.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m			
		1	Plaats doorspuitvoorziening: in reststrook sportvelden.			
						
1226			Nazorg groot onderhoud			
						
122610	513104		Doorzaaien sportveld.	are	42,00	F
			Betreft: doorzaaien 16 m gebieden hoofd- en bijvelden HBV (42 are)			
			als nazorg na groot onderhoud.			
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruiden.			
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal RPR Barenburg o.g.	kg		105,00 L
			50% SOS			
			50% Engels raaigras			
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122620	513104		Doorzaaien sportveld.	are	156,00	F
			Betreft: doorzaaien toplaag gerekend met 1 veld per			
			sportpark per jaar (78 are) na toplaag behandelen			
			volgens bestekspostnr. 112120			
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te			
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruijmen.			
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg		390,00 L
			RPR Barenburg o.g.			
			50% SOS			
			50% Engels raaigras			
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2			
122630	513104		Doorzaaien sportveld.	are	168,00	F
			Betreft: doorzaaien wedstrijdvelden HBV (168 are)			
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:			
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg		63,00 L
			Veldbeemdgras 75%			
			Engels raaigras 25%			
			Hoeveelheid: 0,375 kg/100 m2			
			Zaaidiepte: 5-6 mm			
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg		126,00 L
			Veldbeemdgras 15%			
			Engels raaigras 85%			
			Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2			
			Zaaidiepte: 12 mm			
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. 9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)			
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.			
122640	513104		Doorzaaien sportveld.	are	81,00	F
			Betreft: doorzaaien trainingsvelden HBV (81 are)			
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:			
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg		40,50 L
			Veldbeemdgras 75%			
			Engels raaigras 25%			
			Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2			
			Zaaidiepte: 5-6 mm			
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg		81,00 L
			Veldbeemdgras 15%			
			Engels raaigras 85%			
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2			
			Zaaidiepte: 12 mm			
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. 9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)			
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.			
123			OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
123010	513499		Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud	keer	2,00	F
			Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om			
			het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het			
			verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van			
			doelen, markeren van pop-up beregeningssproeiers en			
			deksels ter voorkoming van schade, eventuele			
			uitzetwerkzaamheden enz.			
			(Deze post heeft betrekking op 3 velden en kan per			
			ronde van grootonderhoud dan ook maar één keer			
			worden opgevoerd)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
123020	513499		Jaarlijkse rondgang sportpark.	keer	2,00	F
			Betreft: rondgang opdrachtgever en opdrachtnemer t.b.v.			
			doorspreken uitgevoerde en uit te voeren			
			werkzaamheden per sportpark. Tijdstip en exacte			
			invulling in overleg met de directie.			
13			SPORTPARK "T VELDZICHT" SINT AGATHA			
			SP01.006 - VCA Sint Agatha			
131			REGULIER ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
1311						
1311			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
131110	513401		Maaier sportveld.	are	7.080,00	F
			Betreft: maaier hoofd- en bijvelden VCA (177 are)			
			De aannemer dient bij iedere maaibeurt de			
			maaierichting te wijzigen.			
			Aantal percelen: 3			
		1.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Grasveldtype: gras sportveld, maaier met kooimaaier			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3.	Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
131120	513401		Maaier sportveld.	are	460,00	F
			Betreft: maaier overige grasstroken VCA (23 are)			
			Aantal percelen: 2			
		1.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Grasveldtype: gras sportveld, maaier met kooimaaier			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 2			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
131130	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaier sportveld.	are	1.062,00	F
			Betreft: incidenteel ruimen van maaisel.			
			Vrijgekomen volgens bpn. 131110 en 131120 .			
			Moment in overeenstemming met/ in opdracht van			
			directie.			
		1.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: gras sportveld			
		. .2. . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2.	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
1312			<u>Algemeen onderhoud</u>			
131210	513411		Rollen sportveld.	are	354,00	F
			Betreft: rollen hoofd- en bijvelden VCA (177 are)			
			Grasveldtype: gras sportveld			
			Aantal percelen: 3			
		.2. . . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
131220	513499	.	.	.	.	.	Vegen sportveld. Betreft: vegen hoofd- en bijvelden VCA (177 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 3 Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	354,00	F
131230	513412	.	.	.	.	.	Slepen sportveld. Betreft: hoofd- en bijvelden (177 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 3 .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	177,00	F
131240	513415	.	.	.	.	.	Verticuteren sportveld. Betreft: verticuteren hoofd- en bijvelden VCA (177 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 3 .3. Diepte: 15 tot 20 mm .2. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 131110 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar bewerkingspercentage van 100%, rekening houden met 2 werkgangen. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	177,00	F
131250	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: hoofd- en bijvelden HBV (177 are) ontdoen van blad .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	1.062,00	F
131260	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: overige grasstroken, overige grasstroken VCA (23 are) .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	138,00	F
1313		.	.	.	.	.	<u>Beluchten</u>			
131310	513413	.	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden VCA (177 are) Aantal percelen: 3 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .2. Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	354,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131320	513417	Wiedeggen sportveld. Betreft: wiedeggen hoofd- en bijvelden VCA (177 are) Aantal percelen: 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar .1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m .2. Aantal werkgangen: 2 .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	708,00	F
1314		Bemesten			
131410	510206	Bemesten grasveld. Betreft: bemesten hoofd- en bijvelden VCA (177 are). Incl. afhalen meststoffen op gemeentewerf. Aantal giften: 2 x per jaar. Aantal percelen: 3 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld Type meststof: N.t.b. betreft een directieleverantie. In overeenstemming met directie, bemestingsschema wordt jaarlijks in januari verstrekt. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,50 kg per 100 m2	are	354,00	F
131420	510206	Bemesten grasveld. Betreft: bemesten hoofd- en bijvelden VCA (177 are). Incl. afhalen meststoffen op gemeentewerf. Aantal giften: 2 x per jaar. Aantal percelen: 3 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld Type meststof: N.t.b. betreft een directieleverantie. In overeenstemming met directie, bemestingsschema wordt jaarlijks in januari verstrekt. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 kg per 100 m2	are	354,00	F
1317		Bestrijding			
131710	512599	Bestrijden engelingen en emelten - één veld per jaar Bestrijden engelingen en emelten Betreft: bestrijding van engelingen door het verwerken van aaltjes op natuurgas sportveld. Het middel dient aangepast te worden op de in het veld voorkomende engelingen of emelten. Toe te passen middel in overleg en ter goedkeuring van de directie, leverantie wordt geacht onderdeel te zijn van deze bestekspost voor één veld per jaar. Het middel verwerken op de door de directie aan te geven locaties. Gerekend met een totaal oppervlakte van één sportveld per jaar, 78 are, dit oppervlak kan opgedeeld worden in meerdere vlakken. Doel van het middel: - engelingen- en/of emeltenbestrijding Het middel opbrengen als vloei stof bij droog en bewolkt weer in de periode juli tot oktober, bij een temp. van 18-25c op een droog sportveld. Grootte per perceel: 2000 m2 en groter. Verwerking volgens voorschriften leverancier. Er is water beschikbaar in een nabij gelegen watergang, binnen een straal van 2 km.	are	78,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132			GROOT ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
1321			<u>Algemeen</u>			
132110	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	28,00	F
			Betreft: affrezen top laag 16 m gebieden voetbalvelden			
			VCA (28 are)			
			Het bewerken van de top laag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
132120	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	78,00	F
			Betreft: affrezen top laag gerekend met 1 veld per			
			sportpark (78 are).			
			Het bewerken van de top laag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
132130	513401		Maaïen sportveld.	are	177,00	F
			Betreft: ultra kort maaïen (6 - 15 mm) hoofd- en			
			bijvelden VCA (177 are)			
			Zeër kort maaïen ten behoeve van het verwijderen van			
			de onkruiden en/of ongewenste grassen.			
			Toepassen van Amazone of gelijkwaardig.			
			Maaïen in twee werkgangen, in de lengte en in de			
			breedte richting van het veld.			
			Aantal percelen: 3			
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			bewerkingspercentage van 100%			
		9.	Hoogte na het maaïen is 6 tot 15 mm			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
1322			<u>Beluchten</u>			
132210	513416		Topbeluchten sportveld.	are	177,00	F
			Betreft: topbeluchten hoofd- en bijvelden VCA (177 are)			
			Uitvoeren van werkzaamheden onder vochtige			
			omstandigheden.			
			Aantal percelen: 3			
		1.	Beluchten met: Messen			
			door het snijden van de grasmat met Verti-Knife of			
			gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Diepte: 80 mm			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			per veld.			
						

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1324			<u>Onderhoud drainage</u>				
132410	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	2.200,00 F		
			Betreft: doorspuiten van enkelvoudige drains				
			Inclusief opzoeken, vrijmaken en sluiten van de				
			doorspuitvoorziening.				
			Er is water beschikbaar vanuit een nabij gelegen				
			watergang, binnen een straal van < 2km.				
			Aanwezig percentage enkelvoudige drainage: +/- 20%				
			van het totaal.				
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%				
			van 2 velden per jaar met een gemiddelde van 1100 m				
			drainage per veld.				
			Lengte is gebaseerd op een gemiddelde lengte van alle				
			velden.				
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar				
		.5.	Uitwendige diameter drains 100 mm				
		. . . 1. . .	Betreft enkelvoudige drainage				
		 1.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:				
			tot 0,20 m				
		 1	Plaats doorspuitvoorziening: in reststrook sportvelden.				
1326			<u>Nazorg groot onderhoud</u>				
132610	513104		Doorzaaien sportveld.	are	28,00 F		
			Betreft: doorzaaien 16 m gebieden hoofd- en bijvelden				
			VCA (28 are)				
			als nazorg na groot onderhoud.				
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te				
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkrumelen.				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg		70,00 L	
			RPR Barenburg o.g.				
			50% SOS				
			50% Engels raaigras				
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2				
132620	513104		Doorzaaien sportveld.	are	78,00 F		
			Betreft: doorzaaien toplaag gerekend met 1 veld per				
			sportpark per jaar (78 are) na toplaag behandelen				
			volgens bestekspostnr. 112120				
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te				
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkrumelen.				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg		195,00 L	
			RPR Barenburg o.g.				
			50% SOS				
			50% Engels raaigras				
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132630	513104		Doorzaaien sportveld.	are	78,00	F
			Betreft: doorzaaien wedstrijdsvelden VCA (78 are)			
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:			
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg		29,25 L
			Veldbeemdgras 75%			
			Engels raaigras 25%			
			Hoeveelheid: 0,375 kg/100 m2			
			Zaaddiepte: 5-6 mm			
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg		58,50 L
			Veldbeemdgras 15%			
			Engels raaigras 85%			
			Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2			
			Zaaddiepte: 12 mm			
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. .9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)			
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.			
132640	513104		Doorzaaien sportveld.	are	78,00	F
			Betreft: doorzaaien trainingsvelden VCA (78 are)			
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:			
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg		39,00 L
			Veldbeemdgras 75%			
			Engels raaigras 25%			
			Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2			
			Zaaddiepte: 5-6 mm			
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg		78,00 L
			Veldbeemdgras 15%			
			Engels raaigras 85%			
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2			
			Zaaddiepte: 12 mm			
		.1.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		. .9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)			
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.			
132650	513104		Doorzaaien sportveld.	are	21,00	F
			Betreft: doorzaaien korfbalveld VCA (21 are)			
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7	kg		21,00 L
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2			
133			OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
133010	513499		Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud	keer	2,00	F
			Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om			
			het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het			
			verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van			
			doelen, markeren van pop-up beregeningssproeiers en			
			deksels ter voorkoming van schade, eventuele			
			uitzetwerkzaamheden enz.			
			(Deze post heeft betrekking op 3 velden en kan per			
			ronde van grootonderhoud dan ook maar één keer			
			worden opgevoerd)			
133020	513499		Jaarlijkse rondgang sportpark.	keer	2,00	F
			Betreft: rondgang opdrachtgever en opdrachtnemer t.b.v.			
			doorspreken uitgevoerde en uit te voeren			
			werkzaamheden per sportpark. Tijdstip en exacte			
			invulling in overleg met de directie.			
14			SPORTPARK "VIANEN VOORUIT" VIANEN			
			SP01.005 - Vianen Vooruit			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141			REGULIER ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
1411			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
141110	513401		Maaieren sportveld.	are	10.800,00	F
			Betreft: maaieren hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are)			
			De aannemer dient bij iedere maaibeurt de			
			maairichting te wijzigen.			
			Aantal percelen: 4			
		1.	Standaard beheer			
		. 2. . . .	Grasveldtype: grassportveld, maaieren met kooimaaier			
		. . . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 3.	Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
141120	513401		Maaieren sportveld.	are	400,00	F
			Betreft: maaieren overige grasstroken Vianen V. (20 are)			
			Aantal percelen: 2			
		1.	Standaard beheer			
		. 2. . . .	Grasveldtype: grassportveld, maaieren met kooimaaier			
		. . . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 3.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 2			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
141130	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren sportveld.	are	1.620,00	F
			Betreft: incidenteel ruimen van maaisel.			
			Vrijgekomen volgens bpn. 141110 en 141120 .			
			Moment in overeenstemming met/ in opdracht van			
			directie.			
		1.	Standaard beheer			
		. 1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. . 2. . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. . . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 2.	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
		 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
1412			<u>Algemeen onderhoud</u>			
141210	513411		Rollen sportveld.	are	540,00	F
			Betreft: rollen hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are)			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Aantal percelen: 4			
		. 2. . . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . 2. .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
141220	513499		Vegen sportveld.	are	540,00	F
			Betreft: vegen hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are)			
			Grasveldtype: grassportveld.			
			Aantal percelen: 4			
			Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer.			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 2 beurten per jaar			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141230	513412	. .2.1.2.	Slepen sportveld. Betreft: slepen hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 4 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	270,00	F
141240	513415	. .3.2.1.2.	Verticuteren sportveld. Betreft: verticuteren hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 4 Diepte: 15 tot 20 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 141110 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar bewerkingspercentage van 100%, rekening houden met 2 werkgangen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	270,00	F
141250	513451	2.1.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) ontdoen van blad Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	1.620,00	F
141260	513451	2.1.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: overige grasstroken Vianen V. (20 are) Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	120,00	F
1413			<u>Beluchten</u>			
141310	513413	 1.2.2.2.	Beluchten sportveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) Aantal percelen: 4 Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	540,00	F
141320	513417	. 2.1.2.1.	Wiedeggen sportveld. Betreft: wiedeggen hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) Aantal percelen: 4 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m Aantal werkgangen: 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	1.080,00	F
1414			<u>Bemesten</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141410	510206		Bemesten grasveld. Betreft: bemesten hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are). Incl. afhalen meststoffen op gemeentewerf. Aantal giften: 2 x per jaar. Aantal percelen: 4 .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. . . . Grasveldtype: grassportveld Type meststof: N.t.b. betreft een directieleverantie. In overeenstemming met directie, bemestingsschema wordt jaarlijks in januari verstrekt.1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,50 kg per 100 m2	are	540,00	F
141420	510206		Bemesten grasveld. Betreft: bemesten hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are). Incl. afhalen meststoffen op gemeentewerf. Aantal giften: 2 x per jaar. Aantal percelen: 4 .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. . . . Grasveldtype: grassportveld Type meststof: N.t.b. betreft een directieleverantie. In overeenstemming met directie, bemestingsschema wordt jaarlijks in januari verstrekt.1. Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 kg per 100 m2	are	540,00	F
1417			<u>Bestrijding</u>			
141710	512599		Bestrijden engerlingen en emelten - één veld per jaar Bestrijden engerlingen en emelten Betreft: bestrijding van engerlingen door het verwerken van aaltjes op natuurgras sportveld. Het middel dient aangepast te worden op de in het veld voorkomende engerlingen of emelten. Toe te passen middel in overleg en ter goedkeuring van de directie, leverantie wordt geacht onderdeel te zijn van deze bestekspost voor één veld per jaar. Het middel verwerken op de door de directie aan te geven locaties. Gerekend met een totaal oppervlakte van één sportveld per jaar, 78 are, dit oppervlak kan opgedeeld worden in meerdere vlakken. Doel van het middel: - engerlingen- en/of emeltenbestrijding Het middel opbrengen als vloeistof bij droog en bewolkt weer in de periode juli tot oktober, bij een temp. van 18-25c op een droog sportveld. Grootte per perceel: 2000 m2 en groter. Verwerking volgens voorschriften leverancier. Er is water beschikbaar in een nabij gelegen watergang, binnen een straal van 2 km.	are	78,00	F
142			GROOT ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
1421			<u>Algemeen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
142110	513426	.	.	.	.	.	Affrezen topplaag sportveld. Betreft: affrezen topplaag 16 m gebieden hoofd- en bijvelden Vianen V. (56 are) Het bewerken van de topplaag middels frezen met een Fielddtopmaker of gelijkwaardig. 1. Aantal percelen 4 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .4. Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	56,00	F
142120	513426	.	.	.	.	.	Affrezen topplaag sportveld. Betreft: affrezen topplaag gerekend met 1 veld per sportpark (78 are). Het bewerken van de topplaag middels frezen met een Fielddtopmaker of gelijkwaardig. 1. Aantal percelen 1 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .4. Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	78,00	F
142130	513401	.	.	.	.	.	Maaaien sportveld. Betreft: ultra kort maaaien (6 - 15 mm) hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) Zeer kort maaaien ten behoeve van het verwijderen van de onkruiden en/of ongewenste grassen. Toepassen van Amazone of gelijkwaardig. Maaaien in twee werkgangen, in de lengte en in de breedte richting van het veld. Aantal percelen: 4 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar bewerkingspercentage van 100% 9. Hoogte na het maaaien is 6 tot 15 mm .1. Grasveldtype: grassportveld . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	270,00	F
1422		.	.	.	.	.	<u>Beluchten</u>			
142210	513416	.	.	.	.	.	Topbeluchten sportveld. Betreft: topbeluchten hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) Uitvoeren van werkzaamheden onder vochtige omstandigheden. Aantal percelen: 4 1. Beluchten met: Messen door het snijden van de grasmat met Verti-Knife of gelijkwaardig. .3. Diepte: 80 mm . . .2. . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	270,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
142220	513413	. 1. 2. 9. 2.	Beluchten sportveld. Betreft: schudfrezen hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 4 Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het doorsnijden en losbreken van de grasmatten en ondergrond. Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingpercentage van 100% per veld.	are	270,00	F
142230	513414	. 1. 2. 2. 2	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 4 Grasveldtype: grassportveld. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingpercentage van 100% per veld. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	270,00	F
142240	513414	. 2. 2. 2.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 4 Grasveldtype: grassportveld. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingpercentage van 100% per veld.	are	270,00	F
1423			<u>Bezanden & dressen</u>			
142310	513420	. 1. 3. 1. 9. 2	Dressen/bezanden sportveld. Betreft: bezanden hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) Aantal percelen: 4 Gerekend is met 1 (bezandings)beurt per jaar Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF (incl. leverantie) Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are m3	270,00	F 135,00 L

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODENUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			
142320	513425	Recyclingdressen sportveld. Betreft: recyclingdressen hoofd- en bijvelden Vianen V. (270 are) Gerekend is met 1 (dress)beurt per jaar. Aantal percelen: 4 9. Bewerkingsdiepte: 0,15 tot 0,20 m. Werkzaamheden uitvoeren m.b.v. een Ecodresser o.g. Handelingen bestaan uit snijden, beluchten en grond verdelen. .2. . . . Toplaag niet breken . .1. . Rijrichting: over lengte van het sportveld. . . .9. Kruislings slepen na recyclingdressen.9. Direct voorafgaand aan het boven brengen van de grond, het gras maaien op een maa hoogte van 30 mm Onderhoud drainage	are	270,00 F	
1424					
142410	230131	 Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: doorspuiten van enkelvoudige drains Inclusief opzoeken, vrijmaken en sluiten van de doorsputvoorziening. Er is water beschikbaar vanuit een nabij gelegen watergang, binnen een straal van < 2km. Aanwezig percentage enkelvoudige drainage: +/- 20% van het totaal. Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van 2 velden per jaar met een gemiddelde van 1100 m drainage per veld. Lengte is gebaseerd op een gemiddelde lengte van alle velden. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar .5. . . . Uitwendige diameter drains 100 mm . . .1. . Betreft enkelvoudige drainage1. Diepte bovenkant doorsputvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m1 Plaats doorsputvoorziening: in reststrook sportvelden. Nazorg groot onderhoud	m	2.200,00 F	
1426					
142610	513104	 Doorzaaiën sportveld. Betreft: doorzaaiën 16 m gebieden hoofd- en bijvelden Vianen V. (56 are) als nazorg na groot onderhoud. Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruijmen. Locaties en tijdstip in nader overleg met directie. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal RPR Barenburg o.g. 50% SOS 50% Engels raagrass Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m²	are	56,00 F	
			kg		140,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
142620	513104		Doorzaaien sportveld.	are	78,00	F	
			Betreft: doorzaaien toplaag gerekend met 1 veld per				
			sportpark per jaar (78 are) na toplaag behandelen				
			volgens bestekspostnr. 112120				
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te				
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruijmen.				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg			195,00 L
			RPR Barenburg o.g.				
			50% SOS				
			50% Engels raaigras				
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2				
142630	513104		Doorzaaien sportveld.	are	78,00	F	
			Betreft: doorzaaien wedstrijdvelden Vianen V. (270 are)				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:				
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			29,25 L
			Veldbeemdgras 75%				
			Engels raaigras 25%				
			Hoeveelheid: 0,375 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 5-6 mm				
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			58,50 L
			Veldbeemdgras 15%				
			Engels raaigras 85%				
			Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 12 mm				
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. 9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)				
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.				
142640	513104		Doorzaaien sportveld.	are	74,00	F	
			Betreft: doorzaaien trainingsvelden Vianen V. (74 are)				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:				
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			37,00 L
			Veldbeemdgras 75%				
			Engels raaigras 25%				
			Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 5-6 mm				
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			74,00 L
			Veldbeemdgras 15%				
			Engels raaigras 85%				
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 12 mm				
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. 9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)				
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.				
143			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
143010	513499		Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud	keer	2,00	F	
			Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om				
			het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het				
			verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van				
			doelen, markeren van pop-up beregeningssproeiers en				
			deksels ter voorkoming van schade, eventuele				
			uitzetwerkzaamheden enz.				
			(Deze post heeft betrekking op 4 velden en kan per				
			ronde van grootonderhoud dan ook maar één keer				
			worden opgevoerd)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
143020	513499		Jaarlijkse rondgang sportpark.	keer	2,00	F
			Betreft: rondgang opdrachtgever en opdrachtnemer t.b.v.			
			doorspreken uitgevoerde en uit te voeren			
			werkzaamheden per sportpark. Tijdstip en exacte			
			invulling in overleg met de directie.			
15			SPORTPARK "DE BERKTE" HAPS			
			SP01.007 - Hapse Boys			
151			REGULIER ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
1511			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
151110	513401		Maaieren sportveld.	are	12.640,00	F
			Betreft: maaieren hoofd- en bijvelden Hapse B. (316 are)			
			De aannemer dient bij iedere maaibeurt de			
			maairichting te wijzigen.			
			Aantal percelen: 5			
		1.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Grasveldtype: grassportveld, maaieren met kooimaaier			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3.	Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
151120	513401		Maaieren sportveld.	are		F
			Betreft: maaieren overige grasstroken Hapse B. (117 are)			
			Aantal percelen: 4			
		1.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Grasveldtype: grassportveld, maaieren met kooimaaier			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 2			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
151130	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren sportveld.	are	1.896,00	F
			Betreft: incidenteel ruimen van maaisel.			
			Vrijgekomen volgens bpn. 151110 en 151120 .			
			Moment in overeenstemming met/ in opdracht van			
			directie.			
		1.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. .2. . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2.	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
1512			<u>Algemeen onderhoud</u>			
151210	513411		Rollen sportveld.	are	632,00	F
			Betreft: rollen voetbalvelden Hapse B. (316 are)			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Aantal percelen: 5			
		.2. . . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLUCHTING
		1	2	3	4	5				
151220	513499	.	.	.	.	.	Vegen sportveld. Betreft: vegen voetbalvelden Hapse B. (316 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 5 Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	632,00	F
151230	513412	.	.	.	.	.	Slepen sportveld. Betreft: slepen voetbalvelden Hapse B. (316 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 5 .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	316,00	F
151240	513415	.	.	.	.	.	Verticuteren sportveld. Betreft: verticuteren hoofd- en bijvelden Hapse B. (316 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 5 .3. Diepte: 15 tot 20 mm .2. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 151110 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar bewerkingspercentage van 100%, rekening houden met 2 werkgangen. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	316,00	F
151250	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: hoofd- en bijvelden Hapse B. (316 are) ontdoen van blad .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	1.896,00	F
151260	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: overige grasstroken Hapse B. (117 are) .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	702,00	F
1513		.	.	.	.	.	<u>Beluchten</u>			
151310	513413	.	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden Hapse B. (316 are) Aantal percelen: 5 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .2. Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	632,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
152			GROOT ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
1521			<u>Algemeen</u>			
152110	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	70,00	F
			Betreft: affrezen top laag 16 m gebieden voetbalvelden			
			Hapse B. (70 are)			
			Het bewerken van de top laag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 5			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .4. . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
152120	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	74,00	F
			Betreft: affrezen top laag gerekend met 1 veld per			
			sportpark (74 are).			
			Het bewerken van de top laag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .4. . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
152130	513401		Maaïen sportveld.	are	316,00	F
			Betreft: ultra kort maaïen (6 - 15 mm) hoofd- en			
			bijvelden Hapse B. (316 are)			
			Zeër kort maaïen ten behoeve van het verwijderen van			
			de onkruiden en/of ongewenste grassen.			
			Toepassen van Amazone of gelijkwaardig.			
			Maaïen in twee werkgangen, in de lengte en in de			
			breedte richting van het veld.			
			Aantal percelen: 5			
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			bewerkingspercentage van 100%			
		9.	Hoogte na het maaïen is 6 tot 15 mm			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
1522			<u>Beluchten</u>			
152210	513416		Topbeluchten sportveld.	are	316,00	F
			Betreft: topbeluchten hoofd- en bijvelden Hapse B. (316			
			are)			
			Uitvoeren van werkzaamheden onder vochtige			
			omstandigheden.			
			Aantal percelen: 5			
		1.	Beluchten met: Messen			
			door het snijden van de grasmat met Verti-Knife of			
			gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Diepte: 80 mm			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			per veld.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
152220	513413			Beluchten sportveld. Betreft: schudfrozen hoofd- en bijvelden Hapse B. (316 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 5 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Beluchten door het doorsnijden en losbreken van de grasmatten en ondergrond. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingpercentage van 100% per veld.	are	316,00	F		
152230	513414			Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden Hapse B. (316 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 5 Grasveldtype: grassportveld. .1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingpercentage van 100% per veld. .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	316,00	F		
152240	513414			Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden Hapse B Hapse B. (316 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 5 Grasveldtype: grassportveld. .2. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingpercentage van 100% per veld.	are	316,00	F		
1523				<u>Bezanden & dressen</u>					
152310	513420			Dressen/bezanden sportveld. Betreft: bezanden hoofd- en bijvelden Hapse B. (316 are) Aantal percelen: 5 Gerekend is met 1 (bezandings)beurt per jaar .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF (incl. leverantie) .3. Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .9. Gehele veld bezanden .2 Slepen in twee gangen	are	316,00	F	m3	158,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
152320	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	316,00	F	
			Betreft: recyclingdressen voetbalvelden Hapse B. (316 are)				
			Gerekend is met 1 (dress)beurt per jaar.				
			Aantal percelen: 5				
		9.	Bewerkingsdiepte: 0,15 tot 0,20 m.				
			Werkzaamheden uitvoeren m.b.v. een Ecodresser o.g.				
			Handelingen bestaan uit snijden, beluchten en grond				
			verdelen.				
		.2.	Toplaag niet breken				
		. .1. . . .	Rijrichting: over lengte van het sportveld.				
		. . .9. . .	Kruislings slepen na recyclingdressen.				
		9. .	Direct voorafgaand aan het boven brengen van de grond,				
			het gras maaien op een maa hoogte van 30 mm				
							
1524			<u>Onderhoud drainage</u>				
							
152410	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	2.200,00	F	
			Betreft: doorspuiten van enkelvoudige drains				
			Inclusief opzoeken, vrijmaken en sluiten van de				
			doorspuitvoorziening.				
			Er is water beschikbaar vanuit een nabij gelegen				
			watergang, binnen een straal van < 2km.				
			Aanwezig percentage enkelvoudige drainage: +/- 20%				
			van het totaal.				
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%				
			van 2 velden per jaar met een gemiddelde van 1100 m				
			drainage per veld.				
			Lengte is gebaseerd op een gemiddelde lengte van alle				
			velden.				
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar				
		.5.	Uitwendige diameter drains 100 mm				
		. . .1. . .	Betreft enkelvoudige drainage				
		1. .	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:				
			tot 0,20 m				
		1	Plaats doorspuitvoorziening: in reststrook sportvelden.				
							
1526			<u>Nazorg groot onderhoud</u>				
							
152610	513104		Doorzaaien sportveld.	are	70,00	F	
			Betreft: doorzaaien 16 m gebieden hoofd- en bijvelden				
			Hapse B. (70 are)				
			als nazorg na groot onderhoud.				
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te				
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkrumelen.				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg			175,00 L
			RPR Barenburg o.g.				
			50% SOS				
			50% Engels raaigras				
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
152620	513104		Doorzaaien sportveld.	are	74,00	F	
			Betreft: doorzaaien toplaag gerekend met 1 veld per				
			sportpark per jaar (74 are) na toplaag behandelen				
			volgens bestekspostnr. 112120				
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te				
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruijmen.				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg			185,00 L
			RPR Barenburg o.g.				
			50% SOS				
			50% Engels raaigras				
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2				
152630	513104		Doorzaaien sportveld.	are	242,00	F	
			Betreft: doorzaaien wedstrijdvelden Hapse B. (242 are)				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:				
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			90,75 L
			Veldbeemdgras 75%				
			Engels raaigras 25%				
			Hoeveelheid: 0,375 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 5-6 mm				
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			181,50 L
			Veldbeemdgras 15%				
			Engels raaigras 85%				
			Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 12 mm				
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. . 9. . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)				
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.				
152640	513104		Doorzaaien sportveld.	are	74,00	F	
			Betreft: doorzaaien trainingsvelden Hapse B. (74 are)				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:				
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			37,00 L
			Veldbeemdgras 75%				
			Engels raaigras 25%				
			Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 5-6 mm				
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			74,00 L
			Veldbeemdgras 15%				
			Engels raaigras 85%				
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 12 mm				
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. . 9. . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)				
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.				
153			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
153010	513499		Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud	keer	2,00	F	
			Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om				
			het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het				
			verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van				
			doelen, markeren van pop-up beregeningssproeiers en				
			deksels ter voorkoming van schade, eventuele				
			uitzetwerkzaamheden enz.				
			(Deze post heeft betrekking op 5 velden en kan per				
			ronde van grootonderhoud dan ook maar één keer				
			worden opgevoerd)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
153020	513499		Jaarlijkse rondgang sportpark. Betreft: rondgang opdrachtgever en opdrachtnemer t.b.v. doorspreken uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden per sportpark. Tijdstip en exacte invulling in overleg met de directie.	keer	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			SINT ANTHONIS - SPORTVELDEN			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
			Acceptatie- en storkosten zijn voor rekening van de			
			aannemer en worden geacht bij de prijs per eenheid te			
			zijn inbegrepen.			
21			SPORTPARK "DE LAAN" LEDEACKER			
			SP02.003 - DSV Sint Anthonis			
211			REGULIER ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
2111			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
211110	513401		Maaier sportveld.	are	10.600,00	F
			Betreft: maaier hoofd- en bijvelden DSV (265 are)			
			De aannemer dient bij iedere maaibeurt de			
			maaierichting te wijzigen.			
			Aantal percelen: 4			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: gras sportveld, maaier met kooimaaier			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3. .	Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
211120	513401		Maaier sportveld.	are	1.680,00	F
			Betreft: maaier overige grasstroken DSV (84 are)			
			Aantal percelen: 7			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: gras sportveld, maaier met kooimaaier			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3. .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 2			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
211130	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaier sportveld.	are	1.590,00	F
			Betreft: incidenteel ruimen van maaisel.			
			Vrijgekomen volgens bpn. 211110 en 211120 .			
			Moment in overeenstemming met/ in opdracht van			
			directie.			
		1.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: gras sportveld			
		. .2. . . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. .	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
2112			<u>Algemeen onderhoud</u>			
211210	513411		Rollen sportveld.	are	530,00	F
			Betreft: rollen hoofd- en bijvelden DSV (265 are)			
			Grasveldtype: gras sportveld			
			Aantal percelen: 4			
		.2.	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLUCHTING
		1	2	3	4	5				
211220	513499	.	.	.	.	.	Vegen sportveld. Betreft: vegen hoofd- en bijvelden DSV (265 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 4 Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	530,00	F
211230	513412	.	.	.	.	.	Slepen sportveld. Betreft: slepen hoofd- en bijvelden DSV (265 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 4 .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	265,00	F
211240	513415	.	.	.	.	.	Verticuteren sportveld. Betreft: verticuteren hoofd- en bijvelden DSV (265 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 4 .3. Diepte: 15 tot 20 mm .2. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 211110 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar bewerkingspercentage van 100%, rekening houden met 2 werkgangen. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	265,00	F
211250	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: hoofd- en bijvelden DSV (265 are) ontdoen van blad .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	1.590,00	F
211260	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: overige grasstroken DSV (84 are) .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	504,00	F
2113		.	.	.	.	.	<u>Beluchten</u>			
211310	513413	.	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden DSV (265 are) Aantal percelen: 4 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .2. Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	530,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212			GROOT ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
2121			<u>Algemeen</u>			
212110	513426		Affrezen topplaag sportveld.	are	56,00	F
			Betreft: affrezen topplaag 16 m gebieden hoofd- en			
			bijvelden DSV (56 are)			
			Het bewerken van de topplaag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 4			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .4. . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
212120	513426		Affrezen topplaag sportveld.	are	73,00	F
			Betreft: affrezen topplaag gerekend met 1 veld per			
			sportpark (73 are).			
			Het bewerken van de topplaag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .4. . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
212130	513401		Maaïen sportveld.	are	265,00	F
			Betreft: ultra kort maaïen (6 - 15 mm) hoofd- en			
			bijvelden DSV (265 are)			
			Zeër kort maaïen ten behoeve van het verwijderen van			
			de onkruiden en/of ongewenste grassen.			
			Toepassen van Amazone of gelijkwaardig.			
			Maaïen in twee werkgangen, in de lengte en in de			
			breedte richting van het veld.			
			Aantal percelen: 4			
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			bewerkingspercentage van 100%			
		9.	Hoogte na het maaïen is 6 tot 15 mm			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
2122			<u>Beluchten</u>			
212210	513416		Topbeluchten sportveld.	are	265,00	F
			Betreft: topbeluchten hoofd- en bijvelden DSV (265 are)			
			Uitvoeren van werkzaamheden onder vochtige			
			omstandigheden.			
			Aantal percelen: 4			
		1.	Beluchten met: Messen			
			door het snijden van de grasmat met Verti-Knife of			
			gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Diepte: 80 mm			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			per veld.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
212220	513413	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: schudfrozen hoofd- en bijvelden DSV (265 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 4 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Beluchten door het doorsnijden en losbreken van de grasmat en ondergrond. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	265,00	F
212230	513414	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden DSV (265 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 4 Grasveldtype: grassportveld. .1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld. .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	265,00	F
212240	513414	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden DSV (265 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 4 Grasveldtype: grassportveld. .2. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	265,00	F
2123		.	.	.	.	<u>Bezanden & dressen</u>			
212310	513420	.	.	.	.	Dressen/bezanden sportveld. Betreft: bezanden hoofd- en bijvelden DSV (265 are) Aantal percelen: 4 Gerekend is met 1 (bezandings)beurt per jaar .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF (incl. leverantie) .3. Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .9. Gehele veld bezanden .2 Slepen in twee gangen	are	265,00	F
		.	.	.	.		m3		132,50

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212320	513425			Recyclingdressen sportveld. Betreft: recyclingdressen hoofd- en bijvelden DSV (265 are) Gerekend is met 1 (dress)beurt per jaar. Aantal percelen: 4 9. Bewerkingsdiepte: 0,15 tot 0,20 m. Werkzaamheden uitvoeren m.b.v. een Ecodresser o.g. Handelingen bestaan uit snijden, beluchten en grond verdelen. .2. Toplaag niet breken .1. Rijrichting: over lengte van het sportveld. .9. Kruislings slepen na recyclingdressen. .9. Direct voorafgaand aan het boven brengen van de grond, het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm	are	265,00	F
2124				<u>Onderhoud drainage</u>			
212410	230131			Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: doorspuiten van enkelvoudige drains Inclusief opzoeken, vrijmaken en sluiten van de doorspuitvoorziening. Er is water beschikbaar vanuit een nabij gelegen watergang, binnen een straal van < 2km. Aanwezig percentage enkelvoudige drainage: +/- 20% van het totaal. Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van 2 velden per jaar met een gemiddelde van 1100 m drainage per veld. Lengte is gebaseerd op een gemiddelde lengte van alle velden. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar .5. Uitwendige diameter drains 100 mm .1. Betreft enkelvoudige drainage .1. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m .1 Plaats doorspuitvoorziening: in reststrook sportvelden.	m	2.200,00	F
2126				<u>Nazorg groot onderhoud</u>			
212610	513104			Doorzaaien sportveld. Betreft: doorzaaien 16 m gebieden hoofd- en bijvelden DSV (56 are) als nazorg na groot onderhoud. Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruijmen. Locaties en tijdstip in nader overleg met directie. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal RPR Barenburg o.g. 50% SOS 50% Engels raaigras Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2	are	56,00	F
					kg		140,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER	DEFICODE	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212620	513104	.	Doorzaaien sportveld.	are	73,00	F
		.	Betreft: doorzaaien top laag gerekend met 1 veld per			
		.	sportpark per jaar (73 are) na top laag behandelen			
		.	volgens bestekspostnr. 112120			
		.	Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaak klaar			
		.	maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te			
		.	maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruiden.			
		.	Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg		182,50 L
		.	RPR Barenburg o.g.			
		.	50% SOS			
		.	50% Engels raaigras			
		.	Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2			
212630	513104	.	Doorzaaien sportveld.	are	137,00	F
		.	Betreft: doorzaaien wedstrijd velden DSV (137 are)			
		.	Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:			
		.1.	Hatrick ADVANCE o.g.	kg		51,38 L
		.	Veldbeemd gras 75%			
		.	Engels raaigras 25%			
		.	Hoeveelheid: 0,375 kg/100 m2			
		.	Zaad diepte: 5-6 mm			
		.2.	Victoria ADVANCE o.g.	kg		102,75 L
		.	Veldbeemd gras 15%			
		.	Engels raaigras 85%			
		.	Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2			
		.	Zaad diepte: 12 mm			
		.1.	Zaai afstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		.9.	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)			
		.	Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.			
212640	513104	.	Doorzaaien sportveld.	are	128,00	F
		.	Betreft: doorzaaien training velden DSV (128 are)			
		.	Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:			
		.1.	Hatrick ADVANCE o.g.	kg		64,00 L
		.	Veldbeemd gras 75%			
		.	Engels raaigras 25%			
		.	Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2			
		.	Zaad diepte: 5-6 mm			
		.2.	Victoria ADVANCE o.g.	kg		128,00 L
		.	Veldbeemd gras 15%			
		.	Engels raaigras 85%			
		.	Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2			
		.	Zaad diepte: 12 mm			
		.1.	Zaai afstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm			
		.9.	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)			
		.	Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.			
213		.	OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
213010	513499	.	Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud	keer	2,00	F
		.	Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om			
		.	het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het			
		.	verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van			
		.	doelen, markeren van pop-up beregeningsproeiers en			
		.	deksels ter voorkoming van schade, eventuele			
		.	uitzetwerkzaamheden enz.			
		.	(Deze post heeft betrekking op 4 velden en kan per			
		.	ronde van grootonderhoud dan ook maar één keer			
		.	worden opgevoerd)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213020	513499		Jaarlijkse rondgang sportpark.	keer	2,00	F
			Betreft: rondgang opdrachtgever en opdrachtnemer t.b.v.			
			doorspreken uitgevoerde en uit te voeren			
			werkzaamheden per sportpark. Tijdstip en exacte			
			invulling in overleg met de directie.			
22			SPORTPARK "DE KWIK" WANROIJ			
			SP02.001 - W.V.V. Constantia			
221			REGULIER ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
2211			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
221110	513401		Maaieren sportveld.	are	10.240,00	F
			Betreft: maaieren hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are)			
			De aannemer dient bij iedere maaibeurt de			
			maairichting te wijzigen.			
			Aantal percelen: 4			
		1.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Grasveldtype: grassportveld, maaieren met kooimaaier			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3.	Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
221120	513401		Maaieren sportveld.	are	1.380,00	F
			Betreft: maaieren overige grasstroken W.V.V. (69 are)			
			Aantal percelen: 4			
		1.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Grasveldtype: grassportveld, maaieren met kooimaaier			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 2			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
221130	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren sportveld.	are	1.536,00	F
			Betreft: incidenteel ruimen van maaisel.			
			Vrijgekomen volgens bpn. 221110 en 221120 .			
			Moment in overeenstemming met/ in opdracht van			
			directie.			
		1.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. .2. . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2.	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
2212			<u>Algemeen onderhoud</u>			
221210	513411		Rollen sportveld.	are	512,00	F
			Betreft: rollen hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are)			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Aantal percelen: 4			
		.2. . . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
221220	513499	.	.	.	.	.	Vegen sportveld. Betreft: vegen hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 4 Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	512,00	F
221230	513412	.	.	.	.	.	Slepen sportveld. Betreft: slepen hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 4 .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	256,00	F
221240	513415	.	.	.	.	.	Verticuteren sportveld. Betreft: verticuteren hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 4 .3. Diepte: 15 tot 20 mm .2. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 221110 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar bewerkingspercentage van 100%, rekening houden met 2 werkgangen. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	256,00	F
221250	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are) ontdoen van blad .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	1.536,00	F
221260	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: overige grasstroken W.V.V. (69 are) .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	414,00	F
2213		.	.	.	.	.	<u>Beluchten</u>			
221310	513413	.	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are) Aantal percelen: 4 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .2. Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	512,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222			GROOT ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
2221			<u>Algemeen</u>			
222110	513426		Affrezen topplaag sportveld.	are	56,00	F
			Betreft: affrezen topplaag 16 m gebieden hoofd- en			
			bijvelden W.V.V. (56 are)			
			Het bewerken van de topplaag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 4			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
222120	513426		Affrezen topplaag sportveld.	are	65,00	F
			Betreft: affrezen topplaag gerekend met 1 veld per			
			sportpark (65 are).			
			Het bewerken van de topplaag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
222130	513401		Maaïen sportveld.	are	256,00	F
			Betreft: ultra kort maaïen (6 - 15 mm) hoofd- en			
			bijvelden W.V.V. (256 are)			
			Zeër kort maaïen ten behoeve van het verwijderen van			
			de onkruiden en/of ongewenste grassen.			
			Toepassen van Amazone of gelijkwaardig.			
			Maaïen in twee werkgangen, in de lengte en in de			
			breedte richting van het veld.			
			Aantal percelen: 4			
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			bewerkingspercentage van 100%			
		9.	Hoogte na het maaïen is 6 tot 15 mm			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
2222			<u>Beluchten</u>			
222210	513416		Topbeluchten sportveld.	are	256,00	F
			Betreft: topbeluchten hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are)			
			Uitvoeren van werkzaamheden onder vochtige			
			omstandigheden.			
			Aantal percelen: 4			
		1.	Beluchten met: Messen			
			door het snijden van de grasmat met Verti-Knife of			
			gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Diepte: 80 mm			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			per veld.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
222220	513413	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: schudfrozen hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 4 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Beluchten door het doorsnijden en losbreken van de grasmat en ondergrond. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	256,00	F
222230	513414	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 4 Grasveldtype: grassportveld. .1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld. .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	256,00	F
222240	513414	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 4 Grasveldtype: grassportveld. .2. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	256,00	F
2223		.	.	.	.	<u>Bezanden & dressen</u>			
222310	513420	.	.	.	.	Dressen/bezanden sportveld. Betreft: bezanden hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are) Aantal percelen: 4 Gerekend is met 1 (bezandings)beurt per jaar .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF (incl. leverantie) .3. Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm .9. Gehele veld bezanden .2 Slepen in twee gangen	are 		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
222320	513425	.	.	.	.	.	Recyclingdressen sportveld. Betreft: recyclingdressen hoofd- en bijvelden W.V.V. (256 are) Gerekend is met 1 (dress)beurt per jaar. Aantal percelen: 4 9. Bewerkingsdiepte: 0,15 tot 0,20 m. . Werkzaamheden uitvoeren m.b.v. een Ecodresser o.g. . Handelingen bestaan uit snijden, beluchten en grond verdelen. .2. Toplaag niet breken .1. Rijrichting: over lengte van het sportveld. .9. Kruislings slepen na recyclingdressen. .9. Direct voorafgaand aan het boven brengen van de grond, het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm	are	256,00	F
2224		.	.	.	.	.	<u>Onderhoud drainage</u>			
222410	230131	.	.	.	.	.	Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: doorspuiten van enkelvoudige drains Inclusief opzoeken, vrijmaken en sluiten van de doorspuitvoorziening. Er is water beschikbaar vanuit een nabij gelegen watergang, binnen een straal van < 2km. Aanwezig percentage enkelvoudige drainage: +/- 20% van het totaal. Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van 2 velden per jaar met een gemiddelde van 1100 m drainage per veld. Lengte is gebaseerd op een gemiddelde lengte van alle velden. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar .5. Uitwendige diameter drains 100 mm .1. Betreft enkelvoudige drainage .1. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m .1 Plaats doorspuitvoorziening: in reststrook sportvelden.	m	2.200,00	F
2226		.	.	.	.	.	<u>Nazorg groot onderhoud</u>			
222610	513104	.	.	.	.	.	Doorzaaien sportveld. Betreft: doorzaaien 16 m gebieden hoofd- en bijvelden W.V.V. (56 are) als nazorg na groot onderhoud. Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruijmen. Locaties en tijdstip in nader overleg met directie. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal RPR Barenburg o.g. . 50% SOS . 50% Engels raaigras . Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2	are	56,00	F
		.	.	.	.	.		kg		140,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
222620	513104		Doorzaaien sportveld.	are	65,00	F	
			Betreft: doorzaaien toplaag gerekend met 1 veld per				
			sportpark per jaar (65 are) na toplaag behandelen				
			volgens bestekspostnr. 112120				
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te				
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruiemelen.				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg			162,50 L
			RPR Barenburg o.g.				
			50% SOS				
			50% Engels raaigras				
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2				
222630	513104		Doorzaaien sportveld.	are	128,00	F	
			Betreft: doorzaaien wedstrijdvelden W.V.V. (128 are)				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:				
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			48,00 L
			Veldbeemdgras 75%				
			Engels raaigras 25%				
			Hoeveelheid: 0,375 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 5-6 mm				
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			96,00 L
			Veldbeemdgras 15%				
			Engels raaigras 85%				
			Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 12 mm				
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. . 9. . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)				
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.				
222640	513104		Doorzaaien sportveld.	are	128,00	F	
			Betreft: doorzaaien trainingsvelden W.V.V. (128 are)				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:				
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			64,00 L
			Veldbeemdgras 75%				
			Engels raaigras 25%				
			Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 5-6 mm				
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			128,00 L
			Veldbeemdgras 15%				
			Engels raaigras 85%				
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 12 mm				
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. . 9. . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)				
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.				
223			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
223010	513499		Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud	keer	2,00	F	
			Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om				
			het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het				
			verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van				
			doelen, markeren van pop-up beregeningssproeiers en				
			deksels ter voorkoming van schade, eventuele				
			uitzetwerkzaamheden enz.				
			(Deze post heeft betrekking op 4 velden en kan per				
			ronde van grootonderhoud dan ook maar één keer				
			worden opgevoerd)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
223020	513499		Jaarlijkse rondgang sportpark.	keer	2,00	F
			Betreft: rondgang opdrachtgever en opdrachtnemer t.b.v.			
			doorspreken uitgevoerde en uit te voeren			
			werkzaamheden per sportpark. Tijdstip en exacte			
			invulling in overleg met de directie.			
23			SPORTPARK "PEEL VREUGD" LANDHORST			
			SP02.002 - V.V. Menos			
231			REGULIER ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
2311			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
231110	513401		Maaier sportveld.	are	5.480,00	F
			Betreft: maaier hoofd- en bijvelden Menos (137 are)			
			De aannemer dient bij iedere maaibeurt de			
			maaierichting te wijzigen.			
			Aantal percelen: 2			
		1.	Standaard beheer			
		. 2.	Grasveldtype: gras sportveld, maaier met kooimaaier			
		. . . 1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 3. . . .	Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
231120	513401		Maaier sportveld.	are	2.340,00	F
			Betreft: maaier overige grasstroken Menos (117 are)			
			Aantal percelen: 4			
		1.	Standaard beheer			
		. 2.	Grasveldtype: gras sportveld, maaier met kooimaaier			
		. . . 1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 3. . . .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 2			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
231130	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaier sportveld.	are	822,00	F
			Betreft: incidenteel ruimen van maaisel.			
			Vrijgekomen volgens bpn. 231110 en 231120 .			
			Moment in overeenstemming met/ in opdracht van			
			directie.			
		1.	Standaard beheer			
		. 1.	Grasveldtype: gras sportveld			
		. . 2.	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. . . 1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 2. . . .	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
		 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
2312			<u>Algemeen onderhoud</u>			
231210	513411		Rollen sportveld.	are	274,00	F
			Betreft: rollen hoofd- en bijvelden Menos (137 are)			
			Grasveldtype: gras sportveld			
			Aantal percelen: 2			
		. 2.	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. . 1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . 2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
231220	513499	. .	Vegen sportveld. Betreft: vegen hoofd- en bijvelden Menos (137 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 2 Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	274,00	F
231230	513412	. .2.1.2.	Slepen sportveld. Betreft: slepen hoofd- en bijvelden Menos (137 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 2 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	137,00	F
231240	513415	. .3.2.1.2.1	Verticuteren sportveld. Betreft: verticuteren hoofd- en bijvelden Menos (137 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 2 Diepte: 15 tot 20 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 231110 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar bewerkingspercentage van 100%, rekening houden met 2 werkgangen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	137,00	F
231250	513451	2.1	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: hoofd- en bijvelden Menos (137 are) ontdoen van blad Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	822,00	F
231260	513451	2.1	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: overige grasstroken Menos (117 are) Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	702,00	F
2313			<u>Beluchten</u>			
231310	513413	 1.2.2.2.	Beluchten sportveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden Menos (137 are) Aantal percelen: 2 Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm Gerekend is met 2 beurten(en) per jaar	are	274,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
232			GROOT ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
2321			<u>Algemeen</u>			
232110	513426		Affrezen topplaag sportveld.	are	28,00	F
			Betreft: affrezen topplaag 16 m gebieden hoofd- en			
			bijvelden Menos (28 are)			
			Het bewerken van de topplaag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
232120	513426		Affrezen topplaag sportveld.	are	73,00	F
			Betreft: affrezen topplaag gerekend met 1 veld per			
			sportpark (73 are).			
			Het bewerken van de topplaag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
232130	513401		Maaïen sportveld.	are	137,00	F
			Betreft: ultra kort maaïen (6 - 15 mm) hoofd- en			
			bijvelden Menos (137 are)			
			Zeër kort maaïen ten behoeve van het verwijderen van			
			de onkruiden en/of ongewenste grassen.			
			Toepassen van Amazone of gelijkwaardig.			
			Maaïen in twee werkgangen, in de lengte en in de			
			breedte richting van het veld.			
			Aantal percelen: 2			
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			bewerkingspercentage van 100%			
		9.	Hoogte na het maaïen is 6 tot 15 mm			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
2322			<u>Beluchten</u>			
232210	513416		Topbeluchten sportveld.	are	137,00	F
			Betreft: topbeluchten hoofd- en bijvelden Menos (137			
			are)			
			Uitvoeren van werkzaamheden onder vochtige			
			omstandigheden.			
			Aantal percelen: 2			
		1.	Beluchten met: Messen			
			door het snijden van de grasmat met Verti-Knife of			
			gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Diepte: 80 mm			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			per veld.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232220	513413	.	.	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: schudfrozen hoofd- en bijvelden Menos (137 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 2 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Beluchten door het doorsnijden en losbreken van de . grasmat en ondergrond. . Diepte: 350 mm . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	137,00	F
232230	513414	.	.	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden Menos (137 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 2 Grasveldtype: grassportveld. .1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen . perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. . .2. Diepte: 250 mm . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . met een bewerkingspercentage van 100% per veld. . .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen . verspreiden over grasveld	are	137,00	F
232240	513414	.	.	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden Menos (137 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 2 Grasveldtype: grassportveld. .2. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen . perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. . .2. Diepte: 250 mm . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	137,00	F
2323		.	.	.	.	.	.	<u>Bezanden & dressen</u>			
232310	513420	.	.	.	.	.	.	Dressen/bezanden sportveld. Betreft: bezanden hoofd- en bijvelden Menos (137 are) Aantal percelen: 2 Gerekend is met 1 (bezandings)beurt per jaar .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF . (incl. leverantie) . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 . .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand . het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm . .9. Gehele veld bezanden . .2 Slepen in twee gangen	are	137,00	F
		.	.	.	.	.	.		m3		68,50 L

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
232320	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	137,00	F
			Betreft: recyclingdressen hoofd- en bijvelden Menos (137 are)			
			Gerekend is met 1 (dress)beurt per jaar.			
			Aantal percelen: 2			
		9.	Bewerkingsdiepte: 0,15 tot 0,20 m.			
			Werkzaamheden uitvoeren m.b.v. een Ecodresser o.g.			
			Handelingen bestaan uit snijden, beluchten en grond verdelen.			
		.2.	Toplaag niet breken			
		. .1. . . .	Rijrichting: over lengte van het sportveld.			
		. . .9. . .	Kruislings slepen na recyclingdressen.			
		9. .	Direct voorafgaand aan het boven brengen van de grond, het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm			
						
2324			Onderhoud drainage			
232410	230131		Doorsputten drains van horizontale drainage.	m	2.200,00	F
			Betreft: doorsputten van enkelvoudige drains			
			Inclusief opzoeken, vrijmaken en sluiten van de doorsputvoorziening.			
			Er is water beschikbaar vanuit een nabij gelegen watergang, binnen een straal van < 2km.			
			Aanwezig percentage enkelvoudige drainage: +/- 20% van het totaal.			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			van 2 velden per jaar met een gemiddelde van 1100 m drainage per veld.			
			Lengte is gebaseerd op een gemiddelde lengte van alle velden.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.5.	Uitwendige diameter drains 100 mm			
		. . .1. . .	Betreft enkelvoudige drainage			
		1. .	Diepte bovenkant doorsputvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m			
		1	Plaats doorsputvoorziening: in reststrook sportvelden.			
						
2326			Nazorg groot onderhoud			
232610	513104		Doorzaaien sportveld.	are	28,00	F
			Betreft: doorzaaien 16 m gebieden hoofd- en bijvelden Menos (28 are)			
			als nazorg na groot onderhoud.			
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruijmen.			
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal RPR Barenburg o.g.	kg		70,00 L
			50% SOS			
			50% Engels raaigras			
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232620	513104		Doorzaaien sportveld.	are	73,00	F	
			Betreft: doorzaaien toplaag gerekend met 1 veld per				
			sportpark per jaar (73 are) na toplaag behandelen				
			volgens bestekspostnr. 112120				
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te				
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruijmen.				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg			182,50 L
			RPR Barenburg o.g.				
			50% SOS				
			50% Engels raaigras				
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2				
232630	513104		Doorzaaien sportveld.	are	73,00	F	
			Betreft: doorzaaien wedstrijdvelden Menos (73 are)				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:				
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			27,38 L
			Veldbeemdgras 75%				
			Engels raaigras 25%				
			Hoeveelheid: 0,375 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 5-6 mm				
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			54,75 L
			Veldbeemdgras 15%				
			Engels raaigras 85%				
			Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 12 mm				
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. 9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)				
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.				
232640	513104		Doorzaaien sportveld.	are	64,00	F	
			Betreft: doorzaaien trainingsvelden Menos (64 are)				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:				
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			32,00 L
			Veldbeemdgras 75%				
			Engels raaigras 25%				
			Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 5-6 mm				
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			64,00 L
			Veldbeemdgras 15%				
			Engels raaigras 85%				
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 12 mm				
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. 9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)				
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.				
233			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
233010	513499		Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud	keer	2,00	F	
			Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om				
			het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het				
			verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van				
			doelen, markeren van pop-up beregeningssproeiers en				
			deksels ter voorkoming van schade, eventuele				
			uitzetwerkzaamheden enz.				
			(Deze post heeft betrekking op 4 velden en kan per				
			ronde van grootonderhoud dan ook maar één keer				
			worden opgevoerd)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
233020	513499		Jaarlijkse rondgang sportpark.	keer	2,00	F
			Betreft: rondgang opdrachtgever en opdrachtnemer t.b.v.			
			doorspreken uitgevoerde en uit te voeren			
			werkzaamheden per sportpark. Tijdstip en exacte			
			invulling in overleg met de directie.			
24			SPORTPARK "HET DOMEIN" OPLOO			
			SP02.004 - V.V. Excellent			
241			REGULIER ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
2411			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
241110	513401		Maaieren sportveld.	are	8.680,00	F
			Betreft: maaieren hoofd- en bijvelden Excellent (217 are)			
			De aannemer dient bij iedere maaibeurt de			
			maairichting te wijzigen.			
			Aantal percelen: 3			
		1.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Grasveldtype: grassportveld, maaieren met kooimaaier			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3.	Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
241120	513401		Maaieren sportveld.	are	2.000,00	F
			Betreft: maaieren overige grasstroken Excellent (100 are)			
			Aantal percelen: 4			
		1.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Grasveldtype: grassportveld, maaieren met kooimaaier			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 2			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
241130	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren sportveld.	are	1.302,00	F
			Betreft: incidenteel ruimen van maaisel.			
			Vrijgekomen volgens bpn. 241110 en 241120 .			
			Moment in overeenstemming met/ in opdracht van			
			directie.			
		1.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. .2. . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2.	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
2412			<u>Algemeen onderhoud</u>			
241210	513411		Rollen sportveld.	are	434,00	F
			Betreft: rollen hoofd- en bijvelden Excellent (217 are)			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Aantal percelen: 3			
		.2. . . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241220	513499		Vegen sportveld. Betreft: vegen hoofd- en bijvelden Excellent (217 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 3 Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	434,00	F
241230	513412	2. . . .	Slepen sportveld. Betreft: slepen hoofd- en bijvelden Excellent (217 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 3 Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	217,00	F
241240	513415	3.2.1. . . .	Verticuteren sportveld. Betreft: verticuteren hoofd- en bijvelden Excellent (217 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 3 Diepte: 15 tot 20 mm Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 241110 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar bewerkingspercentage van 100%, rekening houden met 2 werkgangen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	217,00	F
241250	513451	2.1. . . .	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: hoofd- en bijvelden Excellent (217 are) ontdoen van blad. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	1.302,00	F
241260	513451	2.1. . . .	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: overige grasstroken Excellent (100 are) Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	600,00	F
2413			<u>Beluchten</u>			
241310	513413	 1.2.2. . . .	Beluchten sportveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden Excellent (217 are) Aantal percelen: 3 Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	434,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
241320	513417			Wiedeggen sportveld. Betreft: wiedeggen hoofd- en bijvelden Excellent (217 are) Aantal percelen: 3 2. Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m 2. Aantal werkgangen: 2 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	868,00	F		
2414				<u>Bemesten</u>					
241410	510206			Bemesten grasveld. Betreft: bemesten hoofd- en bijvelden Excellent (217 are). Incl. afhalen meststoffen op gemeentewerf. Aantal giften: 2 x per jaar. Aantal percelen: 3 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld Type meststof: N.t.b. betreft een directieleverantie. In overeenstemming met directie, bemestingsschema wordt jaarlijks in januari verstrekt. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,50 kg per 100 m2	are	434,00	F		
241420	510206			Bemesten grasveld. Betreft: bemesten hoofd- en bijvelden Excellent (217 are). Incl. afhalen meststoffen op gemeentewerf. Aantal giften: 2 x per jaar. Aantal percelen: 3 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld Type meststof: N.t.b. betreft een directieleverantie. In overeenstemming met directie, bemestingsschema wordt jaarlijks in januari verstrekt. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 kg per 100 m2	are	434,00	F		
2417				<u>Bestrijding</u>					
241710	512599			Bestrijden engerlingen en emelten - één veld per jaar Bestrijden engerlingen en emelten Betreft: bestrijding van engerlingen door het verwerken van aaltjes op natuurgas sportveld. Het middel dient aangepast te worden op de in het veld voorkomende engerlingen of emelten. Toe te passen middel in overleg en ter goedkeuring van de directie, leverantie wordt geacht onderdeel te zijn van deze bestekspost voor één veld per jaar. Het middel verwerken op de door de directie aan te geven locaties. Gerekend met een totaal oppervlakte van één sportveld per jaar, 73 are, dit oppervlak kan opgedeeld worden in meerdere vlakken. Doel van het middel: - engerlingen- en/of emeltenbestrijding Het middel opbrengen als vloeistof bij droog en bewolkt weer in de periode juli tot oktober, bij een temp. van 18-25c op een droog sportveld. Grootte per perceel: 2000 m2 en groter. Verwerking volgens voorschriften leverancier. Er is water beschikbaar in een nabij gelegen watergang, binnen een straal van 2 km.	are	73,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
242			GROOT ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
2421			<u>Algemeen</u>			
242110	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	42,00	F
			Betreft: affrezen top laag 16 m gebieden hoofd- en			
			bijvelden Excellent (42 are)			
			Het bewerken van de top laag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 3			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .4. . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
242120	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	73,00	F
			Betreft: affrezen top laag gerekend met 1 veld per			
			sportpark (73 are).			
			Het bewerken van de top laag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .4. . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
242130	513401		Maaien sportveld.	are	217,00	F
			Betreft: ultra kort maaien (6 - 15 mm) hoofd- en			
			bijvelden Excellent (217 are)			
			Zeer kort maaien ten behoeve van het verwijderen van			
			de onkruiden en/of ongewenste grassen.			
			Toepassen van Amazone of gelijkwaardig.			
			Maaien in twee werkgangen, in de lengte en in de			
			breedte richting van het veld.			
			Aantal percelen: 3			
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			bewerkingspercentage van 100%			
		9.	Hoogte na het maaien is 6 tot 15 mm			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
2422			<u>Beluchten</u>			
242210	513416		Topbeluchten sportveld.	are	217,00	F
			Betreft: topbeluchten hoofd- en bijvelden Excellent (217			
			are)			
			Uitvoeren van werkzaamheden onder vochtige			
			omstandigheden.			
			Aantal percelen: 3			
		1.	Beluchten met: Messen			
			door het snijden van de grasmat met Verti-Knife of			
			gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Diepte: 80 mm			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			per veld.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
242220	513413	. 1. 2. 9. 2.	Beluchten sportveld. Betreft: schudfrezen hoofd- en bijvelden Excellent (217 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 3 Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het doorsnijden en losbreken van de grasmatten en ondergrond. Diepte: 350 mm Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingpercentage van 100% per veld.	are	217,00	F	
242230	513414	. 1. 2. 2. 2	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden Excellent (217 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 3 Grasveldtype: grassportveld. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingpercentage van 100% per veld. Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	217,00	F	
242240	513414	. 2. 2. 2.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden Excellent (217 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 3 Grasveldtype: grassportveld. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingpercentage van 100% per veld.	are	217,00	F	
2423			<u>Bezanden & dressen</u>				
242310	513420	. 1. 3. 1. 9. 2	Dressen/bezanden sportveld. Betreft: bezanden hoofd- en bijvelden Excellent (217 are) Aantal percelen: 3 Gerekend is met 1 (bezandings)beurt per jaar Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF (incl. leverantie) Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm Gehele veld bezanden Slepen in twee gangen	are m3	217,00	F	108,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
242320	513425		Recyclingdressen sportveld.	are	217,00	F
			Betreft: recyclingdressen hoofd- en bijvelden Excellent			
			(217 are)			
			Gerekend is met 1 (dress)beurt per jaar.			
			Aantal percelen: 3			
		9.	Bewerkingsdiepte: 0,15 tot 0,20 m.			
			Werkzaamheden uitvoeren m.b.v. een Ecodresser o.g.			
			Handelingen bestaan uit snijden, beluchten en grond			
			verdelen.			
		.2.	Toplaag niet breken			
		. .1. . . .	Rijrichting: over lengte van het sportveld.			
		. . .9. . .	Kruislings slepen na recyclingdressen.			
		9. .	Direct voorafgaand aan het boven brengen van de grond,			
			het gras maaien op een maaioogte van 30 mm			
2424			<u>Onderhoud drainage</u>			
242410	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	2.200,00	F
			Betreft: doorspuiten van enkelvoudige drains			
			Inclusief opzoeken, vrijmaken en sluiten van de			
			doorspuitvoorziening.			
			Er is water beschikbaar vanuit een nabij gelegen			
			watergang, binnen een straal van < 2km.			
			Aanwezig percentage enkelvoudige drainage: +/- 20%			
			van het totaal.			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			van 2 velden per jaar met een gemiddelde van 1100 m			
			drainage per veld.			
			Lengte is gebaseerd op een gemiddelde lengte van alle			
			velden.			
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar			
		.5.	Uitwendige diameter drains 100 mm			
		. . .1. . .	Betreft enkelvoudige drainage			
		1. .	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:			
			tot 0,20 m			
		1	Plaats doorspuitvoorziening: in reststrook sportvelden.			
2426			<u>Nazorg groot onderhoud</u>			
242610	513104		Doorzaaien sportveld.	are	42,00	F
			Betreft: doorzaaien 16 m gebieden hoofd- en bijvelden			
			Excellent (42 are)			
			als nazorg na groot onderhoud.			
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar			
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te			
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkrumelen.			
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.			
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg		105,00 L
			RPR Barenburg o.g.			
			50% SOS			
			50% Engels raaigras			
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
242620	513104		Doorzaaien sportveld.	are	73,00	F	
			Betreft: doorzaaien toplaag gerekend met 1 veld per				
			sportpark per jaar (73 are) na toplaag behandelen				
			volgens bestekspostnr. 112120				
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te				
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruiemelen.				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg			182,50 L
			RPR Barenburg o.g.				
			50% SOS				
			50% Engels raaigras				
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2				
242630	513104		Doorzaaien sportveld.	are	147,00	F	
			Betreft: doorzaaien wedstrijdvelden Excellent (147 are)				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:				
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			55,13 L
			Veldbeemdgras 75%				
			Engels raaigras 25%				
			Hoeveelheid: 0,375 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 5-6 mm				
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			110,25 L
			Veldbeemdgras 15%				
			Engels raaigras 85%				
			Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 12 mm				
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. 9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)				
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.				
242640	513104		Doorzaaien sportveld.	are	70,00	F	
			Betreft: doorzaaien trainingsvelden Excellent (70 are)				
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.				
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:				
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			35,00 L
			Veldbeemdgras 75%				
			Engels raaigras 25%				
			Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 5-6 mm				
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			70,00 L
			Veldbeemdgras 15%				
			Engels raaigras 85%				
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2				
			Zaaidiepte: 12 mm				
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm				
		. 9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)				
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.				
243			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
243010	513499		Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud	keer	2,00	F	
			Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om				
			het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het				
			verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van				
			doelen, markeren van pop-up beregeningssproeiers en				
			deksels ter voorkoming van schade, eventuele				
			uitzetwerkzaamheden enz.				
			(Deze post heeft betrekking op 3 velden en kan per				
			ronde van grootonderhoud dan ook maar één keer				
			worden opgevoerd)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
243020	513499		Jaarlijkse rondgang sportpark.	keer	2,00	F
			Betreft: rondgang opdrachtgever en opdrachtnemer t.b.v.			
			doorspreken uitgevoerde en uit te voeren			
			werkzaamheden per sportpark. Tijdstip en exacte			
			invulling in overleg met de directie.			
25			SPORTPARK "SPORTPARK SVS" STEVENSBEEK			
			SP02.005 - SVS			
251			REGULIER ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
2511			<u>Maaierwerkzaamheden</u>			
251110	513401		Maaien sportveld.	are	8.440,00	F
			Betreft: maaien hoofd- en bijvelden SVS (211 are)			
			De aannemer dient bij iedere maaibeurt de			
			maairichting te wijzigen.			
			Aantal percelen: 3			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier			
		. . .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3. . . .	Gerekend is met 40 maaibeurt(en) en met 5			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
251120	513401		Maaien sportveld.	are	2.160,00	F
			Betreft: maaien overige grasstroken SVS (108 are)			
			Aantal percelen: 6			
		1.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: grassportveld, maaien met kooimaaier			
		. . .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		3. . . .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 2			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
251130	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.	are	1.266,00	F
			Betreft: incidenteel ruimen van maaisel.			
			Vrijgekomen volgens bpn. 251110 en 251120 .			
			Moment in overeenstemming met/ in opdracht van			
			directie.			
		1.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: grassportveld			
		. .2.	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. . .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		2. . . .	Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
2512			<u>Algemeen onderhoud</u>			
251210	513411		Rollen sportveld.	are	422,00	F
			Betreft: rollen hoofd- en bijvelden SVS (211 are)			
			Grasveldtype: grassportveld			
			Aantal percelen: 3			
		.2.	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer			
		. .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. . . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLUCHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
		DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
251220	513499	.	.	.	.	.	Vegen sportveld. Betreft: vegen hoofd- en bijvelden SVS (211 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 3 Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	422,00	F
251230	513412	.	.	.	.	.	Slepen sportveld. Betreft: slepen hoofd- en bijvelden SVS (211 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 3 .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	211,00	F
251240	513415	.	.	.	.	.	Verticuteren sportveld. Betreft: verticuteren hoofd- en bijvelden SVS (211 are) Grasveldtype: grassportveld. Aantal percelen: 3 .3. Diepte: 15 tot 20 mm .2. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 251110 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar bewerkingspercentage van 100%, rekening houden met 2 werkgangen. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	211,00	F
251250	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: hoofd- en bijvelden SVS (211 are) ontdoen van blad .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	1.266,00	F
251260	513451	.	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad. Betreft: verige grasstroken SVS (108 are) .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	648,00	F
2513		.	.	.	.	.	<u>Beluchten</u>			
251310	513413	.	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: prikrollen hoofd- en bijvelden SVS (211 are) Aantal percelen: 3 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .2. Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	422,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5						6
251320	513417	.	.	.	.	.	Wiedeggen sportveld. Betreft: wiedeggen hoofd- en bijvelden SVS (211 are) Aantal percelen: 3 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar .1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m .2. Aantal werkgangen: 2 .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	422,00	F		
2514		.	.	.	.	.	<u>Bemesten</u>					
251410	510206	.	.	.	.	.	Bemesten grasveld. Betreft: bemesten hoofd- en bijvelden SVS (211 are). Incl. afhalen meststoffen op gemeentewerf. Aantal giften: 2 x per jaar. Aantal percelen: 3 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld Type meststof: N.t.b. betreft een directieleverantie. In overeenstemming met directie, bemestingsschema wordt jaarlijks in januari verstrekt. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,50 kg per 100 m2	are	422,00	F		1.055,00 T
251420	510206	.	.	.	.	.	Bemesten grasveld. Betreft: bemesten hoofd- en bijvelden SVS (211 are). Incl. afhalen meststoffen op gemeentewerf. Aantal giften: 2 x per jaar. Aantal percelen: 3 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld Type meststof: N.t.b. betreft een directieleverantie. In overeenstemming met directie, bemestingsschema wordt jaarlijks in januari verstrekt. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 5,00 kg per 100 m2	are	422,00	F		2.110,00 T
2517		.	.	.	.	.	<u>Bestrijding</u>					
251710	512599	.	.	.	.	.	Bestrijden engerlingen en emelten - één veld per jaar Bestrijden engerlingen en emelten Betreft: bestrijding van engerlingen door het verwerken van aaltjes op natuurgras sportveld. Het middel dient aangepast te worden op de in het veld voorkomende engerlingen of emelten. Toe te passen middel in overleg en ter goedkeuring van de directie, leverantie wordt geacht onderdeel te zijn van deze bestekspost voor één veld per jaar. Het middel verwerken op de door de directie aan te geven locaties. Gerekend met een totaal oppervlakte van één sportveld per jaar, 74 are, dit oppervlak kan opgedeeld worden in meerdere vlakken. Doel van het middel: - engerlingen- en/of emeltenbestrijding Het middel opbrengen als vloeistof bij droog en bewolkt weer in de periode juli tot oktober, bij een temp. van 18-25c op een droog sportveld. Grootte per perceel: 2000 m2 en groter. Verwerking volgens voorschriften leverancier. Er is water beschikbaar in een nabij gelegen watergang, binnen een straal van 2 km.	are	74,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
252			GROOT ONDERHOUD - SPORTVELDEN			
2521			<u>Algemeen</u>			
252110	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	28,00	F
			Betreft: affrezen top laag 16 m gebieden hoofd- en			
			bijvelden SVS (28 are)			
			Het bewerken van de top laag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 3			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
252120	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	211,00	F
			Betreft: affrezen top laag gerekend met 1 veld per			
			sportpark (211 are).			
			Het bewerken van de top laag middels frezen met een			
			Fieldtopmaker of gelijkwaardig.			
		1.	Aantal percelen 1			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
252130	513401		Maaien sportveld.	are	211,00	F
			Betreft: ultra kort maaien (6 - 15 mm) hoofd- en			
			bijvelden SVS (211 are)			
			Zeer kort maaien ten behoeve van het verwijderen van			
			de onkruiden en/of ongewenste grassen.			
			Toepassen van Amazone of gelijkwaardig.			
			Maaien in twee werkgangen, in de lengte en in de			
			breedte richting van het veld.			
			Aantal percelen: 3			
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			bewerkingspercentage van 100%			
		9.	Hoogte na het maaien is 6 tot 15 mm			
		.1. . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinrichting.			
2522			<u>Beluchten</u>			
252210	513416		Topbeluchten sportveld.	are	211,00	F
			Betreft: topbeluchten hoofd- en bijvelden SVS (211 are)			
			Uitvoeren van werkzaamheden onder vochtige			
			omstandigheden.			
			Aantal percelen: 3			
		1.	Beluchten met: Messen			
			door het snijden van de grasmat met Verti-Knife of			
			gelijkwaardig.			
		.3. . . .	Diepte: 80 mm			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100%			
			per veld.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
252220	513413	.	.	.	.	.	Beluchten sportveld. Betreft: schudfrezen hoofd- en bijvelden SVS (211 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 3 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Beluchten door het doorsnijden en losbreken van de grasmat en ondergrond. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	211,00	F
252230	513414	.	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden SVS (211 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 3 Grasveldtype: grassportveld. .1. Beluchten zonder breken grond, met holle pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld. .2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	211,00	F
252240	513414	.	.	.	.	.	Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren hoofd- en bijvelden SVS (211 are) Datum en tijdstip in overleg met directie. Aantal percelen: 3 Grasveldtype: grassportveld. .2. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen perforeren met ca. 80 tot 100 pennen per m2. .2. Diepte: 250 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar met een bewerkingspercentage van 100% per veld.	are	211,00	F
2523		.	.	.	.	.	<u>Bezanden & dressen</u>			
252310	513420	.	.	.	.	.	Dressen/bezanden sportveld. Betreft: bezanden hoofd- en bijvelden SVS (211 are) Aantal percelen: 3 Gerekend is met 1 (bezandings)beurt per jaar .1. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF (incl. leverantie) .3. Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 .1. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm .9. Gehele veld bezanden .2 Slepen in twee gangen	are	211,00	F
		.	.	.	.	.		m3		105,50

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252320	513425			Recyclingdressen sportveld. Betreft: recyclingdressen hoofd- en bijvelden SVS (211 are) Gerekend is met 1 (dress)beurt per jaar. Aantal percelen: 3 9. Bewerkingsdiepte: 0,15 tot 0,20 m. Werkzaamheden uitvoeren m.b.v. een Ecodresser o.g. Handelingen bestaan uit snijden, beluchten en grond verdelen. .2. Toplaag niet breken . .1. . . . Rijrichting: over lengte van het sportveld. . . .9. . . Kruislings slepen na recyclingdressen.9. . Direct voorafgaand aan het boven brengen van de grond, het gras maaïen op een maaïhoogte van 30 mm	are	211,00	F	
2524				<u>Onderhoud drainage</u>				
252410	230131			Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: doorspuiten van enkelvoudige drains Inclusief opzoeken, vrijmaken en sluiten van de doorspuitvoorziening. Er is water beschikbaar vanuit een nabij gelegen watergang, binnen een straal van < 2km. Aanwezig percentage enkelvoudige drainage: +/- 20% van het totaal. Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van 2 velden per jaar met een gemiddelde van 1100 m drainage per veld. Lengte is gebaseerd op een gemiddelde lengte van alle velden. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar .5. Uitwendige diameter drains 100 mm . . .1. . . Betreft enkelvoudige drainage1. . Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m1 Plaats doorspuitvoorziening: in reststrook sportvelden.	m	2.200,00	F	
2526				<u>Nazorg groot onderhoud</u>				
252610	513104			Doorzaaien sportveld. Betreft: doorzaaien 16 m gebieden hoofd- en bijvelden SVS (28 are) als nazorg na groot onderhoud. Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruijmen. Locaties en tijdstip in nader overleg met directie. 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal RPR Barenburg o.g. 50% SOS 50% Engels raaigras Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2	are	28,00	F	
					kg			70,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
252620	513104		Doorzaaien sportveld.	are	74,00	F		
			Betreft: doorzaaien toplaag gerekend met 1 veld per					
			sportpark per jaar (74 are) na toplaag behandelen					
			volgens bestekspostnr. 112120					
			Direct voorafgaand aan het zaaien de grond zaaiklaar					
			maken door de ondergrond tot 100 mm diep los te					
			maken en de bovenste 20 tot 30 mm verkruiden.					
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.					
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal	kg			185,00	L
			RPR Barenburg o.g.					
			50% SOS					
			50% Engels raaigras					
			Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2					
252630	513104		Doorzaaien sportveld.	are	137,00	F		
			Betreft: doorzaaien wedstrijdvelden SVS (137 are)					
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.					
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:					
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			51,38	L
			Veldbeemdgras 75%					
			Engels raaigras 25%					
			Hoeveelheid: 0,375 kg/100 m2					
			Zaaidiepte: 5-6 mm					
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			102,75	L
			Veldbeemdgras 15%					
			Engels raaigras 85%					
			Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2					
			Zaaidiepte: 12 mm					
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm					
		. 9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)					
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.					
252640	513104		Doorzaaien sportveld.	are	74,00	F		
			Betreft: doorzaaien trainingsvelden SVS (74 are)					
			Locaties en tijdstip in nader overleg met directie.					
		9.	Zaadmengsels ten behoeve van grassportveld voetbal:					
			1. Hattrick ADVANCE o.g.	kg			37,00	L
			Veldbeemdgras 75%					
			Engels raaigras 25%					
			Hoeveelheid: 0,50 kg/100 m2					
			Zaaidiepte: 5-6 mm					
			2. Victoria ADVANCE o.g.	kg			74,00	L
			Veldbeemdgras 15%					
			Engels raaigras 85%					
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2					
			Zaaidiepte: 12 mm					
		. 1. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm					
		. 9. . . .	Aantal werkgangen: 2 (kruislings)					
			Zaaimethode: DDS techniek Advanta o.g.					
253			OVERIGE WERKZAAMHEDEN					
253010	513499		Bijkomende werkzaamheden groot onderhoud	keer	2,00	F		
			Betreft: alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om					
			het groot onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals het					
			verwijderen, in depot plaatsen en terugplaatsen van					
			doelen, markeren van pop-up beregeningssproeiers en					
			deksels ter voorkoming van schade, eventuele					
			uitzetwerkzaamheden enz.					
			(Deze post heeft betrekking op 3 velden en kan per					
			ronde van grootonderhoud dan ook maar één keer					
			worden opgevoerd)					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
253020	513499		Jaarlijkse rondgang sportpark. Betreft: rondgang opdrachtgever en opdrachtnemer t.b.v. doorspreken uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden per sportpark. Tijdstip en exacte invulling in overleg met de directie.	keer	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			LAND VAN CUIJK - TERREIN SPORTPARK			
			SP01.001 - JVC Cuijk			
			SP01.002 - Bullfighters Cuijk			
			SP01.003 - SIOL Katwijk			
			SP01.004 - HBV Beers			
			SP01.005 - Vianen Vooruit			
			SP01.006 - VCA Sint Agatha			
			SP01.007 - Hapse Boys			
						
31			BEPLANTING			
						
311			Plantsoen			
						
311020	514432		Terugzetten beplanting.	m2	20,00	F
			Betreft: snoeien van 56 m2 bosplantsoen.			
			Gerekend is met 1 beurt(en) waarbij 33% van het			
			areaal gesnoeid (teruggezet) moet worden			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		. .2. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m			
		. . .8. . .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20 m			
			boven maaiveld weg te nemen			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting			
						
312			Hagen			
						
312010	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	1.686,00	F
			Betreft: het knippen van 281 m1 blokhagen			
			Plantsoort van de haag: variabel.			
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag			
		.1.	Betreft: blokhaag			
		. .2. . . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .3. . .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		2. .	Aantal beurten: 2 x per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
						
312020	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	4.400,00	F
			Betreft: het knippen van 438 m1 blokhagen			
			Plantsoort van de haag: variabel.			
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag			
		.1.	Betreft: blokhaag			
		. .2. . . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .4. . .	Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
		2. .	Aantal beurten: 2 x per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende verwerkingsinrichting.			
						
312030	514404		Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	2.880,00	F
			Betreft: onkruidvrij maken haagvoet			
			Haagvoet van blokhagen; totaal 719 m2			
			Omtrek: 480 m1 (uitgaande van breedte 1,50 m)			
		. .9. . . .	Manier van onkruidvrij maken ter keuze aannemer.			
		. . .2. . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Gerekend met totaal oppervlak (719 m2)			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
312040	514411	. 2.1	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: verzamelen en afvoeren vrijgekomen materiaal bij het onkruidvrij maken van haagvoet volgens bestekspostnr. 312030 Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	m2	2.880,00	F
312050	514412	9.2.1	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen bladafval uit haagvoet Betreft: blokhaag Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar gerekend met totaal oppervlak (7,20 are) Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	are	28,80	F
313			Gazon			
313010	512511	 3.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken/afsnijden van graskanten Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	m	7.380,00	F
313020	512511	 1.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken/afsnijden van graskanten Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	m	1.224,00	F
313030	512510	. 9.1.2.1	Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: maaïen van gras grenzend aan/ onder terreinafrastering(en) Met behulp van een bosmaaier. Langs terreinafrastering grenzend aan beplantingsvakken en restgras. Knippen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	m	4.690,00	F
32			VERHARDING			
321			Elementverharding			
321010	518202	 1.1.9.2.1	Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	13,50	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321020	518101	2.1	Verharding ontdoen van blad. Betreft: verwijderen bladafval t.p.v elementverharding. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	40,00	F	
322			Halfverharding				
322010	518203	 1.1.9.1	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: onkruidvrij maken halfverharding. Betreft: ongebonden verharding type variabel Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	16,00	F	
322020	518101	2.1	Verharding ontdoen van blad. Betreft: verwijderen bladafval t.p.v. halfverharding Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			SINT ANTHONIS - TERREIN SPORTPARK				
			SP02.001 - Constantia Wanroij				
			SP02.002 - Menos Landhorst				
			SP02.003 - Menos Landhorst				
			SP02.004 - Excellent Oploo				
			SP02.005 - SVS Stevensbeek				
41			BEPLANTING				
411			Plantsoen				
411020	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	58,00	F	
			Betreft: snoeien van 175 m2 bosplantsoen.				
			Gerekend is met 1 beurt(en) waarbij 33% van het				
			areaal gesnoeid (teruggezet) moet worden				
		1.	Verjongingssnoei				
		. 2. . . .	Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters				
		. 2. . . .	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
		 1.	In beplantingsvak				
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende verwerkingsinrichting.				
412			Hagen				
412010	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	765,00	F	
			Betreft: het knippen van 127 m1 blokhagen				
			Plantsoort van de haag: variabel.				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag				
		. 1. . . .	Betreft: blokhaag				
		. 2. . . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . 3. . .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		 2.	Aantal beurten: 2 x per jaar				
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende verwerkingsinrichting.				
412030	514404		Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	1.016,00	F	
			Betreft: onkruidvrij maken haagvoet				
			Haagvoet van blokhagen; totaal 254 m2				
			Omtrek 170 m1 (uitgaande van breedte 1,50 m)				
		. 9. . . .	Manier van onkruidvrij maken ter keuze aannemer.				
		. . 2. . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
412040	514411		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	1.016,00	F	
			haagvoet.				
			Betreft: verzamelen en afvoeren vrijgekomen materiaal				
			bij het onkruidvrij maken van haagvoet volgens				
			bestekspostnr. 412030				
		2.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende verwerkingsinrichting.				
412050	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	10,00	F	
			Betreft: verwijderen bladafval uit haagvoet				
		. 9. . . .	Betreft: blokhaag				
		. . 2. . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			gerekend met totaal oppervlak (2,50 are)				
		 1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende				
			verwerkingsinrichting.				
413			Gazon				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413010	512511	 3.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken/afsnijden van graskanten Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	m	1.040,00	F	
413020	512511	 1.3.2.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken/afsnijden van graskanten Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	m	3.756,00	F	
413030	512510	. 9.1.2.1	Knippen/maaien van graskanten. Betreft: maaien van gras grenzend aan/ onder terreinafrastering(en) Met behulp van een bosmaaier. Langs terreinafrastering grenzend aan beplantingsvakken en restgras. Knippen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.	m	2.194,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 Ten behoeve van de werk administratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 06 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dienen meer- en minderwerkopgaven vooraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer- of minderopgave kan tot uitvoering worden overgegaan.
- 02 Meerwerk wat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk akkoord van de directie vooraf, zoals bepaald in lid 01, komt niet voor verrekening in aanmerking.

01 01 13 WAADI

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

01 01 14 Wet arbeid vreemdelingen

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling.

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de

HFD PAR ART LID

opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 01 15 Wet Aanpak Schijnconstructies

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling. Hiervoor wordt een extra bepaling opgenomen in de overeenkomst.
- Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
 2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
 5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van

01 03 Termijnen en declaraties

01 03 01 Termijnen / declaraties

- 01 De betaling van een termijn door de opdrachtgever zal geschieden binnen 4 weken nadat de declaratie van de aannemer in goede orde bij de directie is ingekomen. Indien de declaratie door de directie als 'niet volledig' wordt beoordeeld, wordt de aannemer hiervan binnen 7 dagen op de hoogte gesteld. De directie zal daarbij aangeven welke documenten, welke nodig zijn ter beoordeling van de juistheid van de declaratie, ontbreken. Indien de directie bezwaar heeft tegen de inhoud van de declaratie wordt de aannemer onder opgave van redenen daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de declaratie, op de hoogte gesteld.
- 02 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012. De bewijsstukken - zoals vermeld in paragraaf 37 lid 12 van de UAV 2012 - van de declaraties dienen als bijlage bij de termijnen te worden bijgevoegd.
- 03 Op alle declaraties moeten de benaming en het nummer van dit bestek worden vermeld.
- 04 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 wordt bepaald dat voor 'zo spoedig mogelijk' dient te worden gelezen 'binnen 14 dagen

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling/bankgarantie

HFD PAR ART LID

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Indien het totaalbedrag van een bepaalde deelopdracht boven de € 50.000,- uitkomt kan door de opdrachtgever een bankgarantie worden gevraagd tussen de 5 en 10 % van het totaalbedrag van de deelopdracht. Indien de opdrachtgever hier gebruik van wenst te maken wordt dit bij het definitief verstrekken van de deelopdracht vermeldt. Eventuele kosten voor het verkrijgen van deze zekerheidsstelling mogen in dat geval separaat worden gedeclareerd.

01 08 Bijdragen
01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 Vergunningen
01 10 02 Door de aannemer te verkrijgen vergunningen

- 01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:
- alle benodigde vergunningen ten aanzien van het transport.
 - overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012.
- 02 De in lid 01 bedoelde vergunningen en toestemmingen worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.
- 03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij door of vanwege derden, zijn of worden uitgevoerd en/of in uitvoering zijn of kunnen zijn:
- Overig onderhoud door de verenigingen
 - Onderhoud verlichting sportvelden
- 02 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg aanwezig te zijn.

01 11 02 Speelschema's

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met de speelschema's van de sportverenigingen.

01 12 Bouwstoffen
01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

- 01 Materialen dienen te worden opgeslagen op de door de directie aan te wijzen delen van de tot de sportparken behorende terrein gedeeltes.

HFD PAR ART LID

01 12 06 Vervoeren materieel en bouwstoffen

- 01 Het vervoer van materieel en bouwstoffen op de sportparken dient te geschieden langs de door de directie aangegeven routes.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 03 Weekoverzichten

- 01 De aannemer verstrekt de directie op wekelijks een overzicht van de in de voorafgaande week:
- uitgevoerde werkzaamheden
 - de voor het werk aangevoerde bouwstoffen
 - het ingezet personeel en materieel
- (bovenstaande wordt geacht verrekend te zijn in de opgevoerde eenheidsprijzen)

01 13 06 Algemeen tijdschema

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd; dit schema in 2-voud indienen bij de directie.
- 02 De aannemer dient in het algemeen tijdschema te vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- afstemmingen met de in deel 2.1 van dit bestek genoemde voorwaarden;
 - afstemmingen met de in deel 2.1 van dit bestek genoemde fasen;
 - de uitvoering van de onder artikel 01.11.01 in deel 3 van dit bestek genoemde werken;
 - afstemmingen op de volgens artikel 01.13.07 in deel 3 van dit bestek vermelde gedetailleerde werkplannen;
 - afstemming op het in volgens artikel 01.17.05 in deel 3 van dit bestek gevraagde plan voor het omgaan met vrijkomen materialen;
 - het treffen van onderling niet conflicterende verkeersvoorzieningen.

01 13 07 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omfattende:
- de onderdelen uit het algemene tijdschema;
 - een V&G-plan uitvoeringsfase, conform artikel 01.19.01 van de Standaard 2020, rekening houdend met het gestelde in artikel 01.11.01 in deel 3 van dit bestek;
 - de (tijdelijke) (grond)depots binnen het werk.
- 02 Bij het opstellen van het gedetailleerde werkplan rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de stop- en bijwoonpunten als aangegeven bij deel 2.1 paragraaf 03.

01 13 08 Reclameborden

- 01 Indien de aannemer gebruik wil maken van reclameborden of op een andere manier reclame wenst te maken dient dit voorafgaand in overeenstemming te zijn met directie en sportvereniging.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Algemeen

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering alleen gehuurd materieel gebruiken wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en dat schade aan ondergrondse kabels en leidingen niet is uitgesloten.

HFD PAR ART LID

01 16 04 CAR-verzekering

- 01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs, onderaannemer(s) en installateur(s) een Constructie All Risk verzekering (C.A.R. verzekering) sluiten, dekking biedend tegen:
 1. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 2. Het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;
 3. Materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.
- 02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk op het werterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingsom(men), leveranties van directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen zoals architecten, adviseurs en inspecteurs en kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe dient het op de polis genoemde bedrag 125 % te zijn van de aanneemsom(men) conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de BTW
- 04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 05 Op de verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing zijn :
 - € 1.250,- schade aan het werk;
 - € 1.250,- schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever.
 - € 1.250,- voor aansprakelijkheidsschadenVoor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt tevens een maximum eigen risico per pand en/of huisnummer van € 1.250,-.
- 06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk :
 1. Ten gevolge van door verzekerde aannemer verrichten werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van dit bestek;
 2. Welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werterrein ontstaan, met de uitvoering van het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.
- 07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 08 Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer, voor de gunning van het werk, bij de opdrachtgever indienen.
- 09 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
- 10 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn.
Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk gebruikt worden.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 01 Algemeen

- 01 Alle vrijgekomen materialen, met uitzondering van her te gebruiken materialen, moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen gerekend.

01 17 04 Vervoersregistratie vrijgekomen materialen

- 01 De aannemer draagt zorg voor de vervoersregistratie van alle van het werk af te voeren vrijgekomen materialen en grond.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
 - kenteken + naam transporteur;
 - tijden van vertrek en aankomst;
 - soort lading + globale hoeveelheid in m3;
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading;
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing);
 - afvalstroomnummer (voorzover van toepassing).
- 03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
 - het bruto en het netto weegresultaat;
 - het kenteken;
 - de datum en de tijdstippen van weging.
- 04 Op het zoekraken van geleidebonnen en/of weegbonnen en niet afgeven van deze bonnen aan de ontvanger van het afgevoerde (verontreinigde) materialen en/of aan de directie zal € 1.135,-- (zegge elfhonderdvijfendertig euro) boete per bon in rekening worden gebracht. De boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 05 De aflevering van de afgevoerde (verontreinigde) materialen dient plaats te vinden binnen de openingsuren van de betreffende stort/opslagplaats of reinigingslocatie. Het tijdstip van vertrek vanaf het werkteerrein dient hierop te worden afgestemd. De aflevering dient te geschieden op de dag van afvoer vanaf de ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit nog dezelfde dag aan de directie bekend maken, met vermelding van oorzaak en overige bijzonderheden. Bij niet nakomen van vorenstaande zal € 1.135,-- (zegge elfhonderdvijfendertig euro) boete in rekening worden gebracht. de boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 06 De te betalen reinigings- en verwerkingskosten van het voor vervoer gebruikte materieel, inclusief weegbrugkosten, zijn voor rekening van de aannemer.
- 08 De vervoersregistratie moet voldoen aan de van toepassing zijnde Provinciale Milieu Verordening (PMV).

01 17 05 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 De aannemer dient het in lid 01 genoemde plan uiterlijk twee weken na de datum van aanvang aan de directie te verstrekken.

01 17 06 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.
- 02 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro) per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

HFD PAR ART LID

01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden

- 01 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen, inzake de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.
- 02 Het gestelde in lid 01 is tevens van toepassing voor het tijdens de uitvoering van het werk door derden aan te brengen bomen.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 4 van de Standaard 2020 komen de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 02 Het gestelde in artikel 01.18.01 tot en met 01.18.07 van de Standaard 2020 is tevens van toepassing voor het tijdens de uitvoering van het werk door derden aan te brengen vegetatie.

01 18 05 Werkzaamheden bij te handhaven boom, algemeen

- 01 Op dit werk is de bomenposter 'Boombescherming op bouwlocaties' van Vereniging Stadswerk Nederland van toepassing. De voorschriften op de bomenposter dienen bij de uitvoering van de werkzaamheden in acht te worden genomen.
- 02 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam aanbrengen.
- 03 Het gestelde in dit artikel is tevens van toepassing voor de uitvoering van het werk door derden.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

- 01 In afwijking op artikel 01.19.01 van de Standaard 2020 en op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt het door de opdrachtgever opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan), voor zover het gegevens bevat, die de opdrachtgever heeft verstrekt op grond van het reeds genoemde artikel van het Arbeidsomstandighedenbesluit, deel uit van het bestek.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk aan te geven wie als V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase zal (zullen) worden aangesteld.
De aannemer dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen, aan te geven welke wijze(n) geborgd is dat de taken van de V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk bekend gemaakt.
- 03 Het volgens artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit te werken V&G-plan uitvoeringsfase dient door de aannemer 1 week vóór aanvang van de werkzaamheden aan de directie te worden afgegeven.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 05 De aannemer zal de opdrachtgever steeds in staat stellen om te onderzoeken, of te laten

HFD PAR ART LID

onderzoeken of er afwijkingen zijn ten opzichte van het Arbobesluit, V&G-plannen, deelplannen, draaiboeken, werkplannen of het contract. Dit onderzoek kan zich uitstrekken tot de projectorganisatie van de aannemer en door de aannemer ingeschakelde onderaannemers. Inspecties of audits door of vanwege de opdrachtgever tijdens het uitvoeringstraject moeten kunnen plaatsvinden op het werkterrein en in de kantoren van de aannemer. De aannemer stelt daartoe de benodigde documenten en medewerking zonder verrekening beschikbaar.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

- 01 Indien de opdrachtgever gedurende de looptijd van de raamovereenkomst van het bestek voor minder dan € 100.000,- aan opdracht heeft verstrekt, heeft de aannemer recht op een aannemersvergoeding.
- 02 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.
- 03 In januari 2023 start de opdrachtgever met een onderzoek voor de privatisering van de sportparken richting/met de verenigingen. De opdrachtgever is vrij om de arealen te wijzigen door deze privatisering, de aannemer heeft in dit geval geen recht op een vorm van vergoeding. Dit zal ten alle tijden bij aanvang van een nieuw contractjaar worden afgestemd met de betreffende aannemer.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen

- 01 Te verstaan is onder:
 1. social return:
De inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 2. opleidingsbedrijf:
Een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 3. voorschakeltraject:
Een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

HFD PAR ART LID

01 26 03 Social-returnverplichting

- 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 5% van de aannemingssom te bedragen.
- 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 Korting

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen

- 01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau 3 of volgens een gelijkwaardige certificering.
- 02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat.
- 03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.
- 04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
- 02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
 - op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
 - welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
- 02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
- 03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.
- 04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
- 05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
- 06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
- 07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
- 08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

01 27 Onderaanneming

HFD PAR ART LID

01 27 01 Algemeen

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetsbelastingnummer en loonbelastingnummer alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.

Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

01 30 Uitvoering

01 30 01 Bijbehorende verplichtingen aannemer i.v.m. orde en netheid

01 Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied volgens de in dit artikel genoemde voorwaarden.

02 Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke blijft en/of door of vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Klachten die door mensen uit de omgeving worden geuit richting het personeel van de aannemer moeten worden doorspeeld naar de directie, zodat de klachten netjes kunnen worden afgehandeld. Ook moeten de mensen erop gewezen worden dat zij de klacht kunnen doorgeven aan de directie of via het klachtenformulier op de website van de gemeente Land van Cuijk. In ieder geval noteert het personeel van de aannemer de naam en het telefoonnummer van de desbetreffende persoon en overhandigd deze notitie aan de directie.

04 Indien de aannemer in een woonomgeving werkzaamheden uitvoert, dient hij zijn werkzaamheden zodanig te plannen dat geluidsproducerende activiteiten (zoals zagen, trillen, zwaar transport, radio) na 8.00 uur 's morgens worden uitgevoerd.

05 Het personeel van de aannemer dat met de auto naar het werk komt, parkeert de auto bij op een parkeerplaats/parkeervak in of in de omgeving van het werkterrein. Buiten het werkterrein is het niet toegestaan om zonder toestemming van de directie buiten parkeervoorzieningen te parkeren. Het parkeren onder bomen is verboden.

06 De aannemer zorgt ervoor dat het werkterrein te allen tijde zoveel mogelijk opgeruimd is. Vrijgekomen materialen, afval, puinresten en nog te verwerken materialen worden continue opgeruimd of opgeslagen. Binnen het werkterrein mogen enkel materialen staan die binnen ca. 2 werkdagen kunnen worden verwerkt. Overige materialen dienen op een daarvoor aangewezen terrein te worden opgeslagen en afgeschermd.

01 31 COVID-19

HFD PAR ART LID

01 31 01 Aanvulling

- 01 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV-2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen ten aanzien van de coronacrisis die de inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet had moeten weten -en hier dus geen rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de verantwoordelijkheid van de inschrijver.

Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze situatie zich voor kan doen of voor zal doen in relatie tot de coronacrisis die de uitvoering van de opdracht verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel van dit overleg is om de betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke, op een zo efficiënt mogelijke wijze op te lossen, dan wel te voorkomen.

HFD PAR ART LID

51 Sportvelden

51 3 Natuurgras

51 32 Eisen en uitvoering

51 32 01 Bezanden

- 03 De trainingsvelden en de wedstrijd velden bezanden in half april- half augustus.
- 04 Extra aandacht zal moeten worden besteed aan de doelgebieden en die gedeelten die kapot gespeeld zijn.
- 05 Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagens op brede lage druk banden (gronddruk bij maximale belasting 500 gram per cm²).
- 06 Het exacte moment voor het groot onderhoud wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
- 07 De inzet van materieel ten behoeve van dressen, bezanden, (door)zaaien, bezoden, ruimen van gras etc. dient te allen tijde gericht te zijn op het voorkomen van structuurbederf. Het op te brengen materiaal moet met de in te zetten machines over het gehele te behandelen oppervlak van het sportveld in een egale laagdikte opgebracht worden. Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van het ingezette materieel structuurbederf van de grond zal veroorzaken c.q. veroorzaakt, is de aannemer verplicht de inzet van het materieel hierop onmiddellijk zodanig aan te passen dat geen structuurbederf plaats vindt, c.q. structuurbederf wordt voorkomen.

51 32 02 Zaaien algemeen

- 01 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende aanslaan van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te verkrijgen.
- 02 Het zaaiklaarmaken en inzaaien op eerste aanzegging van de directie binnen 2 werkdagen uitvoeren. In aansluiting op par. 46 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat wanneer aannemer niet binnen 2 werkdagen met voornoemde werkzaamheden is begonnen, de opdrachtgever gerechtigd is het werk voor rekening van de aannemer uit te voeren.
- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.01.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient het graszaad sleufjes, die door de doorzaaimachine middels V-vorm opgestelde schijven in de grasmat gesneden worden, op een diepte van minstens 1.5 cm gezaaid te worden. Afstand tussen de sleufjes is maximaal 3.5 cm. Door de looprol van de machine moeten de sleufjes weer aangedrukt worden. De zaadbak van de machine moet voorzien zijn van een nauwkeurig instelbare zaad doseerinrichting zodat de volgens de besteksposten gevraagde hoeveelheid graszaad ook daadwerkelijk, in 2 werkgangen, aangebracht wordt.

Het doorzaaien van een veld moet altijd in 2 richtingen gebeuren en wel:
 - 1 maal in de lengterichting van het veld en
 - 1 maal diagonaal op deze lengterichting zodat er een ruitvormig patroon (in de vorm van een wiebertje) ontstaat.De aannemer dient er rekening mee te houden dat de te verwerken hoeveelheid graszaad bij het doorzaaien zodanig verdeeld wordt dat bij het doorzaaien in de lengterichting van het veld 50% van de te leveren hoeveelheid graszaad verwerkt wordt en dat de overige 50% van de te leveren hoeveelheid graszaad verwerkt wordt bij het diagonaal doorzaaien van het veld.
- 04 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van 50 mm.

HFD PAR ART LID

51 32 04 Eisen en uitvoering sportvelden

- 01 In afwijking van artikel 51.32.04 lid 01 gelden de volgende normen voor het maaien van voetbal- en korfbalvelden buiten het speelseizoen.

Maximaal toegestaan hoogteverschil 5 mm.

Voetbal:

- Maximale hoogte voor het maaien: 70 mm;
- Maximale hoogte na het maaien: 40 mm.

Korfbal:

- Maximale hoogte voor het maaien: 80 mm;
- Maximale hoogte na het maaien: 50 mm.

- 10 Bij het onderhouden van sportvelden geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,30 m uit de stam van een boom en rondom obstakels, tenzij hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

- 11 Ophoping van gras mag niet voorkomen.

51 32 05 Rollen

- 03 Rollen niet uitvoeren onder natte omstandigheden.
- 04 De rol dient uit meerdere delen te bestaan met een diameter van ca. 80 cm.
- 05 Het rollen dient te geschieden met een lage snelheid.
- 06 Tijdens het rollen dient de rijrichting te worden afgewisseld.

51 32 21 Verticuteren

- 01 Het verticuteren dient voorafgaande aan alle in het bestek genoemde werkzaamheden te worden uitgevoerd.
- 02 De (wedstrijd)velden dienen intensief te worden geverticuteerd, te weten 0,02 m in de grond. Alle losse grassdelen, afgestorven grassen, mos en eventuele 'vilt'laag dienen uit de grasmatten te worden verwijderd.
- 03 Het verticuteren dient gecombineerd te worden met vegen.
- 04 Tot de werkzaamheden behoort tevens het leegmaken van de opvangbak van de veegmachine op een met de opdrachtgever overeengekomen locatie.
- 05 De opdrachtgever draagt de zorg van de afvoer van de vrijgekomen materialen.

51 32 22 Diepverluchten/ vertidrainen/ prikrollen

- 01 Bij grasmatten met een slecht waterdoorlatende top laag wordt de vertidrain ingezet met cilindrische pennen met een diameter van 30 mm. Door middel van slepen wordt dan te voren opgebracht zand in de gaten geveegd om zodoende verticale drains te verkrijgen.
- 02 Ten behoeve van de wortelgroei wordt de prikrol ingezet die tot een diepte van 5 a 10 cm in de grasmatten verlucht.

51 36 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

51 36 01 Zand voor bezanden

- 04 Het zand voor dressen en bezanden dient te voldoen aan de normen van de NOC*NSF / ISA Sport. Certificaten dienen minimaal 2 weken voorafgaand ter beschikking worden gesteld aan directie.
- 05 De grond voor bezanden dient te voldoen aan:
- | | |
|---------|-------------|
| pH: | 5,5 tot 7,0 |
| M50: | 180-280 |
| <0.053μ | <5% |
| <0,002μ | <5% |
- Certificaten dienen minimaal 2 weken voorafgaand ter beschikking worden gesteld aan directie.

51 36 02 Graszaad

- 02 Graszaad leveren van het laatste oogstjaar onder N.A.K.-plombe (oranje band) volgens de meest recente "beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen".