



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Referentiedocument:

Ruimte afwerkstaat

bij Zaaknummer: **31180899**

Titel	Ruimte afwerkstaat
Datum	01-03-2023
CCN Versienummer*	CCN-1.0
Status	Definitief
Omschrijving	Ruimteoverzicht met daarin de afwerking van vloeren, wanden, plafond en technische inrichting zoals water, elektra e.d.

* Alle referentiedocumenten krijgen een CCN versienummer gerelateerd aan de uitgifte van het referentiedocument in het kader van CCN. De eerste versie is voor alle referentiedocumenten 1.0 bij eerste publicatie. Bij aanpassingen gedurende de aanbesteding wordt de versie verhoogd naar 1.1 e.v. (bijvoorbeeld bij een Nota van Inlichtingen)

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 0		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum	31-mrt-23	
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat		
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
BG - 001 - Oiletank				
Vloer	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G	behouden als bestaand*	
	O.k. betonvloer			
Wanden	Isolatie EPS-30 SE			
Elektra	1x dubbele WCD/8m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
BG - 002 - Reserve				
Vloer	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G	behouden als bestaand*	
	O.k. betonvloer			
Wanden	Isolatie EPS-30 SE			
Elektra	1x dubbele WCD/8m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
BG - 003 - Reserve				
Vloer	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G	behouden als bestaand*	
	O.k. betonvloer			
Wanden	Isolatie EPS-30 SE			
Elektra	1x dubbele WCD/8m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
BG - 011 - Ruimte onder lift				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
Wanden	Isolatie EPS-30 SE			
Elektra	1x dubbele WCD/8m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
BG - 012 - Schacht				
Vloer	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G	behouden als bestaand*	
	O.k. betonvloer			
Wanden	Isolatie EPS-30 SE			
Divers	Klimijzers			
	Vloerluik/roosters			
Deur	Deur Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G		
Elektra	1x dubbele WCD/8m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 1		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum	31-mrt-23	
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat		
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
E1 - 000 - Meterkast				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030-B10G (donkerblauw)	behouden als bestaand*	
Wanden	Metal stud			
Plafond	O.k. comflor onbehandeld			
Kozijnen / deuren	Deur Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/10m2 (minimaal 1 dubbele WCD)			
Aanwezigheid te controleren door aannemer				
E1 - 001 - Containerruimte				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)	behouden als bestaand*	
Wanden	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Plafond	O.k. comflor onbehandeld			
Plinten	Bolidt holplint r=30			
E1 - 002 - Computerruimte				
Vloer	Sigma coatings epoxy vloercoating onder computervloer		behouden als bestaand*	
	Computervloer			
	Marmoleum fresco	3828 Bleu Heaven		
Bestaande wanden	Metal stud		behouden als betaand*	
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Nieuwe wand	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Plafond	O.k. comflor onbehandeld		behouden als bestaand*	
Kozijnen/deuren	Vloerluik / Roosters			
Elektra	1x dubbele WCD/10m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E1 - 003 - Systeemruimte				
Vloer	Sigma coatings epoxy vloercoating onder computervloer		behouden als bestaand*	
	Computervloer			
	Marmoleum fresco	3828 Bleu Heaven		
Bestaande wanden	Metal stud		behouden als betaand* Wanneer het bestaande schilderwerk in kleur afwijkt van de nieuwe wanden, dienen de oude wanden ook opnieuw geschilderd te worden.	
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Nieuwe wand	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Plafond	O.k. comflor onbehandeld		behouden als bestaand*	
Kozijnen/deuren	Vloerluik / Roosters			
	Deur Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/10m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E1 - 004 - Luchtbehandelingsruimte				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)	behouden als bestaand*	
Wanden	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Plafond	O.k. comflor onbehandeld			
Plinten	Bolidt holplint r=30			
	Vloerluik / Roosters			
	Deur Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/10m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 1		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum		
			31-mrt-23	
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat		
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
E1 - 005 - Berging				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Wanden	Metal stud		behouden als betaand* Wanneer het bestaande schilderwerk in kleur afwijkt van de nieuwe wanden, dienen de oude wanden ook opnieuw geschilderd te worden.	
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Nieuwe wand	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Plafond	O.k. comflor onbehandeld		behouden als bestaand*	
Plinten	Bolidt holplint r=30			
	Deur Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
E1 - 006 - Was- en kleedruimte heren				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Wanden	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
	Tegelwerk			
Plafond	Gipsvinyl uitneembaar 600x600/stroken	RAL 9010		
Plinten	Bolidt holplint r=30			
	Deur Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	1x Dubbele scheerstopcontact		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E1 - 007 - Concentratieruimte				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm		behouden als bestaand*	
	tapijttegels 50x50cm	Interface Net Effect Pacific 601, 602, 603 (o.g.)	legpatroon conform ontwerpnota	
	PVC of vinyl vloer onder bediendesk	conform kleur bediendesk	vorm, zie ontwerpnota, product door aannemer te bepalen, aanbieden ter goedkeuring aan O.G.	
Wand	Metal stud		behouden als bestaand*	
	schilderwerk	zuiverwit, RAL 9010		
Plafond	O.k. comflor onbehandeld		behouden als bestaand*	
	systeemplafond 1200x1200	Rockfon Blanka (o.g.) (RAL 9016)	installatietechnische onderdelen steken niet onder het plafond uit en zijn in wit (RAL 9016) uitgevoerd net zoals het systeemplafond	
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm			
	Deur	RAL 9010	behouden als bestaand*	
Elektra	1x dubbele WCD/1,8m wand aangebracht in wandgoten		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
	1x dubbelde WCD 230V /4 m2 boven plafond		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E1 - 008 - Dieselruimte				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Wanden	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
	Thermisch verzinkt staalplaat geperforeerd op viltregels wand 7/8			
Plafond	Thermisch verzinkt staalplaat geperforeerd op viltregels			
Plinten	Bolidt holplint r=30	zelfde kleur als vloer		
	Deur	RAL 9010		
Elektra	1x dubbele WCD/10m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 1		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum		
			31-mrt-23	
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat		
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
E1 - 009 - Hoogspanningsruimte				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Wanden	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Plafond	O.k. comflor onbehandeld			
Plinten	Bolidt holplint r=30	zelfde kleur als vloer		
	Vloerluik / Roosters			
	Jazo rooster	RAL 9010		
Elektra	1x dubbele WCD/10m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E1 - 010 - Laagspanningsruimte				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Wanden	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Gevelwand				
Plafond	O.k. comflor onbehandeld			
Plinten	Bolidt holplint r=30	zelfde kleur als vloer		
	Deur Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/10m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E1 - 011 - Lift				
Lift	volgens lift afwerking		behouden als bestaand*	
E1 - 012 - Schacht				
Diversen	Vloerluik / Roosters		behouden als bestaand*	
	Klimijzers			
	Deur Perstorp PP1395un dagstuk mdf in kleur NCS S 5030 B10G	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/10m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E1 - 013 - Herentoilet				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Wanden	Wandtegels 100x100 Johnson EW-1			
Plafond	Gipsvinyl uitneembaar 600x600/stroken	RAL 9010		
Kozijn/deur	Wastafelblad RVS			
	Deur Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
E1 - 014 - Damestoilet				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Wanden	Wandtegels 100x100 Johnson EW-1			
Plafond	Gipsvinyl uitneembaar 600x600/stroken	RAL 9010		
Kozijn/deur	Wastafelblad RVS			
	Deur Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
E1 - 015 - Pompruimte				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Wanden	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Plafond	O.k. comflor onbehandeld			
	Deur Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/10m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer	

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 1		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat		
		versiedatum				
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat	31-mrt-23			
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking			
E1 - 016 - Gang						
Vloer	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)	behouden als bestaand*			
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)				
	Schoonloopmat					
Wanden	Metal stud		opnieuw schilderen i.v.m. nieuwe locatie deur en wand			
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010				
	MDF geschilderd	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)				
	muur tpv bestaande deur aanhelen conform bestaand Bilinga 22x90		opnieuw schilderen i.v.m. nieuwe locatie deur en wand			
Nieuwe wand	Metal stud		Op stramien I-7			
	MDF geschilderd	RAL 7043 (verkeersgrijs)	indeling deur en bovenpaneel conform bestaande deur in gang			
Plafond	O.k. comflor onbehandeld		behouden als bestaand*			
Stalen profiel boven nieuw kozijn/deur nieuwe deur en kozijn	Staal geschilderd	RAL 7043 (verkeersgrijs)	indeling deur en bovenpaneel conform bestaande deur in gang			
	kozijn	RAL 7043 (verkeersgrijs)				
	deur	RAL 7043 (verkeersgrijs)				
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm		behouden als bestaand*			
	Deur Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)				
	Deur Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)				
Elektra	1x dubbele WCD/10m		Aanwezigheid te controleren door aannemer			
E1 - 017 - Trappenhuis						
Vloer	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)	behouden als bestaand*			
Wanden	Metal stud					
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010				
	Bilinga 22x90					
	Glaspui					
Plafond	Airless sausen op gipsplaat	RAL 9010				
Diversen	Staaltrap geschilderd	Afstemmen op bestaande kleur (Antraciet)				
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm					
Traptreden	Bilinga treden 40mm dik+slijtstrip					
Deur	Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)				
Elektra	1x dubbele WCD/10m		Aanwezigheid te controleren door aannemer			
E1 - 018 - Kast						
Vloer	Cementdekvloer 70 mm		behouden als bestaand*			
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)				
Wanden	Metal stud					
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010				
Plafond	O.k. comflor onbehandeld					
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm					
	Deur	RAL 9010				
Elektra	1x dubbele WCD		Aanwezigheid te controleren door aannemer			
E1 - 019 - Loopbrug						
Vloer	Bilinga delen 22x90		behouden als bestaand*			
Wanden	Bilinga 22x90					
Stalen profiel boven nieuw kozijn/deur	Staal geschilderd	RAL 7043 (verkeersgrijs)				
Nieuwe wand	Metal stud					
	MDF bovenpaneel geschilderd	RAL 7043 (verkeersgrijs)	indeling deur en bovenpaneel conform bestaande deur in gang			
nieuwe deur en kozijn	kozijn	RAL 7043 (verkeersgrijs)	indeling deur en bovenpaneel conform bestaande deur in gang			
	deur	RAL 7043 (verkeersgrijs)				
Elektra	1x WCD nabij toegangsdeur		Aanwezigheid te controleren door aannemer			
	1x dubbelde WCD 230V /4 m2 boven plafond		Aanwezigheid te controleren door aannemer			

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 1		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum	31-mrt-23	
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat		
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
E1 - 021 - Was- en kleedruimte dames				
Vloer	Cementdekvloer 70 mm			
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
	Tegelwerk doucheruimte 60x60cm	Mosa Terra Tones 200 cool porcelain white (v)	voeg; zilvergrijs, wand en vloertegels lijnen met elkaar uit	
Wanden	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
	Tegelwerk doucheruimte 60x60cm	Mosa Terra Tones 200 cool porcelain white (xyzv)	voeg; zilvergrijs, wand en vloertegels lijnen met elkaar uit	
Plafond	Gipsvinyl uitneembaar 600x600/stroken	RAL 9010		
Plinten	Bolidt holplint r=30	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
	Deur Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	1x Dubbele scheerstopcontact		Aanwezigheid te controleren door aannemer	

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 2		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum		
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat	31-mrt-23	
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
E2 - 101 - operationele ruimte				
Vloer	Sigma coatings epoxy vloercoating onder computervloer		behouden als bestaand*	
	Computervloer		behouden als bestaand*	
	tapijttegels 50x50cm	Interface Net Effect Pacific 601, 602, 603 (o.g.)	legpatroon conform ontwerpnota	
	PVC of vinyl vloer onder bediendesk	conform kleur bediendesk	vorm, zie ontwerpnota, product door aannemer te bepalen, aanbieden ter goedkeuring aan O.G.	
Wanden	Metal stud		behouden als bestaand*	
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
	Glaspui			
Nieuwe wand	Metal stud			
	Ply coat H plus scan Bolidt	RAL 9010		
Plafond	systeemplafond 1200x1200	Rockfon Blanka (o.g.) (RAL 9016)	installatietechnische onderdelen steken niet onder het plafond uit en zijn in wit uitgevoerd net zoals het systeemplafond	
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm		behouden als bestaand*	
	Vloerluik / Roosters			
Elektra	1x WCD nabij toegangsdeur		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
	1x dubbelde WCD 230V /4 m2 boven plafond		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E2 - 104 - Garderobe				
Vloer	Sigma coatings epoxy vloercoating onder computervloer		behouden als bestaand*	
	PVC of vinyl vloer	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)	product door aannemer te bepalen, aanbieden ter goedkeuring aan O.G.	
Wanden	Metal stud			
	MDF geschilderd	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Plafond	MDF geschilderd	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
E2 - 105 - Pantry				
Vloer	Sigma coatings epoxy vloercoating onder computervloer		behouden als bestaand*	
	PVC of vinyl vloer	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)	product door aannemer te bepalen, aanbieden ter goedkeuring aan O.G.	
Wanden	Metal stud			
	MDF geschilderd	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Plafond	MDF geschilderd	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Pantry	RVS blad	richtingloos geborsteld	vorm, zie ontwerpnota	
	RVS spoelbak	richtingloos geborsteld	naadloos in het RVS werkblad gelast	
	RVS smetplint, 10 cm hoog	richtingloos geborsteld		
	HPL fronten	zuiverwit RAL 9010		
	Greeplijsten RVS (grieploos)	richtingloos geborsteld		
	Plint RVS	richtingloos geborsteld		
Elektra	1x dubbele WCD/1,8m wand aangebracht in wandgoten			
	Boven werkblad 2x dubbele WCD (naast separaat beveiligde aansluitingen voor keukenapparatuur)			
E2 - 106 - Mindervaliden toilet				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Wanden	Metal stud			
	Wandtegels 100x100 Johnson EW-1			
Plafond	Gipsvinyl uitneembaar 600x600/stroken	RAL 9010		
Diversen	Wastafelblad RVS			
	Deur Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 2		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat		
		versiedatum	31-mrt-23			
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat				
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking			
E2 - 107 - werkkast						
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*			
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)				
Wanden	Metal stud					
	Wandtegels 100x100 Johnson EW-1					
Plafond	Gipsvinyl uitneembaar 600x600/stroken	RAL 9010				
	Deur Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)				
Elektra	1x dubbele WCD		Aanwezigheid te controleren door aannemer			
E2 - 108 - Entree/hal						
Vloer	Bilinga delen 22x90		behouden als bestaand*			
	Schoonloopmat					
Wanden	Metal stud					
	Bilinga 22x90					
	Glaspui					
Plafond	Airless sausen op gipsplaat	RAL 9010	Aanwezigheid te controleren door aannemer			
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm					
Traptreden	Bilinga treden 40mm dik+slijtstrip					
Deur		NCS S 3020 B10G (lichtblauw)				
Elektra	1x dubbele WCD/10m					
E2 - 109 - Glazenwasbalkon						
Diversen	Vloerluik / Roosters		behouden als bestaand*			
Deur	Deur RAL 9010					
E2 - 111 - Lift						
Lift	volgens lift afwerking		behouden als bestaand*			
E2 - 112 - Schacht						
Diversen	Vloerluik / Roosters		behouden als bestaand*			
Deur	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)				
Elektra	1x dubbele WCD/10m2 (minimaal 1 dubbele WCD)		Aanwezigheid te controleren door aannemer			
E2 - 113 - Herentoilet						
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*			
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)				
Wanden	Metal stud					
	Wandtegels 100x100 Johnson EW-1					
Plafond	Gipsvinyl uitneembaar 600x600/stroken	RAL 9010				
Diversen	Wastafelblad RVS		behouden als bestaand*			
Deur	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)				
E2 - 114 - Damestoilet						
Vloer	Cementdekvloer 70mm					
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)				
Wanden	Metal stud					
	Wandtegels 100x100 Johnson EW-1					
Plafond	Gipsvinyl uitneembaar 600x600/stroken	RAL 9010				
Diversen	Wastafelblad RVS		behouden als bestaand*			
Deur	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)				

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 2		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum		
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat	31-mrt-23	
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
Headset nis				
Vloer	Sigma coatings epoxy vloercoating onder computervloer		behouden als bestaand*	
	PVC of vinyl vloer	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)	product door aannemer te bepalen, aanbieden ter goedkeuring aan O.G.	
Wanden	Metal stud			
	MDF geschilderd	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Plafond	MDF geschilderd	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Lockers	bovenkant en zijkant RVS	richtingloos geborsteld		
	deurtjes lockers	RAL 9010		
	logo Rijkswaterstaat (beide zijden)	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
E2 - 116 - Gang				
Vloer	Sigma coatings epoxy vloercoating onder computervloer		behouden als bestaand*	
	Computervloer			
	PVC vloer	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)	product door aannemer te bepalen, aanbieden ter goedkeuring aan O.G.	
Wanden	Metal stud		behouden als bestaand*	
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
	MDF geschilderd	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Plafond	systeemplafond 1200x1200	Rockfon Blanka (o.g.)		
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm		behouden als bestaand*	
Deur	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
	Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/10m		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E2 - 117 - Trappenhuis				
Vloer	Bilinga delen 22x90		behouden als bestaand*	
Wanden	Metal stud			
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
	Bilinga 22x90			
	Glaspui			
Plafond	Airless sausen op gipsplaat	RAL 9010		
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm			
Staal trap	geschilderd	Afstemmen op bestaande kleur (Antraciet)		
Traptreden	Bilinga treden 40mm dik+slijtstrip			
Elektra	1x dubbele WCD/10m		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E2 - 118 - Trap				
Vloer	Bilinga delen 22x90		behouden als bestaand*	
Wanden	Bilinga 22x90			
Plafond	Airless sausen op gipsplaat	RAL 9010		
Traptreden	Bilinga treden 40mm dik+slijtstrip			
Elektra	1x dubbele WCD/10m		Aanwezigheid te controleren door aannemer	

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 2		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum		
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat		
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
E2 - 121 - Keuken				
Vloer	Sigma coatings epoxy vloercoating onder computervloer		behouden als bestaand*	
	Computervloer			
	PVC vloer	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)	product door aannemer te bepalen, aanbieden ter goedkeuring aan O.G.	
Wanden	Metal stud			
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010	behouden als bestaand voor de bestaande wanden*	
Plafond	systeemplafond 1200x1200	Rockfon Blanka (o.g.)		
Keuken	RVS blad	richtingloos geborsteld	vorm, zie ontwerpnota	
	RVS spoelbak	richtingloos geborsteld	naadloos in het RVS werkblad gelast	
	RVS smetplint, 10 cm hoog	richtingloos geborsteld		
	HPL fronten	zuiverwit RAL 9010		
	Greeplijsten RVS (greeploos)	richtingloos geborsteld		
	Plint RVS	richtingloos geborsteld		
Elektra	1x dubbele WCD/1,8m wand aangebracht in wandgoten			
	Boven werkblad 2x dubbele WCD (naast separaat beveiligde aansluitingen voor keukenapparatuur)			

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 3		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum		
			31-mrt-23	
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat		
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
E3 - 201 - Kantoor 1 - gebouwbeheer				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
	tapijttegels 50x50cm	Interface Net Effect Pacific 601, 602, 603 (o.g.)	legpatroon conform ontwerpnota	
Wanden	Metal stud		behouden als bestaand*	
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
Plafond	Armstrong Ultima 300x1700	RAL 9010	behouden als bestaand* - zie ontwerpnota	
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm		behouden als betaand*	
Deur	Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/1,8m wand aangebracht in wandgoten		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
	1x WCD nabij toegangsdeur			
E3 - 202 - Kantoor 2 - flex				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
	tapijttegels 50x50cm	Interface Net Effect Pacific 601, 602, 603 (o.g.)	legpatroon conform ontwerpnota	
Wanden	Metal stud		behouden als bestaand*	
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
Nieuwe wand	Metal stud			
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
Plafond	Armstrong Ultima 300x1700	RAL 9010	behouden als bestaand* - zie ontwerpnota	
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm		behouden als betaand*	
Deur	Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/1,8m wand aangebracht in wandgoten		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
	1x WCD nabij toegangsdeur			
E3 - 203 - Vergaderruimte groot				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
	tapijttegels 50x50cm	Interface Net Effect Pacific 601, 602, 603 (o.g.)	legpatroon conform ontwerpnota	
Wanden	Metal stud		behouden als bestaand*	
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
Nieuwe wand	Metal stud			
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
Plafond	Armstrong Ultima 300x1700	RAL 9010	behouden als bestaand* - zie ontwerpnota	
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm		behouden als bestaand*	
Deur	Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	4 vloercontactdozen met ieder 4 contactpunten, op nader met OG af te stemmen posities		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
	1x WCD nabij toegangsdeur			
E3 - 204 - Garderobe				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
Wanden	MDF geschilderd	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Plafond	MDF geschilderd	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
E3 - 205 - Kantoor 3 - flex				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
	tapijttegels 50x50cm	Interface Net Effect Pacific 601, 602, 603 (o.g.)	legpatroon conform ontwerpnota	
Wanden	Metal stud		behouden als bestaand*	
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
Plafond	Armstrong Ultima 300x1700	RAL 9010	behouden als bestaand* - zie ontwerpnota	
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm		behouden als bestaand*	
Deur	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/1,8m wand aangebracht in wandgoten		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
	1x WCD nabij toegangsdeur			
E3 - 206 - Kantoor 4 - flex				
Vloer	tapijttegels 50x50cm	Interface Net Effect Pacific 601, 602, 603 (o.g.)	legpatroon conform ontwerpnota	
Wanden	Metal stud			

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 3		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum	31-mrt-23	
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat		
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010	Behouden als bestaand voor de bestaande wanden*	
Plafond	Armstrong Ultima 300x1700	RAL 9010	behouden als bestaand*-zie ontwerphota	
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm		behouden als bestaand*	
Deur	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/1,8m wand aangebracht in wandgoten		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
	1x WCD nabij toegangsdeur			

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 3		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum	31-mrt-23	
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat		
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
E3 - 207 - Ontmoetingsruimte				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Wanden	Metal stud			
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
	Glaspui			
Plafond	Airless sausen op gipsplaat	RAL 9010	Uitbreiden conform ontwerpnota	
	Rigitone onr. ged.			
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm		behouden als bestaand*	
Elektra	1x dubbele WCD/1,8m wand aangebracht in wandgoten		Aanwezigheid te controleren door aannemer Plaatsing in oostelijke wand	
E3 - 208 - Vergaderkamer klein				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
	tapijttegels 50x50cm	Interface Net Effect Pacific 601, 602, 603 (o.g.)	legpatroon conform ontwerpnota	
Wanden	Metal stud		behouden als bestaand*	
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
Plafond	Armstrong Ultima 300x1700	RAL 9010	behouden als betaand* - zie ontwerpnota	
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm		behouden als bestaand	
Deur	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)	Aanwezigheid te controleren door aannemer	
Elektra	1x dubbele WCD/1,8m wand aangebracht in wandgoten			
	1x WCD nabij toegangsdeur			
E3 - 209 - Terras				
Vloer	Bilinga delen 22x90		behouden als bestaand*	
Wanden	Bilinga 22x90			
	Glaspui			
Plafond	WBP	RAL 9010		
E3 - 210 - Vide				
Wanden	Bilinga 22x90		behouden als bestaand*	
Plafond	Airless sausen op gipsplaat	RAL 9010		
E3 - 211 - Lift				
Lift	volgens lift afwerking			
E3 - 212 - Schacht				
Diversen	Vloerluik / Roosters		behouden als bestaand*	
Deur	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)	Aanwezigheid te controleren door aannemer	
Elektra	1x dubbele WCD/10m2 (minimaal 1 dubbele WCD)			
E3 - 213 - Herentoilet				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Wanden	Metal stud			
	Wandtegels 100x100 Johnson EW-1			
Plafond	Gipsvinyl uitneembaar 600x600/stroken	RAL 9010		
Diversen	Wastafelblad RVS		NCS S 5030 B10G (donkerblauw)	
Deur	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
E3 - 214 - Damestoilet				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Wanden	Metal stud			
	Wandtegels 100x100 Johnson EW-1			
Plafond	Gipsvinyl uitneembaar 600x600/stroken	RAL 9010		
Diversen	Wastafelblad RVS			
Deur	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		

RUIMTE AFWERKSTAAT Verkeerspost Nijmegen Niveau 3		versie	2.0	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
		versiedatum	31-mrt-23	
*Te behouden materialen dienen bij vervuiling en/of zichtbare vlekken/verkleuring (zichtbaar op 1m afstand) gereinigd te worden. Bij zichtbare beschadigingen na reiniging of renovatiewerkzaamheden dienen de materialen op het gehele wand, vloer of plafondvlak te worden hersteld en teruggebracht te worden naar de originele staat. Alle witte wanden dienen opnieuw gesaust te worden. Het doel is een vlak, strak en fris uiterlijk met behoud van zo veel mogelijk bestaande materialen.		Nieuwe materialen zijn dikgedrukt weergegeven in deze Ruimte Afwerkstaat		
Ruimte	Materiaal /afwerking	Kleur	Opmerking	
E3 - 216 - Gang				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Wanden	Metal stud			
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
Plafond	Airless sausen op gipsplaat	RAL 9010		
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm			
Deuren	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
	Perstorp PP1998un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/10m		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E3 - 217 - Trappenhuis				
Vloer	Bilinga delen 22x90		behouden als bestaand*	
Wanden	Metal stud			
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
	Bilinga 22x90			
Plafond	Airless sausen op gipsplaat	RAL 9010		
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm			
Staal trap	geschilderd	Afstemmen op bestaande kleur (Antraciet)		
Elektra	1x dubbele WCD/10m		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E3 - 218 - Trap				
Wanden	Bilinga 22x90		behouden als bestaand*	
Staal trap	geschilderd	RAL 9010		
Deur	Perstorp PP1395un dagstuk mdf	NCS S 3020 B10G (lichtblauw)		
Elektra	1x dubbele WCD/10m		Aanwezigheid te controleren door aannemer	
E3 - 221 - Kitchenette				
Vloer	Cementdekvloer 70mm		behouden als bestaand*	
	PU-gietvloer Bolidt top 525	NCS S 5030 B10G (donkerblauw)		
Wanden	Metal stud			
	Messen+schuren+airless sausen	RAL 9010		
	Glaspui			
Plafond	Airless sausen op gipsplaat	RAL 9010		
	Rigitone onr. ged.			
Plinten	kunststof plakplint zonder voet, zwart, 100mm			
Keuken	conform bestaand			
Elektra	Boven werkblad 2x dubbele WCD (naast separaat beveiligde aansluitingen voor keukenapparatuur)			