

Behoort bij: 2021-4014-4

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ALGEMENE & OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
111	Algemene werkzaamheden				
111010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
111020	Coördinatie werken derden.	EUR		N	
111030	Opstellen en toepassen BLVC-plan.	EUR		N	
111040	Opstellen termijnen met hoeveelhedenlijst.	EUR		N	
111050	Vergunningaanvraag.	EUR		N	
111060	Opstellen en naleven Ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
111070	Ecologische begeleiding tijdens de uitvoering.	dag	65,00V		
112	Kwaliteitsborging				
112010	Kwaliteitskeuringen.	EUR		N	
113	Uitzetwerkzaamheden				
113010	Uitwerking maatvoering en hoogten.	EUR		N	
113020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
114	Kabels en leidingen				
114010	Verrichten KLIC-meldingen.	EUR		N	
114020	Graven proefsleuf, b < 2,0m.	st	50,00V		
114030	Graven proefsleuf, b = 2,0-4,0m.	st	50,00V		
115	Werkzaamheden t.b.v. omwonenden				
115010	Communiceren met derden, bewoners.	EUR		N	
115020	Communiceren met derden, hulpdiensten.	EUR		N	
115030	Informatieavond bewoners en belanghebbenden.	EUR		N	
115040	Toepassen tijdelijke voorzieningen, bereikbaarheid.	EUR		N	
115050	Verzamelen huisvuil-containers.	EUR		N	
115060	Omgevingsmanagement.	EUR		N	
116	Verkeersmaatregelen				
1161	<u>Verkeersmaatregelen voorbereiding</u>				
116110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
116120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
116130	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N	
116140	Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.	EUR		N	
1162	<u>(Verkeers)afzettingen</u>				
116210	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
116220	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
116230	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
116250	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
116270	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
117	Bouwhekken				
117010	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
117020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	50,00V		
117030	Treffen beschermende maatregelen monumentale boom.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
118	Revisiegegevens				
118010	Revisie nieuwe situatie, As-built.	EUR		N	
119	Explosieven begeleiding				
119020	Opstellen projectplan Opsporen Ontploffbare Oorlogsresten.	EUR		N	
119030	Begeleiding door een opsporingsteam tijdens de uitvoering.	dag	15,00V		
119040	Stagnatiekosten/productieverlies explosieven	dag	5,00V		
119050	Proces verbaal van oplevering.	EUR		N	
12	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
121	Opruimwerkzaamheden - terreininrichting				
121010	Verwijderen afzetpaal, afvoeren.	st	74,00V		
121020	Verwijderen zitbank, afv. verw.	st	2,00V		
121030	Verwijderen afvalbak, afv. verw.	st	2,00V		
121040	Verwijderen blikvanger, afv. verw.	st	1,00V		
121050	Verwijderen spoorstaven, afv. verw.	m	320,00V		
121060	Verwijderen spoorbielzen, afv. verw.	st	270,00V		
122	Opruimwerkzaamheden - groen				
122110	Maaien gewas.	are	134,00V		
122120	Frezen terrein.	are	134,00V		
122130	Verwijderen begroeiing, heesters.	are	3,10V		
122140	Verwijderen bos.	are	3,60V		
122150	Verwijderen haag.	m	120,00V		
122160	Verwijderen bomen, Ø tot 0,25 m.	st	24,00V		
122170	Verwijderen bomen, Ø 0,25-0,50 m.	st	83,00V		
122180	Verwijderen bomen, Ø 0,50-0,75 m.	st	7,00V		
123	Opruimwerkzaamheden - verhardingen				
1230	<u>Verwijderen elementenverharding</u>				
123010	Opbreken betonstraatstenen, b=1,50m-3,00m.	m2	835,00V		
123020	Opbreken betonstraatstenen, b>3,00m.	m2	4.500,00V		
123030	Opbreken betonstraatstenen, middengeleiders.	m2	160,00V		
123050	Opbreken straatbaksteen, kf.	m2	185,00V		
123060	Straatbakstenen, kf, ontdoen van grond.	m2	140,00V		
123070	Vervoeren straatbakstenen, kf.	m2	140,00V		
123080	Betonstraatstenen, sinus, ontdoen van grond.	m2	160,00V		
123090	Vervoeren betonstraatstenen, sinus.	m2	160,00V		
1231	<u>Verwijderen betontegels</u>				
123110	Opbreken betontegels, dik 60mm.	m2	2.930,00V		
123120	Betontegels, ontdoen van grond.	m2	300,00V		
123130	Vervoeren betontegels, dik 60 mm.	m2	300,00V		
1232	<u>Verwijderen kantlagen en molgoten</u>				
123210	Opbreken kantopsluiting, BSS, 2 str.	m	3.220,00V		
123220	Opbreken kantlaag, betontegels, 1 str.	m	155,00V		
1233	<u>Verwijderen kantopsluiting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123310	Opbreken trottoirbanden, 130/150 mm.	m	1.640,00V		
123320	Opbreken trottoirbanden, 180/200 mm.	m	140,00V		
123330	Opbreken RWS banden, 110/220 mm.	m	650,00V		
123340	Opbreken geleidebanden, 50/200 mm.	m	270,00V		
123350	Opbreken opsluitbanden, 100 x 200 mm.	m	1.760,00V		
123360	Opbreken opsluitbanden, 150 x 250 mm.	m	400,00V		
123370	Opbreken betonbanden, inritbanden.	m	170,00V		
1234	<u>Verwijderen asfalt teerhoudend</u>				
123410	Zagen van bitumineuze verharding.	m	10,00V		
123420	Frezen teerh. asfalt aansluiting, dik 25mm.	m2	4,00V		
123430	Frezen teerh. asfalt aansluiting, dik 45mm.	m2	2,00V		
123440	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	63,00V		
123450	Frezen teerhoudend asfalt, dik 25mm.	m2	202,00V		
123460	Frezen teerhoudend asfalt, dik 35mm.	m2	1.420,00V		
123470	Opbreken teerh. asfalt, dik 91mm.	m2	270,00V		
123480	Opbreken teerh. asfalt, dik 139mm.	m2	405,00V		
123490	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	497,90V		
1235	<u>Verwijderen asfalt teervrij</u>				
123510	Zagen van bitumineuze verharding.	m	110,00V		
123520	Frezen teervrij asfalt, aansluiting, dik 25mm.	m2	45,00V		
123530	Frezen teervrij asfalt, deklaag, dik 25mm.	m2	2.960,00V		
123540	Opbreken teervrije asfaltverharding, fietspad, dik 0,10m.	m2	1.050,00V		
123550	Opbreken teervrije asfaltverharding, fietspad, dik 0,18m.	m2	931,00V		
123560	Opbreken teervrije asfaltverharding, rijbaan, dik 0,14m.	m2	3.380,00V		
123570	Opbreken teervrije asfaltverharding, rijbaan, dik 0,23m.	m2	540,00V		
123580	Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal	ton	2.402,00V		
1236	<u>Verwijderen halfverhardingen</u>				
123610	Verwijderen ballastbed spoor, dik 350 mm, afv. verw.	m2	645,00V		
123620	Verwijderen halfverharding, dik 100 mm, afv. verw.	m2	105,00V		
1237	<u>Betonverhardingen</u>				
123720	Zagen betonverharding, dik 150, gewapend.	m	3,00V		
123740	Opbreken gewapende betonverharding, dik 150 mm.	m2	25,00V		
1238	<u>Verwijderen grasbetontegels</u>				
123810	Opbreken betontegels, 400 x 600 x 120 mm.	m2	100,00V		
124	Opruimwerkzaamheden - riolering				
1241	<u>Reinigen en inspecteren</u>				
124110	Riolering reinigen, Ø1250 mm, beton.	m	18,00V		
124130	Reinigen kolken.	st	145,00V		
124140	Rioolslib vervoeren.	ton	13,00V		
1242	<u>Verwijderen riolering</u>				
124210	Verwijderen betonbuis, Ø1250 mm, afv. verw.	m	18,00V		
124220	Verwijderen putrand met deksel.	st	110,00V		
124230	Verwijderen kolk.	st	145,00V		
124240	Verwijderen kunststofbuis, kolkaansluiting.	m	354,00V		
124250	(Gedeeltelijk) verwijderen put.	st	6,00V		
124260	Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht.	st	78,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124270	Lev. en aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat.	st	78,00V		
2	GRONDWERK				
21	GRONDWERK - GROND ONTGRAVEN				
211	Grond ontgraven - (riool)sleuf				
211110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansl.	m3	761,00V		
211120	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.	st	177,00V		
211130	Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.	st	160,00V		
211140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen riool.	m3	63,00V		
211150	Grond ontgraven t.b.v. sleuf aanleg duiker, Ø800 mm.	m3	94,00V		
211160	Grond ontgraven t.b.v. sleuf aanleg duiker, Ø1250 mm.	m3	27,00V		
211170	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (duiker).	m	52,00V		
212	Grond ontgraven - cunetten				
2120	<u>Cunet fietspaden</u>				
212010	Grond ontgraven uit cunet, verbreden fietspad.	m3	365,00V		
212020	Grond ontgraven uit cunet, nieuw fietspad.	m3	1.970,00V		
2121	<u>Cunet rijbaan / fietsstraat</u>				
212110	Grond ontgraven uit cunet, fietsstraten.	m3	2.430,00V		
212120	Grond ontgraven uit cunet, rijbaan/kruispunten.	m3	530,00V		
212130	Grond ontgraven uit cunet, Pater van Elsenlaan.	m3	205,00V		
212140	Grond ontgraven uit cunet, aansluitende wegen.	m3	460,00V		
212150	Grond ontgraven uit cunet, loop/parkeren.	m3	485,00V		
212170	Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom.	m3	100,00V		
2122	<u>Cunet voetpad / trottoir</u>				
212210	Grond ontgraven uit cunet, halfverharding.	m3	19,00V		
212220	Grond ontgraven uit cunet, voetpaden.	m3	800,00V		
2123	<u>Cunet profileren</u>				
212310	Profileren van oppervlakken.	m2	23.685,00V		
213	Grond ontgraven - groen				
213010	Grond ontgraven uit boomplantvakken, dik 1,00 m.	m3	107,00V		
213020	Grond ontgraven uit plantvakken haag, dik 0,50 m.	m3	115,00V		
213030	Grond ontgraven uit plantvakken sier, dik 0,50 m.	m3	258,00V		
214	Grond ontgraven - terrein				
214010	Opschonen watergang, slib.	m	785,00V		
214020	Grond vervoeren, slib.	m3	197,00V		
214030	Grond ontgraven ten behoeve van watergang.	m3	1.150,00V		
22	GRONDWERK - GROND VERWERKEN				
221	Grond aanvullen - (riool)sleuf				
221110	Aanvullen sleuf, kolkaansl.	m3	761,00V		
221120	Aanvullen sleuf, aanleg duiker, Ø800 mm.	m3	84,00V		
221130	Aanvullen sleuf, aanleg duiker, Ø1250 mm.	m3	132,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222	Grond aanvullen - cunetten				
2220	<u>Cunet fietspaden</u>				
222010	Zand verwerken in cunet, verbreden fietspaden.	m3	305,00V		
222020	Zand verwerken in cunet, nieuw fietspad.	m3	605,00V		
2221	<u>Cunet rijbaan/fietsstraat</u>				
222110	Zand verwerken in cunet, fietsstraten.	m3	575,00V		
222120	Zand verwerken in cunet, rijbaan/kruispunten.	m3	115,00V		
222130	Zand verwerken in cunet, Pater van Elsenlaan.	m3	45,00V		
2222	<u>Cunet voetpad/trottoir</u>				
222210	Zand verwerken in cunet, voetpad.	m3	684,00V		
2223	<u>Cunet profileren en verdichten</u>				
222310	Profileren van oppervlakken.	m2	7.533,00V		
222320	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	7.533,00V		
223	Grond aanvullen - groen				
223010	Grondverb. t.b.v. te planten bomen.	m3	107,00V		
223020	Leveren bomengrond (BG).	m3	107,00V		
223030	Grond verwerken in plantvakken haag.	m3	115,00V		
223040	Grond verwerken in plantvakken sierplantsoen.	m3	258,00V		
224	Grond aanvullen - terrein				
224110	Grond verwerken in terreinen, bermen.	m3	800,00V		
224120	Grond verwerken in watergang.	m3	487,00V		
224130	Herstellen talud van watergang.	m	980,00V		
224150	Profileren van oppervlakken, terreinen.	m2	18.100,00V		
23	GROND VERVOEREN				
231	Grond vervoeren naar depot				
231110	Grond vervoeren naar depot, AW2000.	m3	7.590,30V		
231120	Grond vervoeren naar depot, Wonen.	m3	1.116,20V		
231130	Grond vervoeren naar depot, Industrie.	m3	1.718,50V		
232	Depot grond				
232110	Grond verwerken in depot, AW2000.	m3	7.590,30V		
232120	Grond verwerken in depot, Wonen.	m3	1.116,20V		
232130	Grond verwerken in depot, Industrie.	m3	1.718,50V		
232140	Aanbrengen folie t.b.v. depot.	m2	14.000,00V		
232150	Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	EUR	N		
232170	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	st	4,00V		
233	Grond vervoeren uit depot				
233100	Grond ontgraven uit depot.	m3	10.425,00V		
233110	Grond vervoeren, hergebruik grond, AW.	m3	3.244,00V		
233120	Grond afvoeren, AW2000.	ton	7.172,00V		
233130	Grond afvoeren, Wonen.	ton	1.842,00V		
233140	Grond afvoeren, Industrie.	ton	2.836,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	RIOLERING				
31	RIOLERING - AANLEG KOLKAANSLUITINGEN				
311	Kolkaansluitingen Ø125 mm				
311010	Aanbrengen PVC-buis, kolkaansl. Ø125 mm.	m	520,00V		
311020	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45°.	st	270,00V		
311030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 90°.	st	270,00V		
32	RIOLERING - KOLKEN EN PUTRANDEN				
321	Aanleg kolken				
321010	Aanbrengen straatkolk, STR 9737-7, in molgoot.	st	10,00V		
321020	Aanbrengen straatkolk, STR 9737-30, in berm.	st	11,00V		
321030	Aanbrengen trottoirkolk, TRK-2020, in geleideband.	st	82,00V		
321040	Aanbrengen trottoirkolk, TRK-2000, in RWS band.	st	16,00V		
321050	Aanbrengen trottoirkolk, TRK-4717, in trottoirbanden.	st	16,00V		
321060	Reinigen kolken.	st	135,00V		
322	Aanleg putranden				
322010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	6,00V		
322020	Aanbrengen putrand met deksel, VW.	st	38,00V		
322030	Aanbrengen putrand met deksel, persriool.	st	3,00V		
322040	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt, O-Linq Systeem.	st	78,00V		
33	RIOLERING - AANLEG DUIKERS				
331	Duikers gewapend beton				
331110	Aanbrengen gew. betonnen duiker, Ø800 mm.	m	20,00V		
331120	Aanbrengen gew. betonnen duiker, Ø1250 mm.	m	32,00V		
331130	Aanbr. uitstroombak, beton, HamUsv 5.	st	2,00V		
35	RIOLERING - TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
351000	Opstellen ompompplan.	EUR	N		
351040	Aanbrengen kabeldrager.	m	1.000,00V		
36	RIOLERING - BEMALING				
3611	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
361110	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
361120	Opstellen monitoringsplan.	EUR	N		
3612	<u>Bronbemaling</u>				
361210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR	N		
361220	Instandhouden bronbemaling.	EUR	N		
361230	Verwijderen bronbemaling.	EUR	N		
361240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.	EUR	N		
361250	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
361260	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR	N		
3614	<u>Monitoring</u>				
361410	Aanbrengen waarnemingsput, peilbuizen.	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361420	Verwijderen waarnemingsput, peilbuizen.	st	5,00V		
361430	Verrichten van metingen uit grondwater.	EUR	N		
37	RIOLERING - BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
372	Rioolrevisie				
372010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR	N		
5	VERHARDING				
51	VERHARDING - AANBRENGEN FUNDERING				
511	Voorbereidende werkzaamheden fundering				
511010	Afwerken ondergrond.	m2	23.285,00V		
511020	Loswerken bestaande fundering.	m2	760,00V		
512	Aanbrengen fundering				
512010	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	69,00V		
512020	Aanbrengen menggranulaat, dik 200mm.	m2	1.930,00V		
512030	Aanbrengen menggranulaat, dik 250mm.	m2	15.200,00V		
512040	Aanbrengen menggranulaat, dik 300mm.	m2	1.400,00V		
512050	Aanbrengen funderingssubstraat, dik 200mm.	m2	660,00V		
52	VERHARDING - AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
521	Aanbrengen trottoirbanden				
5211	<u>Trottoirbanden 130/150</u>				
521110	Aanbrengen trottoirbanden 130/150, recht.	m	88,00V		
521120	Aanbrengen trottoirbanden 130/150, bocht.	m	47,00V		
521130	Aanbrengen verloopband, 130/150 naar 150.	m	10,00V		
521140	Aanbrengen verloopband, 130/150 naar 50/200.	m	8,00V		
521150	Aanbrengen verloopband, 130/150 inrit.	m	3,00V		
521160	Aanbrengen eindverloopband, 130/150.	m	2,00V		
521170	Aanbr. trottoirbanden 130/150, hoekst.	m	3,60V		
521180	Aanbr. inritperronbanden 130/150.	m	1,00V		
521190	Pasmaken van trottoirbanden, 130/150.	st	70,00V		
5212	<u>Trottoirbanden 180/200</u>				
521210	Aanbrengen trottoirbanden 180/200, recht.	m	135,00V		
521220	Aanbrengen trottoirbanden 180/200, bocht.	m	17,50V		
521230	Aanbrengen verloopband, 180/200 naar 100.	m	2,00V		
521240	Aanbrengen verloopband, 180/200 inrit.	m	8,00V		
521250	Aanbrengen eindverloopband, 180/200.	m	2,00V		
521260	Pasmaken van trottoirbanden, 180/200.	st	50,00V		
5213	<u>RWS-band 110/220</u>				
521310	Aanbr. RWS-banden 110/220, recht.	m	310,00V		
521320	Aanbr. RWS-banden 110/220, bocht.	m	64,00V		
521330	Aanbr. eindverloopbanden 110/220 .	m	10,00V		
521340	Pasmaken van betonbanden, 110/220.	st	100,00V		
5214	<u>Geleideband 50/200</u>				
521410	Aanbr. geleidebanden 50/200, recht.	m	2.610,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521420	Aanbr. geleidebanden 50/200, bocht.	m	238,00V		
521430	Aanbr. verloopband 50/200, verl., inrit.	m	4,00V		
521440	Aanbr. verloopband 50/200 naar 200.	m	18,00V		
521450	Aanbr. eindverloopband 50/200.	m	2,00V		
521460	Aanbr. geleidebanden 50/200, hoekst.	m	2,00V		
521470	Aanbr. inritperronbanden 50/200.	m	11,00V		
521480	Pasmaken van betonbanden 50/200 x 200 mm.	st	600,00V		
5215	<u>Rijwielpadband 60/120</u>				
521510	Aanbrengen rijwielpadbanden 60/120, recht.	m	12,00V		
521520	Aanbrengen verloopband 60/120 naar 120.	m	5,00V		
521530	Pasmaken van betonbanden.	st	4,00V		
522	Aanbrengen opsluitbanden				
5221	<u>Opsluitbanden 80x200</u>				
522110	Aanbrengen opsluitbanden 80x200, recht.	m	3.060,00V		
522120	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm, bocht.	m	364,00V		
522130	Pasmaken van opsluitbanden, 80x200 mm.	st	1.000,00V		
5222	<u>Opsluitbanden 100x200</u>				
522210	Aanbrengen opsluitbanden 100x200, recht.	m	150,00V		
522220	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, bocht.	m	42,00V		
522230	Pasmaken van opsluitbanden, 100x200 mm.	st	30,00V		
5223	<u>Opsluitbanden 200x250</u>				
522310	Aanbrengen opsluitbanden 200x250, recht.	m	995,00V		
522320	Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm, bocht.	m	126,00V		
522330	Pasmaken van opsluitbanden, 200x250 mm.	st	250,00V		
523	Aanbrengen kantopsluitingen en goten				
523010	Aanbr. kantopsluiting bss, 2 strekken, grijs.	m	1.350,00V		
523020	Aanbr. kantopsluiting bss, 4 strekken, grijs.	m	2.700,00V		
523030	Aanbr. molgoot bss, 5 strekken, grijs.	m	25,00V		
523040	Aanbr. inritconstructie bss, 5 strekken, grijs.	m	60,00V		
523050	Aanbr. kantopsluiting bermkolk, bss, 1 strek, grijs.	m	22,00V		
53	VERHARDING - AANBRENGEN BESTRATING				
531	Betonstraatstenen				
531110	Aanbrengen straatlaag, dik 50mm.	m2	1.636,00V		
531120	Aanbrengen BSS, KF, grijs, rijbaan aansl.	m2	1.150,00V		
531130	Aanbrengen BSS, KF, rood, fietspad aansl.	m2	160,00V		
531140	Aanbrengen BSS, sinus, rood, aansl.	m2	160,00V		
531150	Aanbrengen BSS, KF, antraciet.	m2	70,00V		
531160	Pasmaken van betonstraatstenen.	m	1.000,00V		
532	Betontegels				
532010	Aanbrengen straatlaag, dik 50mm.	m2	1.580,00V		
532020	Aanbr. betontegels, rood, fietspad, hergebruik.	m2	200,00V		
532030	Aanbr. betontegels, rood, 200x200x80mm, fietspad.	m2	110,00V		
532040	Aanbr. betontegels, grijs, 300x300x60mm, trottoir.	m2	4.000,00V		
532050	Aanbr. betontegels, grijs, 300x300x60mm, loop/p-strook.	m2	1.270,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533	TTE tegels				
533110	Aanbrengen legbedsubstraat.	m2	660,00V		
533120	Aanbr. TTE tegels, direct groen, parkeerplaatsen.	m2	660,00V		
533130	Aanbr. TTE betonklinkers, direct groen, parkeerplaatsen.	m	231,00V		
534	Herstraten bestrating				
534010	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
534120	Herstraten verkeersveiligheidstegels.	m2	20,00V		
534130	Herstraten betonstraatstenen.	m2	150,00V		
534140	Herstraten inritten.	m2	200,00V		
534150	Leveren betontegels.	st	200,00V		
534160	Leveren betonstraatstenen.	st	1.125,00V		
535	Prefab verkeerselementen				
535110	Aanbrengen verkeersdrempel, Modular 8.	m	12,00V		
535120	Aanbrengen verkeersplateau-elementen.	st	80,00V		
535130	Aanbrengen voegafdichting.	m	81,00V		
54	VERHARDING - AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING				
541	Voorbereidende werkzaamheden				
541110	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvak.	m2	3.300,00V		
541120	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	110,00V		
542	Aanbrengen asfalt				
5421	<u>Asfalt fietsstraat (detail 101)</u>				
542110	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	11.120,00V		
542120	Aanbr. onderlaag van AC 16 BASE, OL-B, dik 50mm.	ton	695,00V		
542130	Aanbr. tussenlaag AC 11 BIND, TL-B, dik 45mm.	ton	626,00V		
542140	Aanbr. rode deklaag AC 8 SURF, DL-B, dik 25mm.	ton	348,00V		
5422	<u>Asfalt fietspaden (detail 103/104)</u>				
542210	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	12.310,00V		
542220	Aanbr. onderlaag van AC 16 BASE, OL-B, dik 50mm.	ton	575,00V		
542230	Aanbr. tussenlaag AC 11 BIND, TL-B, dik 45mm.	ton	509,00V		
542240	Aanbr. rode deklaag AC 8 SURF, DL-B, dik 25mm.	ton	288,00V		
542250	Aanbr. rode deklaag AC 8 SURF, DL-B, dik 25mm.	ton	195,00V		
5423	<u>Asfalt rijbaan (detail 105a)</u>				
542310	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	2.240,00V		
542320	Aanbr. onderlaag van AC 22 BASE, OL-IB, dik 65mm.	ton	182,00V		
542330	Aanbr. tussenlaag AC 16 BIND, TL-IB, dik 50mm.	ton	140,00V		
542340	Aanbr. deklaag AC 11 SURF, DL-IB, dik 35mm.	ton	83,00V		
542350	Aanbr. rode deklaag AC 11 SURF, DL-IB, dik 35mm.	ton	16,00V		
5424	<u>Asfalt rijbaan Pater van den Elsenlaan (detail 105b)</u>				
542410	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	1.000,00V		
542420	Aanbr. onderlaag AC 22 BASE, OL-IB, dik 125 mm.	ton	157,00V		
542430	Aanbr. tussenlaag AC 16 BIND, TL-IB, dik 50mm.	ton	63,00V		
542440	Aanbr. deklaag AC 11 SURF, DL-IB, dik 35mm.	ton	44,00V		
5425	<u>Asfalt freesvakken (bestaand op nieuw)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542510	Aanbrengen kleeflaag.	m2	160,00V		
542520	Aanbr. tussenlaag AC 16 BIND, TL-IB, dik 50mm.	ton	2,50V		
542530	Aanbr. deklaag AC 11 SURF, DL-IB, dik 35mm.	ton	4,40V		
542540	Aanbr. tussenlaag AC 11 BIND, TL-B, dik 45mm.	ton	2,25V		
542550	Aanbr. rode deklaag AC 8 SURF, DL-B, dik 25mm.	ton	3,80V		
55	VERHARDING - AANBRENGEN BETONVERHARDING				
551	Betonverharding t.p.v. middengeleiders				
551010	Aanbr. verh.laag van beton met fig., dik 160 mm.	m2	115,00V		
551020	Aanbrengen dwarsvoegen, middengeleiders.	m	30,00V		
551030	Aanbrengen omtrekvoeg, middengeleiders.	m	120,00V		
551040	Betonwacht.	EUR	N		
56	VERHARDING - HALFTERHARDING				
561010	Aanbrengen halfverharding, dik 200 mm.	m2	30,00V		
6	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
61	BEBORDING				
610010	Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm.	st	48,00V		
610020	Aanbr. verkeersbordpalen, 3900 mm.	st	15,00V		
610030	Aanbr. verkeersbordpalen, 4300 mm.	st	24,00V		
610040	Aanbr. verkeersbordpalen, 4700 mm.	st	25,00V		
610050	Aanbr. verkeersborden, type I.	st	185,00V		
610060	Aanbr. onderborden, type I.	st	23,00V		
610070	Aanbr. verk.bord, D02ro, met verk.bordpaal, BB22.	st	8,00V		
610080	Aanbr. 'pipe-lock systeem', EVO.	st	2,00V		
610090	Aanbr. 'pipe-lock systeem', 48-336.	st	6,00V		
62	MARKERINGEN				
621	Markering van thermoplast				
6211	<u>Lijnmarkering</u>				
621100	Aanbr. lengtemark., op asfalt, DOT, (0,10).	km	4,40V		
621110	Aanbr. lengtemark., op bestrating, DOT, (0,10).	m	40,00V		
621120	Aanbr. lengtemark., op asfalt, 0,5 - 0,5, (0,10).	m	70,00V		
621130	Aanbr. lengtemark., op bestrating, 0,5 - 0,5, (0,10).	m	10,00V		
621140	Aanbr. lengtemark., op asfalt, 1 - 1, (0,10).	m	260,00V		
621150	Aanbr. lengtemark., op bestrating, 1 - 1, (0,10).	m	84,00V		
621160	Aanbr. lengtemark., op asfalt, 0,3 - 2,7, (0,10).	m	10,00V		
621170	Aanbr. lengtemark., op asfalt, 2,7 - 0,3, (0,10).	m	40,00V		
621180	Aanbr. lengtemark., op asfalt, 1 - 2, (0,10).	m	1.430,00V		
621190	Aanbr. lengtemark., op asfalt, 2 - 1, (0,10).	m	340,00V		
6212	<u>Vlakmarkering</u>				
621210	Aanbr. markering, op asfalt, vlakken.	m2	50,00V		
6213	<u>Figuratie</u>				
621310	Aanbr. markering, op asfalt, blokstreep.	m2	20,00V		
621320	Aanbr. markering, op asfalt, driehoeken.	m2	4,00V		
621330	Aanbr. markering, op bestrating, driehoeken.	m2	14,00V		
621380	Aanbr. markering, op asfalt, VOP.	m2	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
63	STRAATMEUBILAIR				
630010	Aanbrengen zitbank, hergebruik.	st	2,00V		
630020	Aanbrengen afvalbak, hergebruik.	st	2,00V		
630030	Aanbrengen blikvanger, hergebruik.	st	1,00V		
630040	Aanbrengen afzetpaal, fietspadpaal.	st	5,00V		
630050	Aanbrengen geleidehek.	st	6,00V		
64	MANTELBUIZEN				
640010	Aanbrengen mantelbuizen, Ø110 mm.	m	1.060,00V		
65	DIRECTIEBEHOEFTE				
651	Keet & kantoorinrichting				
651010	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N	
66	AMFIBIEPASSAGE				
661	Aanbrengen amfibiepassage				
661010	Aanbrengen faunagoot, opvanggoot SR400.	st	1,00V		
67	BIKESCOOT				
671	Aanbrengen bikescout				
671010	Aanbrengen bikescout.	st	3,00V		
7	GROENVOORZIENINGEN				
71	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
711	Bomen				
711010	Vervoeren bomen.	st	107,00V		
711020	Planten bomen, maat 12-14 cm.	st	35,00V		
711030	Planten bomen, bomenweide, maat 20-25 cm.	st	25,00V		
711040	Planten bomen, maat 20-25 cm.	st	47,00V		
711050	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	107,00V		
711060	Aanbrengen gietrand, kunststof.	st	107,00V		
711070	Aanbrengen wortelscherm.	m	70,00V		
713	Sierplantsoen				
713010	Planten van sierplantsoen, vaste planten.	m2	515,00V		
714	Hagen				
714010	Planten van haagplantsoen, blokhaag.	m2	145,00V		
714030	Knippen van blokhagen, 1ste keer na aanplant.	m2	145,00V		
716	Bermen				
716010	Zaaien, berm, gazonmengsel M5.	are	15,00V		
716020	Zaaien, berm, kruidmengsel M1.	are	60,00V		
716030	Zaaien, berm, bloemrijk grasmengsel O1.	are	4,00V		
716040	Zaaien, berm, kruidmengsel G3 (vochtig).	are	23,00V		
716050	Zaaien, berm, kruidmengsel G1.	are	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
717	Bosplantsoen				
717010	Planten van bosplantsoen.	st	420,00V		
72	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN				
721	Beoordelen levenskracht & inboet				
721010	Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.	EUR		N	
722	Bomen				
722010	Inboeten bomen (nazorg).	EUR		N	
722020	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00V		
722030	Vervangen bovengrondse boomverankering.	st	107,00V		
722040	Water geven bomen.	st	207,00V		
723	Sierplantsoen				
723010	Inboeten sierplantsoen (nazorg).	EUR		N	
723020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
723030	Snoeien sierplantsoen.	m2	515,00V		
724	Hagen				
724010	Inboeten haagplantsoen (nazorg).	EUR		N	
724020	Beheersen onkruid-beplanting, haagvoet, blokhaag.	week	52,00V		
724030	Knippen van (blok)hagen.	m2	145,00V		
726	Bermen				
726010	Maaian bermen.	are	86,00V		
726020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	86,00V		
726030	Maaian bermen, bij watergang.	are	78,00V		
726040	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	78,00V		
726050	Bijmaaian rondom bomen.	st	159,00V		
73	REVISIE GROENVOORZIENINGEN				
731010	Revisie groenvoorzieningen.	EUR		N	
8	IN TE ZETTEN WERKNEMERS & MATERIEEL				
81	IN TE ZETTEN WERKNEMERS				
810010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	200,00V		
810030	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	200,00V		
810040	Inzetten werknemer, straatmakersploeg.	uur	200,00V		
810050	Inzetten werknemer, landmeetploeg.	uur	100,00V		
810060	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	200,00V		
82	IN TE ZETTEN MATERIEEL				
820010	Inzetten minigraver.	uur	120,00V		
820030	Inzetten wielgraafmachine, 1,0 m3.	uur	160,00V		
820040	Inzetten rupsgraafmachine, 1,5 m3.	uur	120,00V		
820060	Inzetten vrachtauto, 6 x 6.	uur	200,00V		
820070	Inzetten vrachtauto, 10 x 8.	uur	200,00V		
820080	Inzetten compressor, excl bediening.	uur	80,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	50.000,00V		
950020	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	2.500,00V		
950040	Stelpost spoorwerkzaamheden Geerbosch.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				