

BIJLAGE 7A. CASUS LEVERING NIEUW HEKWERK EN POORT

Op de locatie aan het adres Van Ewijcksvaart 3b, 1761 JS in Anna Paulowna in de gemeente Hollands Kroon bevindt zich een opslag van het calamiteiten materieel van HHNK. Vanuit deze locatie wordt bij bijzondere weersomstandigheden het noodmaterieel, zoals pompen en aggregaten ingezet in ons werkgebied.

Er moet op deze locatie nieuwe hekwerk geplaatst te worden inclusief een elektrische toegangspoort.

De aanvraag betreft het leveren en monteren van een dubbel staafmat hekwerk, een elektrische schuifpoort (8 m1), ~~die dienen te voldoen aan de specificaties zoals opgenomen in het prijsblad.~~ Het hekwerk heeft een totale hoogte van 1,8 meter en is thermisch verzinkt in en gepoedercoat in de standaard kleur fabrikant en als meerprijs aanbieden gepoedercoat in RAL 5010 (kleur naar keuze)

De offerte dient de onderstaande producten en materialen met bijbehorende werkzaamheden te bevatten. Hiervoor wordt verwezen naar het Programma van Eisen.

Dubbel staafmat

Lengte	84 meter
Hoogte	1,8 meter

Elektrische Schuifpoort met doorlopende spijlen

Lengte / doorgang	8 meter
Hoogte	1,8 meter

Uitvoeren Klic melding

Uitvoering Klic melding	1 stuks
-------------------------	---------

Verwijderen huidige hekwerk (gaas)

Lengte	85 meter
--------	----------

Inschrijver wordt gevraagd een prijs te offren voor:

- Het verwijderen van oud gaashekwerk (85 meter)
- Leveren en montage van de nieuwe hekwerken en poort conform bovenstaande opgave;
- Storten/leveren fundering voor elektrische schuifpoort;
- Aansluiten en in bedrijf stellen van de elektrische schuifpoort;
- Het aanvragen en uitvoeren van een Klic melding en traceren kabels en leidingen;
- Afvoer van vrijgekomen materialen;
- Er mag een vrijblijvende offerte aangeboden worden;
- Er mag niet worden verwezen naar verkoop-, leverings- of branchevoorwaarden van de leverancier, de AWIV-2018 (inkoopvoorwaarden voor leveringen van de waterschappen) zijn op de offerte van toepassing;
- Het overzetten van het toegangssysteem uit de verwijderde poort in de nieuwe poort.

