BLAD 08
BLAD 07

BLAD 09
BLAD 07

BLAD 05
BLAD 07

Natuur inclusievelandbouw
(terrein blijft onbewerkt)

Natuur inclusievelandbouw
(terrein blijft onbewerkt)

Natuur inclusievelandbouw
(terrein blijft onbewerkt)

Natuur inclusievelandbouw
(terrein blijft onbewerkt)

Zonnepark (aanleg door derden grondwerk behoord bij contract)
terrein afwerken op -1.20 N.A.P

ruimte reservering voor landbouwvoertuigen

ruimte reservering voor landbouwvoertuigen

bestaande maaiveldhoogte

OHK-GRD110 017
hoogte maaiveld rondom mast handhaven

OHK-GRD110 018
hoogte maaiveld rondom mast handhaven

bestaand maaiveld (-1.50)

bestaand maaiveld (-1.20)

maaiveld (-1.20)

prive weg zonnepark

vaste dam

bestaande watergang Rijkswaterstaat (blijft gehandhaafd)

bestaand maaiveld (-1.20)

talud var.

0.70 talud var.

0.70 talud var.

aardewal -0.70

onderhoudsstrook -1.20

bestaand maaiveld (-1.20)

plasdras:
waterpeil: -2.60
bodempeil: -2.78

waterpeil: -2.60
bodempeil: -3.65

waterpeil: -2.60
bodempeil: -3.10

LEGENDA ALGEMEEN

- werkgrens
- kadastrale grens
- +1.03 ontwerphoogte
- nutstracé
- tracé Liander (middenspanning)
- grens groenzone
- grens zonnepark
- uitgifte (fase 1)
- uitgifte (fase 2)

LEGENDA VERHARDINGEN

- aanbrengen opsluitband 120 x 200 mm
- aanbrengen trottoirband 180/200 x 250 mm, specie+steunrug
- aanbrengen densoband
- aanbrengen asfaltconstructie hoofdrijbaan:
  - 35 mm SMA-NL 11B;
  - 50 mm AC 16 bin TL-IB;
  - 50 mm AC 16 base OL-IB;
  - 60 mm AC 22 base OL-IB;
  - 400 mm menggranulaat 0/31.5;
  - 500 mm zand
- aanbrengen constructie fietspad:
  - 35 mm AC 11 surf DL-A;
  - 70 mm AC 22 base OL-A;
  - 200 mm menggranulaat 0/31.5;
  - 300 mm zandbed
- aanbrengen inritconstructie calamiteiten route:
  - 120 mm grasbetontegels 600x400 mm, grijs;
  - 50 mm straatlaag straatzand;
  - 250 mm menggranulaat 0/31.5
- aanbrengen inritconstructie landbouw:
  - betonstraatstenen keiformaat in elleboogverband, kleur grijs;
  - 50 mm straatlaag straatzand;
  - 250 mm menggranulaat 0/31.5
- aanbrengen halfverharding:
  - 60mm DurEko-mix BIO
  - 150 mm menggranulaat 0/31.5

LEGENDA TERREININRICHTING

- aanbrengen verkeersbord, soort en locatie volgens situatietekening
- voorstellocatie lichtmast
- aanbrengen afrastering, houten palen h=1,00m h.o.h. 5,00m met gaas
- aanbrengen geleiderail
- aanbrengen markering, type volgens situatietekening

LEGENDA WATERHUISHOUDING

- aanbrengen trottoirkolk, type TRK-8372/105
- VWA01 0.10 800x800 — aanbrengen VWA inspectieput met putnummer, putdekselhoogte en inwendige putafmeting
- HWA01 0.10 800x800 — aanbrengen HWA inspectieput met putnummer, putdekselhoogte en inwendige putafmeting
- Pompput01 0.10 H.t.b. — aanbrengen pompput (door derden)
- PVC ø250 -0.10 / -0.10 — aanbrengen vuilwater riool (VWA) met materiaal, diameter en b.o.b., kleur grijs
- bet. ø400 -0.10 / -0.10 — aanbrengen hemelwater riool (HWA) met materiaal, diameter en b.o.b., kleur rood/bruin
- bet. ø500 -0.10 / -0.10 — aanbrengen duiker met materiaal, diameter en b.o.b.
- PE ø125 -0.10 / -0.10 — tracé persleiding met materiaal, diameter en b.o.b. (aanleg door derden)
- HWA-uitlegger bedrijfsaansluiting, pvc ø250mm, kleur: rood/bruin
- VWA-uitlegger bedrijfsaansluiting, pvc ø250mm, kleur: grijs
- kolkaansluiting van pvc, kleur: rood/bruin

LEGENDA GRONDWERK

- grondwerk voor kavels fase 1 kavels afwerken op -1.00 N.A.P
- grondwerk voor kavels fase 2 kavels afwerken op -1.00 N.A.P
- grondwerk zonnepark, terrein volledig afwerken op -1,15 N.A.P. (aanleg zonnepark door derden)
- dempen bestaande watergang
- verschralen bermen
- grondwerk t.b.v. plas-dras zone
- aanbrengen zancunet tot 0,50m -M.V.
- aanpassen / nieuw te graven watergang

LEGENDA BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN

- datatransport
- laagspanning
- middenspanning
- gas hoge druk
- gas lage druk
- buisleiding gevaarlijke inhoud
- waterleiding
- persriool
- vrijverval riool
- landelijk hoogspanningsnet (bovengronds)
- bestaande hoogspanningsmast, rondom de mast mag geen grond verlaging/ophoging plaats vinden (verschralen grond wel mogelijk)



Opmerking:
* Maatvoering in meters
* Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

5				
4				
3				
2				
1	smr	08-11-2022	Definitief	
	DOOR	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING WIJZIGING

Definitief

OPDRACHTGEVER:
GEMEENTE HEERENVEEN

PROJECT:
ONTWIKKELING KNO TE HEERENVEEN

ONDERDEEL:
UO
Situatie

Roelofs

Postadres
Postbus 12 7683 ZG Den Ham

Bezoekadres
Kroezenhoek 8 7683 PM Den Ham

T +31 (0)546 67 88 88
E info@roelofsgroep.nl

Tevens vestigingen in
Sneek — Steenwijk
Spijkenisse — Veenendaal
Stadskanaal — Weesp

SCHAAL: 1:500 | PROJECTNR: 21032223 | TEKENINGNR: SI01 | FORMAAT: A0 | BLAD: 07 van 09

Meer waarde aan ruimte

SITUATIE
Schaal: 1:500