Behoort bij: W-6 Dienst 2022

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**A l g e m e e n**					
1	**O p r u i m w e r k z a a m h e d e n**					
11	**Verwijderen verhardingen**					
111	**Verwijderen bestrating**					
111010	Opbr. en afv. betonstraatstenen keiformaat, b>3,0m.	m2	120,00	F		
111030	Opbr. en afv. goottegel 300x150x60mm.	m	100,00	F		
112	**Verwijderen asfaltverharding**					
112010	Zagen teervrije asfaltverharding, d=170mm.	m	6,00	F		
112030	Opbr. en afv. teervrije asfaltverharding, d=0,17m.	m2	160,00	F		
112050	Fre. en afv. aansluiting teervrije asfaltverharding, d=35mm	m2	3,00	F		
112070	Fre. en afv. teervrije asfaltverharding, d=35mm.	m2	700,00	F		
112090	Fre. en afv. getrapte aansluiting teervrije asfaltconstructie.	m3	1,50	F		
112110	Zagen teervrije asfaltverharding, d=105mm.	m	20,00	F		
112130	Opbr. en afv. teervrije asfaltverharding, d= 0,11m.	m2	100,00	F		
112150	Fre. en afv. aansluiting teervrije asfaltverharding, d=35mm	m2	3,00	F		
112170	Zagen teervrije asfaltverharding, d=195mm.	m	20,00	F		
112190	Opbr. en afv. teervrije asfaltverharding, d= 0,20m.	m2	100,00	F		
112210	Fre. en afv. getrapte aansluiting teervrije asfaltconstructie.	m3	6,00	F		
113	**Verwijderen teerhoudende asfaltverharding**					
113010	Zagen teerhoudende asfaltverharding, d=135mm.	m	10,00	F		
113030	Opbr. en afv. teerhoudende asfaltverharding, d=0,14m.	m2	365,00	F		
114	**Verwijderen betonbanden**					
114010	Opbr. en afv. opsluitband 100x200mm.	m	60,00	F		
114030	Opbr. en afv. trottoirband 180/200x250mm.	m	50,00	F		
116	**Verwijderen fundering**					
116010	Verw. fundering van menggranulaat, b>3,00m, d=200mm.	m2	100,00	F		
116030	Verw. fundering van menggranulaat, b>3,00m, d=250mm.	m2	50,00	F		
116050	Verw. fundering van menggranulaat, b>3,00m, d=300mm.	m2	25,00	F		
116070	Verw. fundering van menggranulaat, b>3,00m, d=400mm.	m2	100,00	F		
116090	Verw. fundering van metselpuin, b>3,00m, d=350mm.	m2	1.370,00	F		
116110	Funderingsmateriaal vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	80,00	F		
116130	Funderingsmateriaal vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	480,00	F		
12	**Verwijderen terreininrichting**					
121	**Verwijderen groenvoorziening**					
121010	Verw. en afv. bomen 0,25-0,50m, incl. stobben.	st	5,00	F		
121030	Verw. en afv. bomen 0,50-0,75m, incl. stobben.	st	16,00	F		
121050	Verw. en afv. bomen 0,75-1,00m, incl. stobben.	st	5,00	F		
121070	Verw. en afv. begroeiing.	are	8,00	F		
122	**Verwijderen straatmeubilair**					
122010	Verw. en afv. geleiderail, in aardebaan.	m	54,00	F		
122030	Verw. en afv. afrastering.	m	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122050	Verw. en afv. houten hek.	st	1,00	F		
122070	Verw. en afv. betonnen schampblokken.	st	8,00	F		
122090	Verw. en afv. prefab betonnen keerwanden.	st	25,00	F		
122110	Verw. en afv. prefab betonnen uitstroombak.	st	1,00	F		
123	**Verwijderen markering**					
123010	Volledig verwijderen en afvoeren lengtemarkering.	m2	5,00	F		
123030	Volledig verwijderen en afvoeren overige markering.	m2	2,00	F		
124	**Verwijderen bebording**					
124010	Verw. verkeersbordpaal inclusief bord.	st	5,00	F		
13	**Verwijderen leidingwerk**					
131	**Verwijderen betonriool**					
131010	Verw. en afv. HWA-riool, beton ø400 en ø500mm.	m	20,00	F		
132	**Verwijderen PVC-riool**					
132010	Verw. en afv. kunststofbuis, PVC ø125mm.	m	25,00	F		
132030	Verw. en afv. VWA- en HWA-riool, PVC ø250mm.	m	10,00	F		
132050	Verw. en afv. eindkap ø125mm.	st	10,00	F		
132070	Verw. en afv. eindkap ø250mm.	st	10,00	F		
133	**Verwijderen putten en kolken**					
133010	Verw. en afv. betonnen inspectieput, 800x800mm.	st	2,00	F		
133030	Verw. en afv. tijdelijke metalen afdekking mangat.	st	35,00	F		
133050	Verw. en afv. schildmuur van metselwerk, 0,5-1,0m2.	st	2,00	F		
136	**Verwijderen duikers**					
136010	Verw. en afv. duiker, PVC ø250mm.	m	20,00	F		
136030	Verw. en afv. duiker, gewapend beton ø600mm.	m	10,00	F		
136050	Verw. en afv. duiker, ongewapend beton ø600mm.	m	30,00	F		
137	**Verwijderen stuw**					
137010	Verw. en afv. houten stuw met inlaatwerk.	st	1,00	F		
19	**Voorbereidende werkzaamheden**					
190010	Maaien gewas.	are	9.315,00	F		
190030	Maaien taluds	are	100,00	F		
190050	Frezen terrein.	are	8.000,00	F		
190070	Frezen taluds.	are	100,00	F		
190090	Opschonen watergang.	m	13.500,00	F		
190110	Ontgraven sliblaag uit te dempen watergang.	m3	6.160,00	F		
190130	Graven proefsleuven.	m	30,00	F		
2	**G r o n d w e r k e n**					
21	**Grond ontgraven**					
210010	Grond ontgr. uit cunet rijbaan hoofdweg, d=0,5m, b=9,0	m3	2.945,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210030	Grond ontgr. uit cunet rijbaan rondweg, d=0,5m, b=9,0m.	m3	4.405,00	F		
210050	Grond ontgr. uit cunet hellingbaan, d=0,5m, b=9-26m.	m3	2.435,00	F		
210070	Grond ontgr. uit cunet fietspad, d=0,5m, b=4,5m.	m3	4.915,00	F		
210090	Grond ontgr. uit cunet calamiteiten route, d=0,5m, b=5,6	m3	1.050,00	F		
210110	Grond ontgr. uit cunet inritten, d=0,8m, b=7,0m.	m3	480,00	F		
210130	Grond ontgr. uit cunet halfverharding, d=0,5m, b=2,8m.	m3	2.015,00	F		
210150	Grond ontgr. t.b.v. sleuf kunststof HWA-riool, d=0,5m.	m3	200,00	F		
210170	Grond ontgr. t.b.v. sleuf betonnen HWA-riool, d=1,0m.	m3	1.005,00	F		
210190	Grond ontgr. t.b.v. sleuf kunststof VWA-riool, d=1,0m.	m3	920,00	F		
210210	Grond ontgr. t.b.v. sleuf kunststof VWA-riool, d=2,0m.	m3	2.460,00	F		
210230	Grond ontgr. t.b.v. sleuf ronde betonnen duiker, d=1,5m.	m3	1.405,00	F		
210250	Grond ontgr. t.b.v. sleuf rechthoek beton duiker, d=2,55m.	m3	1.290,00	F		
210270	Grond ontgr. uit bouwput pompput, d=3,9m.	m3	270,00	F		
210290	Grond ontgr. uit watergang, d=2,15m.	m3	7.575,00	F		
210310	Grond ontgr. uit watergang, d=2,15m.	m3	3.745,00	F		
210330	Grond ontgr. uit watergang, d=2,15m.	m3	21.610,00	F		
210350	Grond ontgr. uit vijver, d=2,15m.	m3	16.380,00	F		
210370	Grond ontgr. uit watergang met plasdras, d=0,5/1,0m.	m3	7.270,00	F		
210390	Grond ontgr. uit watergang, d=2,45m.	m3	3.610,00	F		
210410	Grond ontgr. uit watergang met plasdras, d=2,45/1,6m.	m3	23.050,00	F		
210430	Grond ontgr. uit watergang met plasdras, d=2,15/1,3m.	m3	79.150,00	F		
210450	Grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot.	m3	15.000,00	F		
22	**Grond vervoeren**					
220010	Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot, 1000m.	m3	65.735,00	F		
220030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, 1000m.	m3	115.810,00	F		
220050	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, 1000m.	m3	15.000,00	F		
23	**Grond verwerken**					
230010	Grond verw. in cunet rijbaan hoofdweg, d=0,25m, b=9,0m	m3	1.500,00	F		
230030	Grond verw. in cunet rijbaan rondweg, d=0,35m, b=9,0m.	m3	3.140,00	F		
230050	Grond verw. in cunet hellingbaan, d=0,5/6,7m, b=9-18m	m3	7.050,00	F		
230070	Grond verw. in cunet fietspad, d=0,50m, b=4,5m.	m3	4.560,00	F		
230090	Grond verw. in cunet calamiteitenroute, d=0,7m, b=5,6m.	m3	1.470,00	F		
230110	Grond verw. in cunet inritten, d=0,40m, b=7,0m.	m3	240,00	F		
230130	Grond verw. in cunet halfverharding, d=0,5m, b=2,8m.	m3	2.015,00	F		
230150	Aanvullen sleuf t.b.v. kunststof HWA-riool, d=0,7m.	m3	180,00	F		
230170	Aanvullen sleuf t.b.v. betonnen HWA-riool, d=1,20m.	m3	860,00	F		
230190	Aanvullen sleuf t.b.v. kunststof VWA-riool, d=1,0m.	m3	885,00	F		
230210	Aanvullen sleuf t.b.v. kunststof VWA-riool, d=2,0m.	m3	2.425,00	F		
230230	Aanvullen sleuf t.b.v. ronde betonnen duiker, d=1,2m.	m3	1.220,00	F		
230250	Aanvullen sleuf t.b.v. rechthoekige beton duiker, d=2,55m.	m3	1.070,00	F		
230270	Grond verwerken in bouwput pompput.	m3	250,00	F		
230290	Grond verw. in te dempen watergangen.	m3	25.800,00	F		
230310	Grond verw. in aanvulling zonnepark, d=0,10m.	m3	28.110,00	F		
230330	Grond verw. in aanvulling rondom zonnepark, d=0,15m.	m3	2.650,00	F		
230350	Grond verw. in aanvulling percelen fase 1 en 2, d=0,1m.	m3	16.885,00	F		
230370	Grond verw. in aanvulling perceel bosschages, d=0,15m.	m3	6.835,00	F		
230390	Grond verw. in aardewal zonnepark, d=0,5m.	m3	3.500,00	F		
230410	Grond verwerken in berm hoogspanningsmast.	m3	2.550,00	F		
230430	Grond verw. in aanvulling bermen en taluds	m3	14.255,00	F		
230450	Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.	m3	75.735,00	F		
25	**Grond bewerken**					
250010	Verdichten zand in aanvulling rioolsleuf.	m3	5.805,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
250030	Verdichten zand in aanvulling cunetten.	m3	19.975,00	F		
250050	Verdichten zand in aanvulling bouwput pompput.	m3	185,00	F		
250070	Verdichten zand in aanvulling te dempen watergang.	m3	16.800,00	F		
250090	Verdichten teelaarde in aanvulling aardewal.	m3	3.500,00	F		
250110	Profileren van bermen.	m2	12.000,00	F		
250130	Egaliseren zonnepark.	are	2.200,00	F		
250150	Egaliseren percelen fase 1 en 2.	are	2.250,00	F		
250170	Diepfrezen t.b.v. verschralen grond.	are	85,00	F		
28	**Werken in verontreinigde grond (bodemsanering)**					
281	**Bijkomende werkzaamheden**					
281010	Voorkomen verspreiden verontreiniging.	keer	2,00	F		
281030	Opstellen en indienen Bus-melding.	keer	1,00	F		
282	**Inrichten werkterrein**					
282010	Toepassen afzetting werkgebied.	keer	2,00	F		
282030	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen	keer	2,00	F		
282050	Opstellen werkplan werken in verontreinigde grond.	keer	1,00	F	1,00	
282070	Aanvoeren, plaatsen en aansluiten drietraps sanitaire unit.	keer	1,00	F		
282090	Toepassen wasplaats.	keer	1,00	F		
283	**Grondwerken verontreinigd**					
2831	Grond ontgraven					
283110	Grond ontgraven uit dam 32.	m3	6,00	F		
283130	Grond ontgraven uit dam 16.	m3	39,00	F		
2832	Grond vervoeren					
283210	Verontreinigde grond (PAK) afvoeren naar inrichting.	m3	6,00	F		
283230	Verontreinigde grond (lood) afvoeren naar inrichting.	m3	39,00	F		
3	**L e i d i n g w e r k**					
31	**Bemaling en drainage**					
311	**Bronbemaling**					
311010	Toepassen bronbemaling.	m	1.700,00	F		
311030	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	3,00	F		
311050	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	keer	3,00	F		
311070	Verzorgen onttrekkings- en lozingsmelding.	keer	3,00	F		
311090	Opstellen technisch bemalingsplan.	keer	3,00	F		
312	**Open bemaling**					
312010	Toepassen open bemaling.	fase	3,00	F		
312030	Tijdelijke afdamming watergang t.b.v. duiker.	st	70,00	F		
313	**Drainage**					
313010	Lev. en aanbr. horizontale drainage.	m	500,00	F		
313030	Lev. en aanbr. drainage, PVC ø80mm O90 450 um.	m	10.220,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314	**Waterspanningsmeters**					
314010	Toepassen waterspanningsmeter.	st	3,00	F		
32	**Hoofdriool**					
321	**Hoofdriool van beton**					
321010	Lev. en aanbr. HWA-hoofdriool, beton ø400mm.	m	580,00	F		
321030	Lev. en aanbr. HWA-hoofdriool, beton ø500mm.	m	80,00	F		
321050	Maken passtuk uit betonbuis.	st	10,00	F		
322	**Hoofdriool van PVC**					
322010	Lev. en aanbr. VWA-hoofdriool, PVC ø250mm.	m	1.370,00	F		
322030	Lev. en aanbr. HWA-hoofdriool, PVC ø250mm.	m	380,00	F		
33	**Kolk- en huisaansluitingen**					
331	**PVC-buizen**					
331010	Lev. en aanbr. kolkaansluiting op HWA-riool, PVC ø125m	m	400,00	F		
331030	Lev. en aanbr. huisaansluiting op HWA-riool, PVC ø250m	m	110,00	F		
331050	Lev. en aanbr. huisaansluiting op VWA-riool, PVC ø250mm	m	130,00	F		
331070	Lev. en aanbr. standpijp kolkaansluiting, PVC ø125mm.	m	50,00	F		
331090	Maken inlaat t.b.v. kolkaansluiting op PVC-riool.	st	20,00	F		
331110	Maken inlaat t.b.v. kolkaansluiting op betonriool.	st	5,00	F		
332	**PVC-hulpstukken**					
332010	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm, bocht 45°.	st	200,00	F		
332030	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm, stroom T-stuk.	st	45,00	F		
332050	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm, eindkap.	st	25,00	F		
332070	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm, zettingsmof.	st	45,00	F		
332090	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm, knevelinlaat.	st	20,00	F		
332110	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø125mm, betoninlaat.	st	5,00	F		
332130	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø250mm, bocht 45°.	st	5,00	F		
332150	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø250mm, eindkap.	st	35,00	F		
332170	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø250mm, verloop.	st	5,00	F		
332190	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk ø250mm, putwandinlaat.	st	5,00	F		
34	**Putten en kolken**					
341	**Inspectieputten en afdekkingen**					
341010	Lev. en aanbr. prefab bet. inspectieput 800x800mm.	st	31,00	F		
341030	Lev. en aanbr. prefab bet. inspectieput 800x800mm.	st	4,00	F		
341050	Lev. en aanbr. prefab uitstroombak, type GU-I, 1 : 1.	st	4,00	F		
341070	Lev. en aanbr. prefab uitstroombak, type GU-I, 1 : 2.	st	2,00	F		
341090	Maken aansluiting op rioolput t.b.v. PVC-riool.	st	5,00	F		
341110	Maken aansluiting op rioolput tb.v. betonriool.	st	5,00	F		
341130	Lev. en aanbr. schildmuur van metselwerk, ø400/500mm.	st	2,00	F		
342	**Putafdekkingen**					
342010	Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op schacht.	st	35,00	F		
342030	Lev. en aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat	st	35,00	F		
342050	Lev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt.	st	35,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343	**Kolken**					
343010	Lev. en aanbr. trottoirkolk, TRK-8372 GB2.	st	96,00	F		
343030	Lev. en aanbr. straatkolk, STR-9736/80 GB1.	st	10,00	F		
35	**Persleiding**					
350010	Lev. en aanbr. HDPE-persleiding ø125mm.	m	1.150,00	F		
350030	Lev. en aanbr. PE-hulpstuk ø125mm, bocht 45°.	st	3,00	F		
350050	Lev. en aanbr. lasverbinding in PE-buis ø125mm.	st	8,00	F		
350070	Lev. en aanbr. gietijzeren hulpstuk, flensafsluiter DN125.	st	1,00	F		
350090	Lev. en aanbr. gietijzeren hulpstuk, flensafsluiter DN150.	st	1,00	F		
350110	Lev. en aanbr. gietijzeren hulpstuk, E-stuk DN125.	st	1,00	F		
350130	Lev. en aanbr. gietijzeren hulpstuk, E-stuk DN150.	st	2,00	F		
350150	Lev. en aanbr. gietijzeren hulpstuk, Flens reduceerstuk.	st	1,00	F		
350170	Lev. en aanbr. gietijzeren hulpstuk, Flens T-stuk 45º DN15	st	1,00	F		
350190	Lev. en aanbr. opbouwgarnituur t.b.v. flensafsluiter.	st	2,00	F		
350210	Beproeven rioolpersleiding.	keer	1,00	F		
36	**Duikers**					
360010	Lev. en aanbr. betonduiker ø500mm, ongewapend.	m	525,00	F		
360030	Maken passtuk uit betonduiker ø500mm, ongewapend	st	32,00	F		
360050	Lev. en aanbr. rechthoekige betonnen duiker, 1,50x1,25m.	m	60,00	F		
360070	Maken sparing t.b.v. doorvoerring VWA-hoofdriool.	st	2,00	F		
37	**Mantelbuizen**					
370010	Lev. en aanbr. mantelbuizen ø50mm.	m	25,00	F		
370030	Lev. en aanbr. mantelbuizen ø63mm.	m	25,00	F		
370050	Lev. en aanbr. mantelbuizen ø125mm.	m	25,00	F		
370070	Lev. en aanbr. PE-hulpstuk ø50mm, eindkap.	st	10,00	F		
370090	Lev. en aanbr. PE-hulpstuk ø63mm, eindkap.	st	10,00	F		
370110	Lev. en aanbr. PE-hulpstuk ø125mm, eindkap.	st	10,00	F		
38	**Rioolgemaal**					
380010	Toepassen bronbemaling.	keer	1,00	F		
380030	Plaatsen prefab betonnen pompput.	st	1,00	F		
39	**Bijkomende rioleringswerkzaamheden**					
390010	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	1.750,00	F		
390030	Riolering reinigen onder hoge druk, beton.	m	660,00	F		
390050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, kunststof.	m	1.750,00	F		
390070	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton.	m	660,00	F		
390090	Reinigen inspectieputten.	st	35,00	F		
390110	Reinigen kolken.	st	106,00	F		
390130	Waarborgen afvoer hoofdriolering.	fase	2,00	F		
390150	Treffen voorzieningen kabels en leidingen.	fase	3,00	F		
4	**V e r h a r d i n g e n**					
41	**Funderingen**					
410010	Afwerken zandbed voor fundering.	m2	29.120,00	F		
410030	Aanbr. fundering van metselpuin, d=0,10m.	m2	4.800,00	F		
410050	Aanbr. fundering van menggranulaat, d=0,10m.	m2	4.800,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410070	Aanbr. fundering van menggranulaat, d=0,15m.	m2	3.050,00	F		
410090	Aanbr. fundering van menggranulaat, d=0,20m.	m2	2.700,00	F		
410110	Aanbr. fundering van menggranulaat, d=0,25m.	m2	2.735,00	F		
410130	Aanbr. fundering van menggranulaat, d=0,30m.	m2	100,00	F		
410150	Aanbr. fundering van menggranulaat, d=0,40m.	m2	14.350,00	F		
410170	Opladen en vervoeren funderingsmateriaal.	ton	960,00	F		
410190	Opladen en vervoeren funderingsmateriaal.	ton	160,00	F		
410210	Lev. menggranulaat 0/31,5.	ton	15.702,50	F		
42	**Bitumineuze verhardingen**					
421	**Algemene werkzaamheden asfalt**					
421010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	900,00	F		
422	**Asfaltverhardingen**					
422010	Lev. en aanbr. onderlaag AC 22 base OL-IB, d=60mm.	ton	2.149,00	F		
422030	Lev. en aanbr. onderlaag AC 16 base OL-IB, d=50mm.	ton	1.762,00	F		
422050	Lev. en aanbr. onderlaag AC 22 base OL-IB, d=70mm.	ton	1.175,00	F		
422070	Lev. en aanbr. tussenlaag AC 16 bind TL-IB, d=50mm.	ton	1.737,00	F		
422090	Lev. en aanbr. deklaag SMA-NL 11B, d=35mm.	ton	1.258,00	F		
422110	Lev. en aanbr. deklaag AC 11 surf DL-A, d=35mm.	ton	561,00	F		
423	**Kleeflagen/aansluitingen**					
423010	Lev. en aanbr. kleeflaag, 0,3kg/m2.	m2	48.350,00	F		
423030	Lev. en aanbr. kleeflaag, 0,4kg/m2.	m2	670,00	F		
423050	Lev. en aanbr. kantvoorziening asfalt.	m	100,00	F		
43	**Elementen verhardingen**					
431	**Voorbereidende straatwerkzaamheden**					
431010	Lev. en aanbr. straatlaag, d=50mm.	m2	2.495,00	F		
432	**Betonstraatstenen**					
432010	Aanbr. bss kf, elleboogverband, b>3,0m.	m2	600,00	F		
432030	Aanbr. bss kf, elleboogverband, b>3,0m.	m2	200,00	F		
432050	Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
432070	Lev. betonstraatstenen keiformaat, grijs	st	36.000,00	F		
432090	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	50,00	F		
434	**Betontegels**					
434010	Aanbr. grasbetontegels 400x600x120mm, b>3,0m.	m2	1.350,00	F		
434030	Aanbr. grasbetontegels 400x600x120mm, b>3,0m.	m2	195,00	F		
434050	Aanbr. grasbetontegels 400x400x120mm, b>3,0m.	m2	80,00	F		
434070	Lev. grasbetontegels 400x600x120mm.	st	6.438,00	F		
434090	Lev. grasbetontegels 400x400x120mm.	st	500,00	F		
44	**Kantopsluitingen en goten**					
441	**Trottoirbanden**					
441010	Aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm.	m	1.975,00	F		
441030	Aanbr. RWS-banden 115/225x240mm.	m	30,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441050	Aanbr. inritbanden 800x200x500mm.	m	8,00	F		
441070	Lev. rechte trottoirband 180/200x250mm, grijs.	st	1.790,00	F		
441090	Lev. gebogen trottoirband 180/200x250mm, grijs.	st	210,00	F		
441110	Lev. hulpstuk trottoirband 180/200x250mm, grijs.	st	20,00	F		
441130	Lev. rechte RWS-band 115/225x240mm, grijs.	st	18,00	F		
441150	Lev. gebogen RWS-band 115/225x240mm, grijs.	st	10,00	F		
441170	Lev. hulpstuk RWS-band 115/225x240mm, grijs.	st	4,00	F		
441190	Lev. betontegels 300x150x60mm, grijs.	st	6.585,00	F		
441210	Lev. tussenstuk inritbanden 800x200x500mm, grijs..	m	6,00	F		
441230	Lev. eindstuk inritbanden 800x200x500mm, grijs..	m	2,00	F		
441250	Pasmaken van trottoirbanden.	st	100,00	F		
442	**Opsluitbanden**					
442010	Aanbr. opsluitbanden 120x250mm.	m	200,00	F		
442030	Lev. rechte opsluitband 120x250mm, grijs.	st	200,00	F		
442050	Pasmaken van opsluitbanden.	st	20,00	F		
449	**Gootconstructies**					
449010	Aanbr. molgoot 5 streklagen bss kf, specie.	m	200,00	F		
449030	Lev. betonstraatstenen keiformaat, grijs	st	4.725,00	F		
45	**Cementbetonverharding**					
450010	Lev. en aanbr. onderlegmateriaal van PE-folie.	m2	25,00	F		
450030	Lev. en aanbr. verhardingslaag van beton, rood.	m2	25,00	F		
450050	Lev. en aanbr. textuur betonoppervlak.	m2	25,00	F		
450070	Lev. en aanbr. dwarsvoegen.	m	5,10	F		
46	**Halfverharding**					
460010	Lev. en aanbr. halfverharding DurEko-mix BIO, d=60mm.	m2	2.350,00	F		
5	**T e r r e i n i n r i c h t i n g**					
51	**Groenvoorziening**					
511	**Bermen**					
511010	Zaaien bermen.	are	120,00	F		
511030	Zaaien zonnepark.	are	2.200,00	F		
511050	Zaaien percelen fase 1 en 2.	are	2.920,00	F		
52	**Straatmeubilair**					
520010	Lev. en aanbr. afrastering, zwaar schapengaas.	m	1.700,00	F		
520030	Lev. en aanbr. betonnen schampblokken, wit.	st	10,00	F		
520050	Lev. en aanbr. verwijderbare metalen palen.	st	6,00	F		
53	**Markering**					
530010	Lev. en aanbr. thermopl. markering, ononderbroken (0,10).	m	180,00	F		
530030	Lev. en aanbr. thermopl. markering, ononderbroken (0,15).	m	90,00	F		
530050	Lev. en aanbr. thermopl. markering, onderbroken 0,30-2,7	m	2.100,00	F		
530070	Lev. en aanbr. thermopl. markering, onderbroken 1,00-1,0	m	50,00	F		
530090	Lev. en aanbr. thermopl. markering, onderbroken 1,00-3,0	m	875,00	F		
530110	Lev. en aanbr. thermopl. markering, onderbroken 0,50-0,5	m	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
530130	Lev. en aanbr. thermopl. markering, vlakmarkering.	m2	25,00	F		
530150	Lev. en aanbr. thermopl. markering, taludmarkering.	m2	20,00	F		
530170	Lev. en aanbr. thermopl. markering, symbolen.	m2	20,00	F		
54	**Bebording**					
540010	Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00	F		
540030	Lev. en aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	20,00	F		
540050	Lev. en aanbr. verkeerszuil D02ro_B22 incl. pipelock.	st	2,00	F		
540070	Aanbr. komportaal OVAL-MB "Heerenveen".	st	2,00	F		
55	**Geleiderail**					
550010	Lev. en aanbr. houten geleiderail in aardebaan.	m	160,00	F		
550030	Lev. en aanbr. houten geleiderail, beëindigingselement.	st	2,00	F		
550050	Aanbr. vrijgekomen stalen geleiderail, beëindiging.	m	12,00	F		
58	**Damwand**					
580010	Lev. en aanbr. damplanken, l=4,50m, d=80mm.	m	30,00	F		
580030	Lev. en aanbr. klemgording 150x80mm t.b.v. damwand.	m	30,00	F		
580050	Lev. en aanbr. gording 60x60mm t.b.v. damwand.	m	30,00	F		
6	**O n d e r h o u d**					
61	**Terrein onderhoud**					
610010	Maaien bermen en taluds. gedurende overeenkomst.	are	1.600,00	F		
610030	Maaien grasveld, gedurende overeenkomst.	are	28.000,00	F		
610050	Uitmaaien watergang, gedurende overeenkomst.	m	27.000,00	F		
610070	Opschonen watergang, gedurende overeenkomst.	m	20.000,00	F		
62	**Verharding- en rioleringsonderhoud**					
620010	Schoonmaken verhardingsopp., gedurende overeenkomst	m2	40.000,00	F		
620030	Reinigen inspectieputten, gedurende overeenkomst.	st	140,00	F		
620050	Reinigen kolken, gedurende overeenkomst.	st	424,00	F		
8	**W e r k e n a l g e m e n e a a r d**					
82	**Landmeetwerk**					
821	**Uitzetwerk**					
821010	Uitzetten assen en hoofdlijnen.	fase	3,00	F		
821030	Uitzetten snijpunten te leggen riolering.	fase	3,00	F		
821050	Uitzetten kavels.	fase	3,00	F		
821070	Uitzetten nutstracé.	keer	3,00	F		
821090	Uitwerken uitzettekening.	fase	3,00	F		
822	**Revisie**					
822010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	fase	3,00	F		
83	**Verkeersmaatregelen**					
830010	Opstellen verkeerstekening(en).	st	1,00	F		
830030	Toepassen vooraankondiging.	st	3,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	2,00	F		
830070	Toepassen tijdelijke bypass fietsers	keer	1,00	F		
84	**Inzetten werknemers en materieel**					
840010	Inzetten van werknemer, grondwerker wegenbouw.	uur	40,00	F		
840030	Inzetten van werknemer, stratenmaker.	uur	40,00	F		
840050	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F		
840070	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	F		
840090	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00	F		
86	**Kwaliteitsborging**					
860010	Kwaliteitsborging	fase	3,00	F		
860030	V&G-coördinatie.	fase	3,00	F		
860050	Werken onder kwaliteitsborging.	fase	3,00	F		
87	**Informatie**					
870010	Coördinatie nutsbedrijven.	keer	3,00	F		
870030	Coördinatie Liander.	keer	1,00	F		
870050	Coördinatie Tennet.	keer	3,00	F		
870070	Coördinatie hulpdiensten.	fase	3,00	F		
870090	Coördinatie erfpachteigenaren.	fase	3,00	F		
870110	Coördinatie aannemer Openbare Verlichting.	fase	3,00	F		
870130	Coördinatie Wetterskip Fryslân.	fase	3,00	F		
870150	Coördinatie aannemer rioolgemaal.	fase	1,00	F		
870170	Coördinatie beheerder gemaal Terband.	fase	1,00	F		
88	**Algemene voorzieningen**					
880010	Opstellen en bijhouden grondadministratie.	fase	3,00	F		
880030	Inrichten werkterrein.	keer	3,00	F		
880050	Opruimen werkterrein.	keer	3,00	F		
880070	Verwijderen verontreiniging op wegen.	fase	3,00	F		
880090	Toepassen tijdelijk werkdepot.	fase	3,00	F		
880110	Toepassen tijdelijk gronddepot.	keer	1,00	F		
880130	Toepassen voorzieningen bereikbaarheid nuts.	fase	3,00	F		
880150	Controleren waterhuishouding	fase	3,00	F		
880170	Opstellen werkplannen, algemeen tijdschema.	fase	3,00	F		
880190	Aanvullende kosten nachtelijke werkzaamheden.	keer	1,00	F		
880210	Maatregelen Flora en Fauna.	fase	3,00	F		
880230	EMVI werkzaamheden.	fase	3,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%	4,00			
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%	5,00			
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%	5,00			
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					