

ONTGRAVEN								
BPNR.	OMSCHRIJVING	teelaarde	zand	leem	-	teelaarde (PAK)	zand (lood)	TOTAAL vaste m ³
210010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan hoofdweg	2.945						2.945
210030	Grond ontgraven uit cunet rijbaan rondweg	4.405						4.405
210050	Grond ontgraven uit cunet hellingbaan	2.435						2.435
210070	Grond ontgraven uit cunet fietspad	4.915						4.915
210090	Grond ontgraven uit cunet calamiteiten route	1.050						1.050
210110	Grond ontgraven uit cunet inritten	480						480
210130	Grond ontgraven uit cunet halfverharding	2.015						2.015
210150	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kunststof HWA-riool		200					200
210170	Grond ontgraven t.b.v. sleuf betonnen HWA-riool.		1.005					1.005
210190	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kunststof VWA-riool		920					920
210210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kunststof VWA-riool		2.460					2.460
210230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf ronde betonnen duikers	605	800					1.405
210250	Grond ontgraven t.b.v. sleuf rechthoekige betonnen d	230	1.060					1.290
210270	Grond ontgraven uit bouwput pompput	65	185	20				270
210290	Grond ontgraven uit watergang	3.185	4.240	150				7.575
210310	Grond ontgraven uit watergang	1.480	2.265					3.745
210330	Grond ontgraven uit watergang	7.900	13.710					21.610
210350	Grond ontgraven uit vijver	4.080	12.300					16.380
210370	Grond ontgraven uit watergang met plasdras	4.220	3.050					7.270
210390	Grond ontgraven uit watergang	1.245	2.365					3.610
210410	Grond ontgraven uit watergang met plasdras	8.240	14.810					23.050
210430	Grond ontgraven uit watergang met plasdras	30.310	48.840					79.150
210450	Grond ontgraven uit tijdelijk depot	5.000	10.000					15.000
283110	Grond ontgraven uit dam 32					6		6
283130	Grond ontgraven uit dam 16						39	39
TOTAAL ONTGRAVEN:		84.805	118.210	170		6	39	203.230

VERWERKEN								
230010	Grond verwerken in cunet rijbaan hoofdweg		1.500					1.500
230030	Grond verwerken in cunet rijbaan rondweg		3.140					3.140
230050	Grond verwerken in hellingbaan		7.050					7.050
230070	Grond verwerken in cunet fietspad		4.560					4.560
230090	Grond verwerken in cunet calamiteiten route		1.470					1.470
230110	Grond verwerken in cunet inritten		240					240
230130	Grond verwerken in cunet halfverharding		2.015					2.015
230150	Aanvullen sleuf kunststof HWA-riool		180					180
230170	Aanvullen sleuf betonnen HWA-riool		860					860
230190	Aanvullen sleuf kunststof VWA-riool		885					885
230210	Aanvullen sleuf kunststof VWA-riool		2.425					2.425
230230	Aanvullen sleuf ronde betonnen duiker	605	615					1.220
230250	Aanvullen sleuf rechthoekige betonnen duikers	230	840					1.070
230270	Grond verwerken in bouwput rioolgemaal	65	185					250
230290	Grond verwerken in te dempen watergangen	9.000	16.800					25.800
230310	Grond verwerken in aanvulling zonnepark.	28.110						28.110
230330	Grond verwerken in aanvulling rondom zonnepark.		2.650					2.650
230350	Grond verwerken in aanvulling percelen fase 1 en 2	16.885						16.885
230370	Grond verwerken in aanvulling perceel bosschages	6.835						6.835
230390	Grond verwerken in aardewal zonnepark.	3.500						3.500
230410	Grond verwerken in berm hoogspanningsmast		2.550					2.550
230430	Grond verwerken in bermen en taluds	14.255						14.255
230450	Grond verwerken in tijdelijk depot	5.320	70.245	170				75.735
TOTAAL VERWERKEN:		84.805	118.210	170				203.185
TOTAAL LEVEREN:								
BPNR:								
CONTROLE [verwerken minus leveren = totaal vervoeren]:		84.805	118.210	170				203.185

VERVOEREN								
220010	Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot, 1000m.	5.320	70.245	170				75.735
220030	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, 1000m.	73.650	32.160					105.810
2200**	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	5.000	10.000					15.000
	In opslag naast de rioolsleuf	835	5.805					6.640
TOTAAL VERVOEREN:		84.805	118.210	170				203.185
TOTAAL AFVOEREN:						6	39	6
BPNR:						283210	283230	
CONTROLE [vervoeren plus afvoeren = ontgraven]:		84.805	118.210	170		6	39	203.191