




3DE NOTA VAN INLICHTINGEN

ONTWIKKELING KLAVERBLAD NOORD-OOST TE HEERENVEEN



OPDRACHTGEVER:
Gemeente Heerenveen

BESTEKNUMMER:
W-6 Dienst 2022

DATUM:
10 januari 2023

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Opdrachtgever:

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERENVEEN

Nota van Inlichtingen RAW-Raamovereenkomst:

ONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN KLAVERBLAD NOORD-OOST TE HEERENVEEN

Besteknummer:

W-6 Dienst 2022

ROELOFS ADVIES EN ONTWERP

Postbus 12	7683 ZG Den Ham
Lindehof 12	8332 VD Steenwijk
Telefoon	(0546) - 67 88 88
E-mail	info@roelofsgroep.nl
Website	www.roelofsgroep.nl

Projectnummer	21032223
Auteur	Ing. J. Dijkstra
Gecontroleerd	Ing. M. Dam
Status	Definitief/01

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	2
2.1 Algemene gegevens	2
04 Bijlagen	3
2.2 Nadere beschrijving	4
2 Grondwerken	5
22 Grond vervoeren	5
3 Leidingwerk	5
33 Kolk- en huisaansluitingen	5
331 PVC-buizen	5
35 Persleiding	5

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Model G (Inschrijvingsbiljet);
2. Inschrijvingsstaat;
3. Model Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
4. Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase;
5. Grondbalans 10-01-2023;
6. Beoordelingsformulier Past Performance;
7. Archeologisch onderzoek plangebied Klaverblad Noordoost te Heerenveen d.d. 18 februari 2022;
8. Civieltechnisch bodemonderzoek plangebied Klaverblad Noordoost te Heerenveen d.d. 20 mei 2022;
9. Regels Grondverzet;
10. Revisiegegevens riolering;
11. Schade-formulier;
12. Werken rond bomen;
13. Kwetsbare boomzone;
14. Globaal Plan van Aanpak SROI;
15. Overzicht schades eigen risico's aannemer model;
16. Flora & Fauna rapportage plangebied Klaverblad Noordoost d.d. 12 oktober 2022;
17. Verkennend (water)bodemonderzoek d.d. 4 februari 2022;
18. Verhardingsonderzoek 'Carpoolplaats Pastoriesingel te Tjalleberd' d.d. 14 februari 2022;
19. Brochure veilig werken onder hoogspanningsverbindingen;
20. Grondboringen KNO-terrein te Heerenveen;
21. Zettingsanalyse afrit rotonde KNO-terrein te Heerenveen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			G r o n d w e r k e n			
22			Grond vervoeren			
220010	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren vrijgekomen grond naar tijdelijk gronddepot. Grondsoort: • teelaarde • zand • leem	m3 m3 m3	75.735,00 F	5.320,00 I 70.245,00 I 170,00 I
220030	220201		.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot binnen de werkgrenzen, gerekend met een maximale vervoersafstand van 1000m (enkele reis). .9. . . . Hoeveelheidsbepaling: conform grondbalans.	m3 m3	105.810,00 F	73.650,00 I 32.160,00 I
3			L e i d i n g w e r k			
33			Kolk- en huisaansluitingen			
331			Inclusief grondwerk			
331110	252832		PVC-buizen Maken inlaat. Betreft: maken inlaat op betonriool t.b.v. kolkaansluitingen. 1. . . . In ongewapende betonbuis .1. . . . Door middel van boren .2. . . . Wanddikte 50 tot 70 mm .1. . . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 125 mm .1. . . . Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat.	st	5,00 F	
35			Persleiding Inclusief beproeven van drukleiding			
350012	252211		Aanbrengen PE-buis. Rechte buis, drukklasse: PN 16 HDPE 100 SDR-klasse 11 .1.8. . . Nominale middellijn 125 mm .3. . . . Verbinding buizen d.m.v. elektroasmof volgens bestekspostnr. 350050.	m m		1.150,00 I 1.150,00 L
350030	252212		Aanbrengen PE-hulpstuk. Betreft: aanbrengen PE-hulpstukken t.b.v. persleiding Hulpstukken, drukklasse: PN 16 HDPE 100 SDR-klasse 11 • getrokken bocht 45° .1.8. . . Nominale middellijn 125 mm .3. . . . Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektroasmof volgens bestekspostnr. 350050.	st st	3,00 F	3,00 L

10 januari 2023

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
350210	256199	. .	Beproeven rioolpersleiding. Betreft: beproeven van de rioolpersleiding aangebracht volgens bestekspostnr. 350010. Beproeving d.m.v. inwendige waterdruk conform artikel 25.12.04 en 25.17.04 van de Standaard. Beproevingdruk: 6 bar	keer	1,00	F