

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
59	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage 4 inzet bouwmaterieel	Bij de zware motorvoertuigen wordt het rijbewijs C (vrachtwagen) niet benoemd. Graag deze toevoegen zodat wij voor dit onderdeel ook de inzet van vrachtwagens (intern grondtransport) kunnen toepassen.	De mogelijkheid voor het inzetten van vrachtwagens (rijbewijs C) is toegevoegd aan "bijlage 04, Inzet bouwmaterieel".
60	Inschrijffase	Contract	posten 282090 t/m 282093	totale sanering is 45m3 met PAK en lood. Dit heeft niks met een slibvang, olie-afscheider te maken. De wasplaats wordt bij sanering van minimaal een half jaar gebruikt. deze sanering vergt hooguit 2 dagen. Zijn de posten wel noodzakelijk?	Ja, opdrachtgever acht deze wasplaats als noodzakelijk.
61	Inschrijffase	Inhoud	post 350210	Er staat geen testdruk omschreven.	De testdruk van de persleiding betreft 6 bar. Bestekspost 350210 is aangepast.
62	Inschrijffase	Contract	Posten hoofdstuk 35 Persleiding	Volgens ons klopt de omschrijving van het PE materiaal niet. Het is of PN 16 HDPE 100 SDR 11 of PN 10 HDPE 100 SDR 17 graag de juiste omschrijving toepassen.	De omschrijving is aangepast, PE buis betreft PE-100 PN16, SDR 11
63	Inschrijffase	Contract	post 331110	Volgens ons klopt de omschrijving niet : maken inlaat op pvc riool in een ongewapende betonbuis. tevens mist de leverantie van de betoninlaat	Betreft maken inlaat op ongewapende betonbuis. Bestekspost is aangepast. Leverantie conform bestekspost 332110.
64	Inschrijffase	Contract	post 331090	Volgens ons mist hierin de leverantie van de knevelinlaat	Leverantie van de knevelinlaat conform bestekspost 332090.
65	Inschrijffase	Contract	posten 220010 en 230450	post 220010 grond vervoeren naar tijdelijk depot 65.735m3 post 230450 grond verwerken in tijdelijk depot 75.735m3 klopt dit?	Bestekspost 220010 en bestekspost 220030 zijn aangepast.
66	Inschrijffase	Contract	Hoogspanningskabels	Kunt u aangeven wat de maximale vrije werkhoogte is voor de werkzaamheden onder/nabij de hoogspanningskabels?	De maximale vrije werkhoogte betreft +4.50m t.o.v. NAP