

Bijlage Programma van Eisen

PBM's klein en diversen versie NVI3

De VNOG gebruikt PBM's klein en diversen tijdens de repressieve inzet / technische hulpverlening. De PBM's klein en diversen dienen geschikt te zijn voor gebruik bij alle voorkomende werkzaamheden binnen de repressieve inzet.

Levering, facturatie en garantie

Omschrijving	
LFG1.	Levering geschiedt uiterlijk 60 kalenderdagen na de besteldatum, zoals deze staat vermeld op de opdracht. Deelleveringen binnen een opdracht zijn slechts toegestaan na schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever.
LFG2.	Levering geschiedt DDP (DELIVERED DUTY PAID) conform Incoterm 2020.
LFG3.	De Aanbestedende Dienst hecht veel waarde aan duurzame middelen die een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu. Alle aangeboden producten kennen een zolang mogelijke gegarandeerde levensduur.
LFG4.	U geeft bij inschrijving per product de minimale besteleenheid af, zowel het aantal los verpakt (per stuk, per zak, per 2 stuks, per paar, per 10, per 20 etc.) als ook de grosverpakking (per doos, per aantal zakken, per pallet etc.)

Omschrijving 1.

Technische eisen	
TE1.	Gehoorbescherming/ Oorpluggen voor éénmalig gebruik. In kneedbare vormbare uitvoering. Demping 28dB.
TE2.	Onderzoekshandschoenen in de maat L en XL in doos. De handschoenen zijn gemaakt van poedervrij latex of nitril die voldoen aan de NEN Nederlandse norm Normen EN 455-1,2,3,4, en EN 374-1,2 . Deze normen moeten op de verpakking zichtbaar zijn.
TE3.	Stofmaskers FFP3 in doos. Met ventiel voor éénmalig gebruik. Individueel verpakt. Filterelement groter of gelijk aan 99%. Het masker is voorzien van verstelbare hoofdbanden.
TE4.	Wegwerpovertuig met capuchon, leverbaar in de maten M t/m XXL. Uitvoering als werkovertuig en dient ergonomisch en waterafstotend te zijn. Overtuig is voorzien van een rits. Voldoet minimaal aan de volgende normeringen: NEN EN 14126 EN 13034 (tegen vloeibare chemicaliën) EN 1149-5 Bescherming tegen elektrostatische eigenschappen.
TE5.	Zachte kunststof handborstel met lange ergonomische handgreep.
TE6.	Schoonmaakdoeken voor éénmalig gebruik . Uitgevoerd als pluisarme doek voor het verwijderen van micro organisme. De schoonmaakdoeken zijn sterk absorberend en hebben een minimale afmeting van ca. 35x35 cm.
TE7.	Allesreiniger in flacon van 750ml. Geschikt om vast en vettig vuil te verwijderen.
TE8.	LDPE Vuilniszakken op rol (standaard huisvuilzakken). Geschikt voor gangbaar tot zwaar afval. Inhoud per zak is 60 liter (60x80cm). Dikte van het materiaal is minimaal 20 micron.
TE9.	Strooizout <i>per zak 10kg</i>