



Bijlage 8b toelichting op de EMVI-beoordelingsmatrix



Inhoud

Toelichting	3
Werking van de EMVI-vragenlijst	4
Eisen	4
Wensen	4
Boete	4
Bonuspunten	4
Betekenis van de kolommen in de EMVI-vragenlijst	5
Beveiliging	6
Uitwerking van de gunningscriteria	7
Afwijking van het dwarsprofiel	7
Afwijking van het lengteprofiel	7
Vlakheid tussen de elementen	7
Doorlooptijd	8
Duurzaamheid	8
Emissieklasse voertuigen	8
In te zetten materieel	9
Gebruik van HVO brandstof voor materieel en voertuigen	10
Handgereedschap	12

Toelichting

Aan aanbesteden in de breedste zin van het woord zijn kosten verbonden. Dat zijn kosten die door de aanbestedende dienst, in dit geval door de gemeente Meierijstad, en door u als gegadigde en uw collega-ondernemers worden gemaakt. Deze kosten zijn onderdeel van de bedrijfsvoering en daarbij dient elke partij haar eigen kosten te dragen.

De gemeente Meierijstad streeft er naar om de kosten, die aan aanbesteden zijn verbonden, zo veel als mogelijk te beperken. Dit zowel aan de kant van de aanbestedende dienst, maar zeker ook aan de kant van de gegadigden.

Het is de gemeente bekend dat de kosten voor het opstellen van Plannen van Aanpak aanzienlijk zijn. Ook voor het beoordelen van deze plannen moet de gemeente veel tijd inruimen en daarmee maakt ook zijn aanzienlijke kosten. Daarnaast is en blijft het beoordelen van Plannen van Aanpak, ondanks alle toegepaste zorgvuldigheid, mensenwerk en daarmee subjectief. Deze subjectiviteit trachten wij te objectiveren door meerder beoordelaars, vaak met verschillende rollen binnen het proces, in te zetten. Desondanks blijft het beoordelen van een 'Plan van Aanpak' gevoelig en leidt uitkomst van de beoordeling vaak tot teleurstelling van inschrijvers.

De gemeente Meierijstad is van mening dat voor een aantal opdrachten het opstellen van een (volledig) 'Plan van Aanpak' niet noodzakelijk is. Voor deze opdrachten zijn voldoende (of in elk geval veel) onderscheidende criteria toe te passen, die ook in getallen kunnen worden uitgedrukt. Daarmee kunnen in de optiek van de gemeente Meierijstad ondernemingen zich op kwaliteit onderscheiden. Op basis van e dat de inschrijver, die de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding biedt ook zonder het opstellen van een Plan van Aanpak kan worden geselecteerd.

Met het toepassen van de EMVI-vragenlijst poogt de gemeente Meierijstad de inzet van tijd en daarmee de kosten voor de ondernemer en zichzelf te beperken.

Inschrijvingsvereisten

Voorafgaand aan de beoordeling op kwaliteit wordt getoetst of de gegadigde voldoet aan de gestelde inschrijfvereisten. Voor deze inschrijfvereisten geldt dat als de gegadigde niet aan deze eisen voldoet, dat dan geen geldige inschrijving kan worden gedaan. De inschrijving wordt in dat geval ter zijde gelegd en komt niet voor verdere beoordeling en/of gunning in aanmerking (knock-out-principe).

Subgunningscriteria

De gemeente Meierijstad heeft een aantal kwaliteitscriteria benoemd die zij van belang acht voor uitvoering van de opdracht. Deze criteria hebben betrekking op de opdracht. Afhankelijk van de opdracht kunnen dit inhoudelijke, technische, planning, uitvoering, duurzaamheid en/of sociale criteria zijn.

Werking van de EMVI-vragenlijst

Eisen

De EMVI-vragenlijst begint met het samenvatten van de eisen die aan de inschrijver worden gesteld om voor deelname aan de aanbestedingsprocedure in aanmerking te komen. Het antwoord op deze eisen kan uitsluitend 'Ja' of 'Nee' zijn. In het geval u een of meerdere van de vragen met 'Nee' moet beantwoorden, komt uw onderneming niet (zelfstandig) in aanmerking voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. Mogelijk dat u door een beroep te doen op derden, wel in voor deelname aan de aanbestedingsprocedure in aanmerking komt. In dat geval dient/dienen deze derde(n) alle bij uw inschrijving behorende documenten die ondertekend dienen te worden mede te ondertekenen. In aanvullende verklaring, die u zelf toe dient te voegen, omschrijft u voor welke eisen u gebruikmaakt van derden.

Wensen

Op het onderdeel wensen zijn meerdere soorten vragen van toepassing. Er zijn binaire vragen, die uitsluitend met 'Ja' of 'Nee' beantwoord kunnen worden. Afhankelijk van de vraag, kunt u op dat onderdeel het maximale aantal punten behalen, dan wel behaalt u geen punten. Ook is het mogelijk dat in geval van (maatschappelijk) ongewenst handelen minpunten worden toegekend, dan wel dat als u dit ongewenste handelen niet doet, er geen punten in mindering worden gebracht.

Naast binaire vragen ('Ja/Nee'), zijn er ook vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. In dat geval krijgt u dat aantal punten toegekend dat de aanbestedende dienst op basis van uw antwoord vooraf heeft vastgesteld.

Boete

Wie 'A' zegt, moet ook 'B' zeggen. In dit geval betekent dat, dat wij u ook houden aan de door u gedane toezegging. Lukt het een keer niet om uw toezegging(en) na te komen, dan heeft dat als consequentie dat wij u een boete of korting opleggen. Deze boete is direct opeisbaar en zal zonder tussenkomst van een rechter op de eerst volgende factuurbetaling in mindering worden gebracht. Indien het boetebedrag het factuur bedrag overschrijdt, betaalt u aan ons, dan wel wordt de restant boete op een volgende factuurbetaling in mindering gebracht.

De som van de boete op regelniveau bedraagt maximaal 150% van de fictieve korting die u hebt verdiend met het doen van de toezegging.

Bonuspunten

Indien u zeer zeker bent dat u uw toezeggingen na kunt en zult komen, kunt u de boete die op niet nakomen van uw toezegging voor dat onderdeel te verhogen. Afhankelijk van de aanbesteding kunt u de boete tot maximaal drie keer het originele bedrag verhogen. Met deze verhoging geeft u ons, als aanbestedende dienst, extra vertrouwen dat u uw toezegging na zult komen. Dat extra vertrouwen belonen wij met bonuspunten.

De bonuspunten worden als volgt bepaald:

- Per regel geeft u aan hoe vaak u de boete verhoogt;
- Onder de streep wordt het ongewogen gemiddelde bepaald van de verhogingen die u per regel hebt aangegeven.

- Het gemiddelde van deze verhogingen (afgerond op 2 decimalen) wordt met 1 verminderd. Dit leidt tot de 'gemiddelde boetefactor -1'.
- De punten die u opgeteld in de kolom 'Door inschrijver behaalde punten' heeft behaald, worden met 'gemiddelde boetefactor -1' vermenigvuldigd.
- Deze bonuspunten worden opgeteld bij de door u behaalde punten en daarmee is uw eindscore in punten op het onderdeel kwaliteit in punten bekend.

Betekenis van de kolommen in de EMVI-vragenlijst

Categorie	:	Bundeling van de verschillende eisen/wensen
Omschrijving	:	Nader toelichting op de eisen/ wensen per regel
Opties	:	De mogelijk antwoorden die op de eis/wensen per regel
Uw antwoord	:	Het antwoord dat voor uw onderneming/inschrijving van toepassing is
Minimaal toe te kennen punten	:	In geval er sprake is van een door de aanbestedende dienst <u>ongewenst</u> handelen volgt een puntenaftrek. De maximale puntenaftrek is in deze kolom gedefinieerd.
Maximaal toe te kennen punten	:	In geval er sprake is van een door de aanbestedende dienst <u>gewenst</u> handelen volgt een puntentoekenning. De maximale punten toekenning is in deze kolom gedefinieerd.
Door inschrijver behaalde punten	:	In deze kolom staat het aantal punten dat op basis van uw antwoord in de kolom 'uw antwoord' aan deze regel wordt toegekend. Een verdere toelichting op regelniveau treft u aan achter de kolom 'werkelijke op te leggen boete indien van toepassing'. De Excel-formules die tot deze score leiden zijn voor iedereen inzichtelijk
Minimale boete bij niet nakoming toezegging	:	In deze kolom is de indien u, uw gedane toezegging niet na komt, minimale door de aanbestedende dienst vastgestelde boete per regel genoemd
boetefactor 1 tot X keer stappen van 0,2	:	In deze kolom kunt u aangeven met hoeveel keer u de, door de aanbestedende dienst, vastgestelde boete wilt verhogen. Afhankelijk van de zekerheid die u hebt over het na kunnen komen van uw toezegging, kunt u de boete tot maximaal X keer verhogen. Afhankelijk van het onderwerp van de aanbesteding is de waarde van X maximaal 5 (vijf) keer. Indien u de boete niet wenst te verhogen, vult u hier 1 (een) in. Tussen 1 en X kunt u de factor in stapjes van 0,2 verhogen.

werkelijke op te leggen boete indien van toepassing : In deze kolom is het voor uw inschrijving geldende boetebedrag per regel genoemd. Dat bedrag is het product van de minimale boete, die de aanbestedende dienst heeft vastgesteld en de boetefactor die u zelf hebt aangegeven.

Toelichting : In deze kolommen staat een toelichting per regel of bundeling van regels welke uitgangspunten voor de berekening van de score van toepassing zijn.

Tussen-uitkomsten : In deze kolommen staan de uitkomsten van tussenberekeningen die leiden tot de berekening van de uiteindelijk score in de kolom 'Door inschrijver behaalde punten'.

Beveiliging

De aanbestedende dienst heeft het werkblad zodanig beveiligd dat de inschrijver uitsluitend die cellen kan invullen die voor de berekening van de score op kwaliteit noodzakelijk zijn. Wanneer de inschrijver andere cellen ontgrendelt en deze wijzigt of probeert te wijzigen zal dat leiden tot uitsluiting van de inschrijving.

Uitwerking van de gunningscriteria

Kwaliteitscriteria

Uitvoering

Vlakheid van het straatwerk

De gemeente Meierijstad hecht er veel waarde aan dat het straatwerk comfortabel te berijden is voor fietsers. Zeker bij hergebruik van bestratingsmaterialen, tekent zich na enige tijd onvlakheid af in de bestrating. Daarom wordt dit onderdeel niet eerder getoetst dan aan het einde van de onderhoudstermijn.

Afwijking van het dwarsprofiel

Volgens artikel 83.12.01 – 02 van de Standaard RAW bepalingen 2020 mag de afwijking van het dwarsprofiel niet meer dan 10mm bedragen. Hoeveel procent van de dwarsprofielen voldoen nog aan deze eis aan het einde van de onderhoudstermijn. Wij toetsen daarbij het percentage dat voldoet aan de eis. Welk percentage kunt u ons toezeggen?

Toetsing van deze eisen geschiedt tenminste twee keer per straatdeel (tussen weg aansluitingen) en wel op 10 meter vanaf het begin of einde van een straat. En verder in het midden tussen deze twee profielen. Voor elke toetsing geldt dat voor de plaats van toetsing een tolerantie van ± 10 meter naar links of rechts is toegestaan.

Afwijking van het lengteprofiel

Volgens artikel 83.12.01 – 04 van de Standaard RAW bepalingen 2020 mag de afwijking van het lengteprofiel niet meer dan 5mm bedragen onder een rei van 3 meter. Hoeveel procent van de lengteprofielen voldoen nog aan deze eis aan het einde van de onderhoudstermijn. Wij toetsen daarbij het percentage dat voldoet aan de eis. Welk percentage kunt u ons toezeggen?

Toetsing van deze eisen geschiedt tenminste twee keer per straat en wel op 10 meter vanaf het begin of einde van een straat. Verder vindt toetsing plaats om de 25 meter. Voor elke toetsing geldt dat voor de plaats van toetsing een tolerantie van ± 3 meter naar links of rechts is toegestaan, waarbij de rei één keer op de grond wordt gelegd per toetsing.

Vlakheid tussen de elementen

Volgens artikel 83.12.01 – 03 mag de afwijking tussen de onderling aansluitende gelijksoortige elementen niet meer dan 2mm bedragen.

In het geval van bestratingen welke oppervlakte voldoet nog aan deze eis aan het einde van de onderhoudstermijn. Wij toetsen daarbij het percentage dat voldoet aan de eis. Welk percentage kunt u ons toezeggen?

In het geval van opsluitingen welke lengte voldoet nog aan deze eis aan het einde van de onderhoudstermijn. Wij toetsen daarbij het percentage dat voldoet aan de eis. Welk percentage kunt u ons toezeggen?

Toetsing van deze eis gebeurt op de plaatsen van de toetsing van het dwars- en lengteprofiel waarbij bij elke toetsing tenminste 2 meter links en rechts van dwars- of lengteprofiel wordt getoetst aan de vlakheid van de onderlinge aansluiting van de elementen.

Doorlooptijd

Om de overlast voor bewoners en ondernemers zoveel als mogelijk te beperken kent de aanbestedende dienst EMVI-punten en daarmee een –bonus beschikbaar voor de inschrijver die toezegt en waarmaakt het werk eerder af te ronden dan voorgeschreven opleverdatum van 1 april 2024. Hierbij geldt de peildatum van oplevering van het straatwerk en de riolering.

Dag	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma
Datum	8-11	9-11	10-11	11-11	12-11	13-11	14-11	15-11	16-11	17-11	18-11	19-11	20-11	21-11	22-11	23-11	24-11	25-11
Punten	100	95	95	95	85	75	70	65	60	60	60	55	50	40	35	25	25	25

Dag	di	wo	do	vr
Datum	26-11	27-11	28-11	29-11
Punten	15	10	5	0

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de pijlpalen van Meierijstad. De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor een gezonde, veilige en schone samenleving, nu en voor de toekomst. Dit verwacht zij ook van haar opdrachtnemers.

Emissieklasse voertuigen

Voor de emissieklasse van de voertuigen wordt gekeken naar alle voertuigen met een eigen kenteken die gebruikt worden voor transport naar, van en op het werk. Dit geldt voor zowel eigen voertuigen als voor voertuigen van onderaannemers en leveranciers.

Voor voertuigen met de emissieklasse:

- Euro IV of lager, geldt dat als u dit inzet er een aftrek volgt van 75 punten
- Euro V geldt, dat als u dit inzet u voldoet aan de norm. Hiervoor geldt geen bonus of malus
- Euro VI of hoger geldt, dat als u dit inzet, dit beloond wordt met een maximaal 125 punten daarbij wordt wel gekeken naar het percentage van het materieel dat u gemiddeld op weekbasis inzet.

Voor de voertuigen met een klasse Euro 6 geeft u het gemiddeld percentage op van het aantal in te zetten voertuigen op basis van een week in stappen van 25%. Als voorbeeld: U zet in een bepaalde week drie voertuigen in. Daarvan zijn er twee van de emissieklasse Euro 6 en een van de klasse Euro 5. De inzet Euro 6 is daarmee 66,6%. In dat geval geeft u op dat u tenminste 50% Euro 6 voertuigen inzet. Het spreekt voor zich dat u in uw opgave rekening dient te houden met de week waarin de inzet Euro 6 het laagst is.

Verder geldt voor dit gunningscriterium dat getoetst wordt op alle voertuigen die voor, door of namens de inschrijver op het werk actief zijn, ook de voertuigen van onderaannemers en leveranciers.

Toetsing vindt plaats aan de hand van de lijst zoals opgenomen in bijlage 6 tabblad 'voertuigen en materieel'.

Daarbij dient de inschrijver dagelijks bij te houden welke voertuigen hij inzet/heeft gezet. Deze toetsingslijst dient uiterlijk aan het einde van de tweede werkdag van de week volgend op de toetsweek aan de directie te zijn overlegd. De directie zal op basis van steekproeven controleren of geen andere voertuigen zijn ingezet dan gemeld. In het geval de inschrijver of aan hem gelieerde bedrijven andere voertuigen in de klasse euro 4 of euro 5 inzet dan op de lijst vermeld, geldt dat als niet voldoen aan het gunningscriterium en volgt een boete.

Blijkt tijdens de looptijd van het contract dat het percentage voertuigen met een Euro 6 motor gemiddeld over een week genomen, lager is dan het ingevulde percentage dan zal een boete worden opgelegd. Controle van dit EMVI-criterium kan gedurende de gehele looptijd van het contract worden uitgevoerd en per geconstateerde overtreding maximaal 1 keer per week worden beboet. Het totaal aan boetes op dit onderdeel bedraagt maximaal 1½ keer de fictieve korting die aan de inschrijver op dit onderdeel is toegekend.

De boete bedraagt 1.650 tot 4.950 euro per overtreding per regel. Het totaal aan boetes op dit onderdeel bedraagt maximaal 1½ keer de fictieve korting die aan de inschrijver op dit onderdeel is toegekend.

In te zetten materieel

Voor niet getekend materieel zijn de emissie-eisen minder duidelijk omschreven dan voor voertuigen met een eigen kenteken. In plaats van Euro-klassen is er hier sprake van zogenaamde stages nl, stage II, stage IIIa, stage IIIb en stage IV. De eenduidigheid zoals bij de emissie-eisen voor voertuigen ontbreekt hier echter. Derhalve toetst de gemeente het bouwjaar van het materieel, de gekozen range van 2010 en ouder, 2011-2016 en 2017 en nieuwer sluit in grote lijnen aan bij stage II, stage IIIa, stage IIIb en stage IV.

Voor de categorie materieel met het bouwjaar 2017 en nieuwer geeft u het gemiddeld percentage op van het in te zetten materieel op basis van een week in stappen van 25%. Als voorbeeld: U zet in een bepaalde week drie stuks materieel in. Daarvan zijn er twee gebouwd in 2017 of later 6 en een stuks is uit 2012. De inzet materieel is daarmee 66,6%. In dat geval geeft u op dat u tenminste 50% materieel inzet met een bouwjaar van 2015 of nieuwer. Het spreekt voor zich dat u in uw opgave rekening dient te houden met de week waarin de inzet van het materieel van 2015 of nieuwer het laagst is.

Verder geldt voor dit gunningscriterium dat getoetst wordt op al het materieel dat zwaarder is dan handgereedschap dat voor, door of namens de inschrijver op het werk actief is. Dat geldt ook voor materieel van onderaannemers en leveranciers.

Voor materieel met het bouwjaar:

- Van 2010 of ouder geldt dat als u dit inzet er een aftrek volgt van 100 punten
- Van 2011 tot en met 2016 geldt dat als u dit inzet u voldoet aan de norm. Hiervoor geldt geen bonus of malus
- Van 2017 of nieuwer geldt dat als u dit inzet, dit beloond wordt met een maximaal 150 punten daarbij wordt wel gekeken naar het percentage van het materieel dat u gemiddeld op weekbasis inzet.

Toetsing vindt plaats aan de hand van de lijst zoals opgenomen in bijlage 6 tabblad 'voertuigen en materieel'.

Daarbij dient de inschrijver dagelijks bij te houden welk materieel hij inzet/heeft gezet. Deze toetsingslijst dient uiterlijk aan het einde van de tweede werkdag van de week volgend op de toetsweek aan de directie te zijn overlegd. De directie zal op basis van steekproeven controleren of geen ander materieel is ingezet dan gemeld. In het geval de inschrijver of aan hem gelieerde bedrijven ander materieel van het bouwjaar 2017 of jonger in zet dan op de lijst vermeld, geldt dat als niet voldoen aan het gunningscriterium en volgt een boete.

Blijkt tijdens de looptijd van het contract dat het percentage materieel van 2017 of jonger dat u inzet gemiddeld genomen lager is dan het ingevulde percentage dan zal een boete worden opgelegd. Controle van dit EMVI-criteria kan gedurende de gehele looptijd van het contract worden uitgevoerd en per geconstateerde overtreding maximaal 1 keer per week worden beboet. Het totaal aan boetes op dit onderdeel bedraagt maximaal 1½ keer de fictieve korting die aan de inschrijver op dit onderdeel is toegekend.

De boete bedraagt 1.650 tot 4.950 euro per overtreding. Het totaal aan boete op dit onderdeel bedraagt maximaal 1½ keer de fictieve korting die aan de inschrijver op dit onderdeel is toegekend.

Gebruik van HVO brandstof voor materieel en voertuigen

De aanbestedende dienst wil het gebruik van HVO-brandstof stimuleren. Daarom kent zij een bonus toe voor het gebruik van deze brandstof. Om dat het lastig, dan wel onmogelijk is het gebruik van HVO-brandstof direct op het werk te controleren, heeft de aanbestedende dienst de inschatting gemaakt dat voor deze opdracht 30.000 liter HVO-brandstof gebruikt wordt. De inschrijver dient na afloop van de opdracht aan de hand van facturen aan te tonen, dat hij de toegezegde hoeveelheid HVO-brandstof ook daadwerkelijk heeft ingekocht. Controle of deze HVO-brandstof ook daadwerkelijk op dit werk wordt toegepast, vindt niet plaats. Op de factuur dient vermeld te zijn:

HVO-brandstof t.b.v. werkzaamheden Erp oost

Een andere omschrijving die onbetwistbaar duidelijk maakt, dat de HVO-brandstof specifiek voor dit werk is ingekocht, volstaat ook. Facturen moeten betrekking hebben op de periode van hoogstens 1 week voor aanvang werkzaamheden tot maximaal 1 week na oplevering van het straatwerk.

U kunt in de EMVI-beoordelingsmatrix aangeven hoeveel liter HVO-100, HVO-75, HVO-50 en HVO-25 u inzet. Voor de inzet van HVO-100 kennen wij u maximaal 150 punten toe, voor HVO-75 zijn dat maximaal 100 punten, voor HVO-50 maximaal 50 punten en voor HVO-25 maximaal 25 punten.

De matrix is zodanig ingericht dat u normaliter niet meer dan een totaal van 30.000 liter HVO-brandstof in verschillende samenstelling kunt toezeggen. In het geval u meer dan 30.000 liter toezegt, kent de matrix u op dit totale onderdeel geen punten toe.

Toetsing vindt plaats op basis van de werkelijk door u in de uitvoeringsperiode ingekochte HVO-brandstoffen. Daarbij wordt op basis van het gewogen gemiddelde percentage HVO getoetst. Als voorbeeld u zegt van toe van HVO-100, HVO-75, HVO-50 en HVO-25 elk 5000 liter in te zetten, dan scoort u 54,17 punten.

omschrijving			toe- zegging	reken- waarde	score
HVO-100	liter	0 tot 30000	5000		
	stap	1000		5000	0 150 25,00
HVO-75	liter	0 tot 25000	5000		
	stap	1000		5000	0 100 16,67
HVO-50	liter	0 tot 20000	5000		
	stap	1000		5000	0 50 8,33
HVO-25	liter	0 tot 15000	5000		
	stap	1000		5000	0 25 4,17
	score			20000	54,17

Een hogere inzet dan toegezegd

Zet u daarentegen 15.000 liter HVO-100 in voor dit werk tijdens de uitvoeringsperiode, dan hebt u weliswaar uw toezeggingen voor HVO-75, HVO-50 en HVO-25 niet waargemaakt, maar dat is gecompenseerd door het hogere aantal liters HVO-100. U zou in dat geval bij een toezegging cf gebruik 75 punten hebben gehaald en dat is meer dan de toegezegde 54,17 punten

omschrijving			toe- zegging	reken- waarde	score
HVO-100	liter	0 tot 30000	15000		
	stap	1000		15000	0 150 75,00
HVO-75	liter	0 tot 15000	0		
	stap	1000		0	0 100 0,00
HVO-50	liter	0 tot 15000	0		
	stap	1000		0	0 50 0,00
HVO-25	liter	0 tot 15000	0		
	stap	1000		0	0 25 0,00
	score			15000	75,00

Een lagere inzet dan toegezegd

Hebt u echter tijdens de uitvoering uitsluitend 15.000 liter HVO-75 ingezet, dan zou u bij die toezegging slechts 50 punten hebben behaald en dat is 4,17 punt minder dan dat u hebt toegezegd. In dat geval leggen wij u een boete op.

omschrijving			toe- zegging	reken- waarde	score
HVO-100	liter	0 tot 30000			
	stap	1000		0	0 150 0,00
HVO-75	liter	0 tot 30000	15000		
	stap	1000		15000	0 100 50,00
HVO-50	liter	0 tot 15000			
	stap	1000		0	0 50 0,00
HVO-25	liter	0 tot 15000	0		
	stap	1000		0	0 25 0,00
	score				50,00

De hoogte van de boete wordt bepaald, door de neerwaartse afwijking in punten in dit geval 4,17 punten te vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde boetebedrag.

Met een boetefactor van 1 is dat $4,17 \times 250,- \text{ euro} = 1042,50 \text{ boete}$. Zou u op dit onderdeel de boetefactor hebt ingezet en daarmee u EMVI-score hebt verhoogd, wordt dit bedrag met dezelfde factor verhoogd. In het geval u voor de maximale boetefactor van 3 hebt gekozen, bedraagt de boete in genoemd voorbeeld 3.127,50 euro.

Handgereedschap

Inschrijvers die aangeven dat zij elektrisch aangedreven handgereedschap in gaan zetten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden krijgen hiervoor een EMVI-bonus. Deze EMVI-bonus bedraagt maximaal 100 punten. De inschrijver kan in stappen van 25% opgeven welk aandeel van de door hem gebruikte handgereedschappen elektrisch wordt aangedreven.

De inschrijver dient uiterlijk op dinsdag middels een overzicht van de ingezette handgereedschappen aan te tonen welk percentage elektrisch is aangedreven dat de in de voorafgaande week is ingezet. Als handgereedschap geldt gereedschap met een maximaal gewicht van 25 kilogram.

De boete bedraagt 1.650 tot 4.950 euro per overtreding per regel. Het totaal aan boetes op dit onderdeel bedraagt maximaal $1\frac{1}{2}$ keer de fictieve korting die aan de inschrijver op dit onderdeel is toegekend.