



gemeente
Haarlemmermeer

Aanbesteding 22-021 WRM Quatrebras Deelplan C

Nota van inlichtingen

Document:	Nota 02 van Inlichtingen
Aanbesteding:	WRM Quatrebras Deelplan C
Aanbesteder:	Gemeente Haarlemmermeer
Procedure:	Nationaal openbaar
Kenmerk:	22-021
Status:	Definitief
Aantal pagina's:	3
Datum:	23 maart 2023

Hierbij ontvangt u de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer.

Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

De Nota bestaat uit 2 delen:

- Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden

Digitaal
ondertekend door
R. Klaassen
Datum: 2023.03.23
12:32:27 +01'00'

Digitaal
ondertekend
door Paul
Dirks
Datum:
2023.03.23
12:52:14
+01'00'

Mededelingen opdrachtgever:

Gezien de inhoud van de nota voornamelijk verduidelijking van reeds gestelde vragen en bestek teksten zijn, blijven de gegeven termijnen van de aanbesteding gehandhaafd.

Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden:

Nr.	Paragraaf nr.	Blz. nr.	Vragen	Antwoorden
1	NVI	Vraag 12	Graag ontvangen we ook Bijlage 11 Opleverplanning BAM.	In aanvulling op de gegeven bouwblokplanning, is de bouwbloknummering en de routing binnen fase 1 toegevoegd in de bijlage van de NVI
2	NVI	Vraag 14	Plantgatverbeteringen. In de grondbalans en besteksmatig sluiten de hoeveelheden wel op elkaar aan. Maar in het bestek staat urbangranulaat en bomenzand. Op de tekeningen komen we echter bomengrond tegen en geen bomenzand en geen urbangranulaat. Wat voor materiaal moet het worden?	Op de grondwerktekening staat aangegeven dat er Urbansustraat moet worden opgemengd met de gebiedseigen grond. Dit stemt overeen met het bestek (Urban granulaat). Daarnaast zijn er vakken die in bomenzand moeten worden uitgevoerd. Ook dit stemt overeen met het bestek. De opmerking in de legenda van de groentekening betreffende plantvak diepte, bomengrond is niet juist aangegeven en komt te vervallen.
3	Deel 2.2	310070	Zie besteksomschrijving: Is het nu 2,7m3/boom of 24m3/boom?	Het betreft 2,7 kuub per boom, de hoeveelheid ter inlichtingen is correct aangegeven. Bestekspost is aangepast
4	Deel 2.2	310090	Is het nu 2,7m3/boom of 10,7m3/boom?	Het betreft 2,7 kuub per boom, de hoeveelheid ter inlichtingen is correct aangegeven. Bestekspost is aangepast
5	Deel 2.2	713120 713130	Voor de samenstelling wordt verwezen naar het handboek bomen 2018. Maar daarmee is de samenstelling van het materiaal nog niet duidelijk. Het handboek geeft verschillende specificaties aan. Zie blz. 64. Daarnaast kent het handboek bomen 2018 geen urbangranulaat. Graag de samenstellingen nader aanduiden. Zie ook vraag 2.	Urban granulaat dient te voldoen aan H3 bijlage 3 art. 3.24 Bomengranulaat 'Basalt' Lava + Voedingsgrond van het handboek. Bomenzand dien te voldoen aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk H3, bijlage 3 art. 3.23 Bomenzand 3,5 % - 5 % (Grof)
6	NVI	Vraag 3	Onze vraag was niet duidelijk. De leverancier geeft aan voor G2-mengsel een zaaidichtheid van 1,5 tot 2 gram/m2. Dat is 200 gram / 100m2. Nu is aangegeven 2 kg (2000gram) /100m2	Bestekspost is aangepast, de hoeveelheid dient 2 gram per vierkante meter te zijn.

Bijlagen:

- Toegevoegde bijlagen:
 - o Bouwbloknummering Quatrebras Deelplan C
 - o Routing oplevering WRM Quatrebras Deelplan C - Fase 1
- Nota van inlichtingen (wijzigingen bestek)
- Gewijzigde inschrijfbiljet
- Gewijzigde inschrijfstaat