

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	Bijlage 5 Basisovereenkomst	Bijlage 5 Basisovereenkomst is niet bijgevoegd. Wij verzoeken u deze alsnog beschikbaar te stellen, zodat wij hier nog eventuele vragen over kunnen stellen	Bijlage 5 is bijgevoegd.
2	Inhoud	Bijlage 1 Gunningscriteria	Wat zijn de eisen ten aanzien van lettertype en lettergrootte en het aantal pagina's voor de BPKV-criteria?	Bijlage 1 Gunningscriteria is gewijzigd
3	Inhoud	Programma van Eisen (pagina 5)	Kunt u een indicatie geven van het aantal besloten ruimtes binnen deze scope? Dit aangezien deze ruimtes aparte voorbereiding en veiligheidsmaatregelen benodigd hebben.	Er zijn op dit moment geen kunstwerken met besloten ruimtes binnen de scope aanwezig. Lid 13 van §2.1.2 vervalt.
4	Inhoud	Programma van Eisen (pagina 4)	Opdrachtnemer dient alle bouwdelen volledig visueel onder handbereik te inspecteren. Indien wij opleggingen moet inspecteren, zullen wij hiervoor bijvoorbeeld incidenteel een hoogwerker nodig hebben. Dienen wij deze kosten apart inzichtelijk te maken of te verrekenen in de stukprijs?	Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast.
5	Inhoud	Programma van Eisen (pagina 3)	Op pagina 3 omschrijft u dat de opdrachtnemer de objectgegevens dient te inventariseren en het object dient te decomponeren waar dit nog niet gedaan is. Kunt u een indicatie geven voor welk deel van uw areaal u een decompositie reeds beschikbaar heeft?	Er zijn geen objecten waarvan een (volledige) decompositie aanwezig is.
6	Inhoud	Bijlage 2 Inschrijfstaat	Wij gaan ervanuit dat projectkosten als projectmanagement en kosten ten aanzien van V&G evenredig over het aantal te inspecteren objecten kan worden doorgerekend en dat er daarmee een totaalprijs wordt afgegeven. Is deze aanname correct aangezien hiervoor geen aparte posten in de inschrijfstaat zijn terug te vinden?	Er dient één algemeen V&G-plan te worden opgesteld dat op alle objecten van toepassing verklaart wordt.
7	Inhoud	Bijlage 2 Inschrijfstaat	Wij gaan ervanuit dat wij een prijs indienen per object en/of per m1 aan object waarbij het uitgangspunt op basis van veiligheid is dat er ten alle tijden met 2 inspecteurs buiten geïnspecteerd wordt en zoals tevens wordt gesteld op pagina 4 van het meegeleverde PvE? Is deze aanname correct?	Dit is correct.
8	Juridisch	Bijlage 5 Basisovereenkomst, art. 1.2	In de overeenkomst heeft u de UAV 2012 van toepassing verklaard. Wij menen dat het leveren van uitvoeringsinspecties geen uitvoering van een (Aannemers)werk is. U heeft volgens uw voorwaarden in Bijlage 4 de DNR 2011 incl. aanvullingen van toepassing verklaard. Wij verzoeken u de DNR van toepassing te verklaren, de UAV 2012 te laten vervallen en Bijlage 5 hierop aan te passen.	Bijlage 5 is aangepast en bijgevoegd.
9	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 3.1	In PvE paragraaf 3.1 worden eisen beschreven over projectbeheersing zoals een 2 maandelijks voortgangsoverleg en voortgangsrapportage. Is dit echt noodzakelijk? Een project met deze omvang heeft een doorlooptijd van maximaal 2 maanden.	Conform par. 3.1.5 van het PvE dient u een planning op te stellen. Indien uit deze planning blijkt dat alle werkzaamheden binnen 2 tot 3 maanden zijn uitgevoerd, zijn een 2 maandelijks overleg en bijbehorende voortgangsrapportage niet noodzakelijk.
10	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 3.1.4	In PvE paragraaf 3.1.4 wordt gesproken over tweemaandelijks voortgangsoverleg. Twee maandelijks wordt (leert de ervaring) veelal verschillend bedoeld/geïnterpreteerd. Bedoeld de opdrachtgever elke twee weken of na elke twee maanden?	Met tweemaandelijks wordt bedoeld 1x per 2 maanden.
11	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 3.1.5	In PvE paragraaf 3.1.5. stelt u dat u de planning in bewerkbare vorm wilt ontvangen. Betekend dit dat u onze planning gaat bijstellen en dat dit onbewust zonder ons medeweten de werkelijkheid wordt? Wij zien de toegevoegde waarde niet van het aanleveren van een bewerkbare planning. Ook zou dit kunnen betekenen dat u ons het programma dat wij hiervoor gebruiken gaat opleggen/eisen. Dit lijkt ons niet de bedoeling en is onwenselijk. Ook stelt u dat een vorm van de planning na gunning wordt afgestemd en dus dat het conform jullie eisen wensen is opgesteld die niet vooraf bekend zijn. Als ik de eisen lees in deze paragraaf, waar ook het woord 'aannemer' wordt gebruikt, vragen wij ons af of een dergelijke eis bij deze opdracht iets toevoegt. Het lijkt erop dat deze teksten zijn overgenomen voor het contracteren van een werk en niet voor een dienst.	De opdrachtgever heeft niet de wens om de planning, met of zonder uw medeweten aan te passen. De opdrachtgever wil slechts kunnen inzicht kunnen krijgen in de gevolgen van een wijziging in de volgorde van de werkzaamheden, zonder dat dit extra werk voor de aannemer met zich meebrengt.
12	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 3.2	In paragraaf 3.2 staan eisen genoemd betreffende omgevingsmanagement. Deze eisen begrijpen we voor een Werk maar niet voor een Dienst als deze. Is de opdrachtgever het met ons eens dat de beschreven eisen niet vat toepassing zijn op deze Dienst?	Naar mening van opdrachtgever is er wel degelijk sprake van omgevingsmanagement. De opdrachtgever gaat ervan uit dat de inspectiewerkzaamheden op zeker moment overlast zullen veroorzaken voor omwonenden en/of gebruikers van een object. U dient belanghebbenden hiervan op de hoogte te stellen.
13	Inhoud	Programma van eisen, paragraaf 3.3	In paragraaf 3.3 worden zaken beschreven op het gebied van Financieel management. Wij begrijpen deze deze eisen als het gaat om een Werk maar voor een Dienst als deze gaan deze verplichtingen wel erg ver en kost dit alleen maar veel tijd en dus geld. Ons inziens hebben deze eisen geen toegevoegde waarde voor deze opdracht. Is de opdrachtgever het hiermee eens?	De opdrachtgever wil te allen tijd inzicht in actuele kosten. Hiertoe dient periodiek een financieel overzicht te worden opgesteld. Betaalstaten worden door opdrachtnemer elke 4 weken ter acceptatie ingediend. Deze paragraaf blijft gehandhaafd.
14	Inhoud	Bijlage 8 Inschrijfstaat	Bijlage 8 Inschrijfstaat: Kan de opdrachtgever omschrijven wat hij bedoelt met met bruggen 'klein', 'normaal' en 'groot/complex' en tunnels/viaducten 'klein'en 'normaal'? Nu zijn het niet gedefinieerde begrippen.	Bijlage 8 Inschrijfstaat is aangepast.
15	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.2.3. - Eisen aan inhoud - 11	16. De locatie is gekoppeld aan een bouwdeel van een object. Is een vermelding met windrichting voldoende? Bijvoorbeeld oostelijke leuning	Ja dit is voldoende.

16	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.2.3. - Eisen aan inhoud - 9	15. Dienen alleen inspectietekeningen/overzichtfoto's toegevoegd te worden aan de rapportage als er constructieve gebreken zijn waargenomen?	Van alle geïnspecteerde objecten dienen minimaal overzichtsfoto's te worden opgenomen.
17	Uitvoering	14. Welke eisen stelt de Imbor aan het aanleveren en waar moeten ze aan voldoen?	14. Welke eisen stelt de Imbor aan het aanleveren en waar moeten ze aan voldoen?	Aangeleverde gegevens dienen compatibel te zijn met de IMBOR systematiek van het CROW.
18	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.2.3. - Eisen aan inhoud - 2	13. Hoe dient de conditiescore voor het object bepaald te worden? Aggregeren volgens de NEN of een gemiddelde van alle elementscores?	Conform NEN.
19	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.2.2. - Eisen aan inspectierapportage - 4	12. Dienen de maatregel geclusterd te worden per wijk, gebied of kunstwerk? Indien per wijk welke bandbreedte qua jaren kan worden toegepast voor clusteren?	U dient per object aan te geven welke maatregelen genomen dienen te worden binnen welk tijdsbestek. U dient opdrachtgever te adviseren of het clusteren van maatregelen een gunstig effect heeft op zaken als kosten en tijd.
20	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.2.2. - Eisen aan inspectierapportage - 1	11. Welke eisen stelt IMBOR aan een rapportage om compatibel te zijn?	Aangeleverde gegevens dienen compatibel te zijn met de IMBOR systematiek van het CROW.
21	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.2.2. - Eisen aan inspectierapportage - 1	10. Wordt in deze eis een rapportage per kunstwerk bedoelt?	Ja.
22	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.1.2 Eisen aan registratie - 6	9. Dienen tekeningen te worden opgesteld indien niet aanwezig en waar dienen deze aan te voldoen?(zie vraag 4)	Indien er geen tekening aanwezig is, dient deze opgesteld te worden conform NLCS en verstrekt te worden in .dwg of .dxf-formaat.
23	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.1.2 Eisen aan registratie - 3	8. Hoe dient aan de toestandswaardering vorm gegeven te worden? Door een cijfer(bij conditiescore) of in woord(zeer slecht tot nieuwstaat)?	De objecten dien beoordeeld te worden aan de van de conditiemeting NEN 2767.
24	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.1.2 Eisen aan registratie - 1	7. Is de staat van een object een inschatting van de inspecteurs of een geaggregeerde score vanuit de conditiescores?	De staat van een object in een geaggregeerde score vanuit de conditiescores.
25	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.1.2 Eisen aan inspectie - 13	6. Met hoeveel besloten ruimtes dient rekening te gehouden worden?	Er zijn geen objecten met een besloten ruimte. Par. 2.1.2 lid 13 van het PvE vervalt.
26	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.1.2 Eisen aan inspectie - 13	5. Zijn de besloten ruimtes veilig toegankelijk? Zijn er waar nodig asbestinventarisaties aanwezig en de toegangsmiddelen(bijvoorbeeld trap) gekeurd?	Bij het betreden van besloten ruimtes dient u de vigerende wet- en regelgeving hieromtrent te volgen. Derhalve is het veilig betreden uw verantwoording. Er zijn geen asbestgegevens beschikbaar.
27	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.1.2 Eisen aan inspectie - 9	4. Wanneer er geen tekeningen aanwezig zijn dienen deze dan worden gemaakt, zo ja waar dienen deze aan te voldoen?	Indien er geen tekening aanwezig is, dient deze opgesteld te worden conform NLCS en verstrekt te worden in .dwg of .dxf-formaat.
28	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.1.2 Eisen aan inspectie - 4	3. Kan er een indicatie gegeven worden van hoeveel objecten er nog geen decompositie bekend is?	Er zijn geen objecten waarvan een (volledige) decompositie aanwezig is.
29	Uitvoering	Bijlage 13 PvE - 2.1.2 Eisen aan inspectie - 2	2. Welke versie van de NEN2727 dient aangehouden te worden?	De objecten dien beoordeeld te worden aan de van de conditiemeting NEN 2767.
30	Inhoud	Bijlage 1 Gunningcriteria - 2.1 Rapportage	1. Bij de doelstelling van de aanbesteder staat "Voor de opdrachtgever is de koppeling tussen verkeersbelasting en restlevensduur belangrijk". Hoe dient dit vormgegeven te worden? Wordt er bv een lijst aangeleverd van de verkeersbelasting per object?	Wat opdrachtgever wil weten is of bij een tijdelijke aslastbeperking of gewichtsbeperking maatregelen enige tijd uitgesteld kunnen worden zonder de veiligheid in het geding komt. Dit hoort onderdeel te zijn van het uit te brengen advies.
31	Inhoud	Bijlage 1 Gunningscriteria, 2.3 Gegevensbeheer	Kan OG specificaties van het digitale beheersysteem (Geovisia) delen? Met welke bestandsformaten etc. kan de software overweg?	In Geovisia kunnen pdf-documenten, shapefiles, excel-bestanden, dwg-bestanden en dgn-bestanden worden ingelezen.
32	Inhoud	Bijlage 1 Gunningscriteria, 2.3 Gegevensbeheer	Is het correct dat een rapportage in .pdf-formaat minimaal geëist wordt en dat met BPKV criterium 2.3 ON uitgedaagd wordt om de gegevens in Geovisia te importeren?	De inspectiegegevens dienen in Geovisia geïmporteerd te kunnen worden. Dit is een eis. Daarnaast dient de rapportage aangeleverd te worden in pfd-formaat.
33	Inhoud	Bijlage 13, H 2.2	Is het correct dat de opdrachtnemer per bouwdeel/gebrek een maatregelen advies dient te geven en dat deze maatregelen per object samengevat dienen te worden in de inspectierapportage? En dat dit dus geen losse rapportage is. Daarmee zijn B5 – hersteladvies en C2 - Meerjarenonderhoudsplanung en -budgetraming ondervangen in de inspectierapportage.	Dit is correct.
34	Inhoud	Bijlage 13, H 2	Met de huidige informatie is niet duidelijk wat OG verwacht omtrent de paspoorten. Welke eisen stelt OG aan de paspoorten? Minimale inhoud van de paspoorten? In digitaal systeem van OG of eigen format ON? Voor elk object of slechts sporadisch actualiseren?	Zij begevoegde bijlage 13-A04 Inhoud paspoort.
35	Inhoud	Bijlage 13, H 2	Ondanks verwijzingen naar de CUR aanbevelingen is er in praktijk variatie in kwaliteit/diepgang die geleverd wordt bij soortgelijke uitvragen. Kan OG een voorbeeld inspectierapportage delen zodat de gewenste diepgang duidelijk wordt?	De opdrachtgever heeft geen rapporten van voldoende kwaliteit om een voorbeeld te geven.
36	Inhoud	Bijlage 13, H 2.1.2	Is het correct dat de opdrachtnemer in zijn aanbieding voor dit project alleen rekening dient te houden met beperkte bereikbaarheidsvoorzieningen zoals ladder, waadpak, boot en dat uitgebreide bereikbaarheidsvoorzieningen buiten de scope van deze opdracht valt (conform CUR 117,klasse B2)?	Correct en Bijlage 8 gewijzigd

37	Inhoud	Bijlage 13, H 2.1.2	Is het correct dat de opdrachtnemer in zijn aanbieding voor dit project alleen rekening dient te houden met eenvoudige verkeersmaatregelen zoals pionnen en dat uitgebreide verkeersmaatregelen buiten de scope van deze opdracht valt (conform CUR 117,klasse B2)?	Verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan CROW-publicatie 96b. Ten behoeve van prijsvorming is bijlage 8 Inschrijfstaat gewijzigd.
38	Proces	Bijlage 1 Gunningscriteria, 2.2 financiële context	Kan OG BPKV criterium 2.2 verduidelijken? Wat bedoelt men met de risicoscan?	Opdrachtgever wil inzicht krijgen in de kosten van meerjarenonderhoud in relatie tot de risico's welke ontstaan door uitstel van de maatregelen.
39	Contract	PVE, bijlage 13, hfdst 2.2	In paragraaf 2.2.2. en paragraaf 2.2.3. van het PvE – Bijlage 13 zitten enkele tegenstrijdigheden. Bijvoorbeeld voor het hersteladvies: wel / geen indirecte kosten. Is het correct dat paragraaf 2.2.3. leidend is over paragraaf 2.2.2?	In de rapportage dienen per maatregel alleen de directe kosten opgenomen te worden.
40	Inhoud	Bijlage 13 - A01, objectenlijst	Met de huidige objectenlijst – Bijlage 13 is niet in alle gevallen duidelijk welk object bedoeld wordt of waar het object zich bevindt. Kan OG coördinaten toevoegen aan Bijlage 13 – objectenlijst? Of op een andere wijze de exacte locatie verduidelijken?	Bijlage 13-A05 is toegevoegd
41	Proces	Bijlage 1 Gunningscriteria, 2.1 rapportage	Kan OG BPKV criterium 2.1 verduidelijken? Hoe verhoudt een visuele inspectie zich tot de gevraagde gegevens?	De opdrachtgever wenst een heldere en eenduidige rapportage van de geïnventariseerde gegevens conform het gestelde in bijlage 13 Programma van Eisen.
42	Proces	Bijlage 1 Gunningscriteria	Is het correct dat er geen eisen gesteld worden aan het BPKV-plan? Denk aan: papierformaat, aantal pagina's, lettertype, lettergrootte, etc.	Bijlage 1 Gunningscriteria is gewijzigd.
43	Juridisch	Aanbestedingsleidraad versus Bijlage 1	Is het correct dat de verhouding 30-70 zoals beschreven in de aankondiging II.2.5) Gunningscriteria niet van toepassing is? Dat bijlage 1 leidend is over de aankondiging?	Het totaal van de wegingspercentages bedraagt 70%. De verhouding 30-70 is daarmee van toepassing. E.e.a. wordt berekend conform het Rekenblad BPKV in Bijlage 1.
44	Proces	Bijlage 9 Modelformulier referentiewerken	Kan OG Bijlage 9 Modelformulier referentiewerken verduidelijken? Is het correct dat er geen referentiewerk noodzakelijk is? Zo nee, welke kerncompetentie moet aangetoond worden?	Bijlage 9 Modelformulier referentiewerken is aangepast en bijgevoegd. De aan te tonen kerncompetentie betreft "Inspecteren kunstwerken".
45	Inhoud	PVE, H1	ON dient het object te deconponeren waar dit nog niet gedaan is of waar het niet overeenkomt met de notitie. Kan OG een globale schatting geven van het aantal objecten zonder decompositie en/of zonder correcte decompositie?	Er zijn geen objecten waarvan een (volledige) decompositie aanwezig is.
46	Proces	Vraag voor Nota van Inlichtingen	Document: 01 Aanbestedingsleidraad Toestandsinspectie kunstwerken 2023 v1.0, hoofdstukken 5, 6 & 7, diverse pagina's. Vraag: Hier wordt gesproken over gunningscriteria terwijl in de uitvraag nergens staat omschreven hoe deze criteria moeten worden aangetoond. Dient er iets van een plan van aanpak te worden opgesteld en zo ja waar dient deze aan te voldoen naast reeds vermelde gunningscriteria "Bijlage 1. Gunningscriteria", denk hierbij aan fonttype & grootte van de letters als ook het aantal pagina's A4 het plan dan zal moeten omvatten?	Bijlage 1 Gunningscriteria is gewijzigd
47	Proces	Vragen voor de Nota van Inlichtingen	Document: 01 Aanbestedingsleidraad Toestandsinspectie kunstwerken 2023 v1.0, paragraaf 6.1 pagina 18. Vraag: Onder bullet 12 wordt gesteld dat "De Inschrijver dient op verzoek van de Aanbestedende Dienst eventuele aanvullende bewijsmiddelen en overige informatie aan te leveren". Kunt u specifiek duidelijk opgeven welke bewijsmiddelen dit dan betreffen zodat wij maatregelen kunnen treffen zodat wij deze bewijsmiddelen tijdig kunnen aanleveren?	Dit betreft de bewijsvoering voor gegevens welke zijn gevraagd in bijlage 3 Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
48	Proces	Vragen voor de Nota van Inlichtingen	Document: 01 Aanbestedingsleidraad Toestandsinspectie kunstwerken 2023 v1.0, paragraaf 6.1 , pagina 18. Vraag: Onder bullet 7 wordt gesteld dat het document "Ingevuld en ondertekend "Standaardformulier Referentiewerken" (bijlage 9)" moet worden ingediend. Kunt u specifiek duidelijk opgeven aan welke criteria de referentiewerken moeten voldoen qua kerncompetentie's, omvang, omzet en eventuele andere belangrijke zaken?	Referentie betreft minimaal 138 kunstwerken van gelijke aard en omvang voor een gemeente of andere overheid. Uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar gerekend vanaf oplevering werkzaamheden tot datum huidige inschrijving.
49	Uitvoering	Technisch eisen	Meetgegevens van de te inspecteren objecten is een goede schatting om te begrijpen welk type objecten en kosten van inspectie. Kunnen deze details worden gedeeld?	Zie bijlage 13-A01 Objectenlijst en Bijlage 13-A05 is toegevoegd
50	Uitvoering	Technisch eisen	Kan de geoinformatie van objecten worden gedeeld in de aanbesteding in de vorm van shapefile of x,y coördinaten. Dit om te bepalen voor welke objecten verkeersmaatregelen nodig zijn.	Bijlage 13-A05 is toegevoegd
51	Uitvoering	Technisch eisen	NEN2767-decompositie is niet altijd in overeenstemming met IMBOR-decompositie, Wat is het leidende informatiemodel in deze gevallen?	De NEN is leidend.
52	Uitvoering	Technisch eisen	Kunnen alle gebreken worden getekend op het pdf-formaat. Zo kunnen inspecteurs altijd de gebreken markeren op het pdf-formaat van de bestanden.	Indien digitale tekeningen beschikbaar zijn, dient u de gebreken in deze tekeningen aan te geven. Alleen indien er geen digitale tekeningen zijn, voldoet markeren op een pdf inclusief bijbehorende foto ID.
53	Uitvoering	Technisch eisen	Kunnen meer objectgegevens die beschikbaar zijn bij de klant worden gedeeld met de applicatie. Bijvoorbeeld GIS informatie, maatregel pakket etc. Dit geeft inzicht in het huidige beheersysteem van de klant.	Bijlage 13-A05 is toegevoegd

54	Proces	Gunningscriteria - Gegevensbeheer	Is er een API-toegang tot het beheersysteem waar inspectieresultaten direct kunnen worden verwerkt?	De opdrachtnemer zal een API toegang worden geleverd, hierbij dient rekening gehouden te worden met beperkte verwerkingsrechten.
55	Proces	Gunningscriteria - Gegevensbeheer	In welk formaat kan Geovisia de inspectieresultaten verwerken? Bijvoorbeeld Shapefile, Excel, SQL database.	In Geovisia kunnen pdf-documenten, shapefiles, excel-bestanden, dwg-bestanden en dgn-bestanden worden ingelezen.
56	Proces	Gunningscriteria - Financiele context	Verwacht de opdrachtgever een gedetailleerde kostenraming per activiteit te vermelden samen met engineering- en materiaalkosten	ja
57	Contract	Bijlage 5 - Basisovereenkomst	Wij kunnen Bijlage 5 – Basisovereenkomst (door OG) helaas niet openen. Zou de Gemeente dit document alsnog ter beschikking kunnen stellen aan de gegadigden en een redelijke termijn kunnen stellen voor het mogelijk stellen van vragen over de Basisovereenkomst?	Bijlage 5 is bijgevoegd.
58	Inhoud	Communicatie	Er wordt aangegeven dat de inschrijver verantwoordelijk is voor de publiekscommunicatie en bouwcommunicatie. Er wordt verder niet aangegeven wat daarvan verwacht wordt (dus frequentie van communicatie, tijdstip, inhoud etc.). Bij een instandhoudingsinspectie is doorgaans weinig publiekscommunicatie nodig aangezien het gros van de objecten zonder wegafzettingen of omleidingen geïnspecteerd kan worden. Uit de tekst wordt het mij niet duidelijk wat de verwachting van de OG hierin is.	Conform par. 3.2.1 van het PvE is opdrachtgever verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. Inschrijver is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. De wijze en frequentie is afhankelijk van de locatie en het object. In bijlage 8 Inschrijfstaat zijn posten opgenomen voor algemene verkeersmaatregelen.
59	Inhoud	Inspectie	Ik lees dat er eens in de 5 jaar een inspectie moet plaatsvinden. Wat ik niet lees is de duur van de overeenkomst (of ik heb het gemist). Als de duur 5 jaar is, dan hebben we 1 inspectieronde. Als de duur 10 jaar is mogen we 2 inspectierondes doen.	Conform par. 4.1 van de Aanbestedingsleidraad, betreft dit een eenmalige opdracht. De opmerking aangaande één maal per 5 jaar betreft de motivatie om alle objecten in één opdracht aan te besteden en heeft geen invloed op de duur van de opdracht. Dit houdt in dat alle objecten eenmaal geïnspecteerd dienen te worden in het kalenderjaar 2023.
60	Inhoud	Duurzaam inschrijven	Er wordt van de inschrijver verwacht om duurzaam in te schrijven en de co2 reductie te maximaliseren, o.a. door verkeersbewegingen efficiënt in te zetten. Vervolgens wordt door de OG wel verwacht dat (voortgangs)overleggen op locatie plaatsvinden. Dat is tegenstrijdig en ontnemt de inschrijver de mogelijkheid om het aantal vervoersbewegingen te minimaliseren.	De opdrachtgever heeft door middel van gunningscriterium 1.2. gestreefd de gegadigde uit te dagen om te komen tot een uitvoering met zoveel als mogelijk CO ₂ reductie. De opdrachtgever zie voorbeelden als gebruik van elektrisch materieel of digitale overleggen als onderdeel van de invulling van gunningscriterium 1.2
61	Inhoud	Bijlage 9 Modelformulier referentiewerken	Kunt u aangeven aan welke eisen (hoeveelheid kunstwerken, omvang van de opdracht, datum van oplevering etc.) het gevraagde referentieproject moet voldoen?	Referentie betreft minimaal 138 kunstwerken van gelijke aard en omvang voor een gemeente of andere overheid. Uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar gerekend vanaf oplevering werkzaamheden tot datum huidige inschrijving.