



Voorcalculatie gedetailleerd: 44114184, VVE 't Tuinlaantje, aanleggen van een drainage

Gemaakt door SUPERVISOR

donderdag 18 augustus

HOOFDGROEP: Voorbereidingswerkzaamheden

Werkpakket: 01. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN													
Werkpakket: 01.20,05		Het doen van een klikmelding						1,0 stuks					
Bestekpost	Freq	Bew	%Omschrijving	Aantal	Eenh.	Eenh.prijs	Norm	A-uren	Arbeid	M-uren	Machine	Materiaal	Totaal
	1.0	100.0	Het doen van een klikmelding	1.0	stuks			0,50	14,18			35,82	
Klikmelding				1,00	eur		1						
Groenvoorziener/hovenier							2	0,50					
Eenh.prijs:		Het doen van een klikmelding						Totaalprijs:					

TOTAAL: Voorbereidingswerkzaamheden

HOOFDGROEP: Opruimwerkzaamheden

Werkpakket: 03.20,50		Het afgraven van graszoden					260,0 m ¹		** UITBESTEED **				
Bestekpost	Freq	Bew	%Omschrijving	Aantal	Eenh.	Eenh.prijs	Norm	A-uren	Arbeid	M-uren	Machine	Materiaal	Totaal
Eenh.prijs:		Het afgraven van graszoden					Totaalprijs:						

Werkpakket: 03.40,20		Het opnemen en in depôt zetten van de tegels					8,0 m ²						
Bestekpost	Freq	Bew	%Omschrijving	Aantal	Eenh.	Eenh.prijs	Norm	A-uren	Arbeid	M-uren	Machine	Materiaal	Totaal
	1.0	100,0	Uitbreken tegels; handmatig; optass	8,0	m ²			2,00					
Groenvoorziener/hovenier								4	2,00				
Eenh.prijs:		Het opnemen en in depôt zetten van de tegels					Totaalprijs:						

TOTAAL: Opruimwerkzaamheden

HOOFDGROEP: Riolering

Werkpakket: 06. RIOLERING												
Werkpakket: 06.20,10		Het graven van een sleuf						270.0 m ¹		** UITBESTEED **		
Bestekpost	Freq	Bew	%Omschrijving	Aantal	Eenh.	Eenh.prijs	Norm	A-uren	Arbeid	M-uren	Machine	Totaal
			Het graven van een sleuf									
Eenh.prijs:		Het graven van een sleuf									Totaalprijs:	

TOTAAL: Riolering

HOOFDGROEP: Opruimwerkzaamheden

Werkpakket: 06.20.20		Het afvoeren van grond mbv een container					1.0 stuks						
Bestekpost	Freq	Bew	%Omschrijving	Aantal	Eenh.	Eenh.prijs	Norm	A-uren	Arbeid	M-uren	Machine	Materiaal	Totaal
	1.0	100.0	Container transport en ledigen	1.0	stuks			16,00	506,66	16,00	221,31	498,03	
			Groenvoorziener/hovenier				0,06	16,00					
			Container 10 m3 grond afvoer	1,00	stuks		1						
			Motorkruiwagen				0,06			16,00			
Eenh.prijs:			Het afvoeren van grond mbv een container					Totaalprijs:					

TOTAAL: Opruimwerkzaamheden

HOOFDGROEP: Riolering

Werkpakket: 06.20.30		Het leveren en aanbrengen van een rioleringsbuis						50.0 m ¹					
Bestekpost	Freq	Bew	%Omschrijving	Aantal	Eenh.	Eenh.prijs	Norm	A-uren	Arbeid	M-uren	Machine	Materiaal	Totaal
	1.0	100.0	Leggen;pvc riolering;125mm	50.0	m ¹			12,00	380,05			352,53	
Groenvoorziener/hovenier							4,17	12,00					
Hwa buis dm 100 mm L 4000 mm				14,00	stuks		0,28						
	1.0	100.0	Leveren en aanbrengen hulpstukken	50.0	stuks			0,00				358,42	
Hwa 100 mm afsluitkap, inwendig lijm				2,00	stuks		0,04						
Hwa 100 mm T-stuk 90, inwendig lijm				28,00	stuks		0,56						
hard PVC lijm Griffon 500 ml				2,00	stuks		0,04						
Hwa 80-100 mm verloopstuk, inwendig				28,00	stuks		0,56						
Eenh.prijs:		Het leveren en aanbrengen van een rioleringsbuis						Totaalprijs:					