

Marktconsultatie

Marktconsultatie m.b.t. de beschikbaarheid van opslagruimte en condities voor opslag van Mageremelkpoeder (MMP) en boter.

Naam van de behoeftesteller

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Achtergrond

Een interventieperiode is een periode waarin mogelijk MMP of boter uit de markt genomen kan worden. Een interventie betekent nog niet dat er daadwerkelijk een product opgeslagen zal gaan worden.

De interventieregelingen kennen een hoog crisisgehalte. Vooraf is niet te voorspellen wanneer, hoeveel en hoe lang producten uit de markt worden genomen.

Doel marktraadpleging

Aanleiding van deze marktconsultatie is om tijdens een interventieperiode interventieproducten te kunnen opslaan. Doel is te inventariseren welke marktpartijen hiervoor interesse hebben, kunnen voldoen aan de voorwaarden als opslaghouder en ruimte in een opslagpand of vrieshuis beschikbaar hebben voor de opslag van MMP en/of boter.

Omvang van de opdracht

MMP: € 725.000,- per cyclus van 18 maanden.

Boter: € 1.400.000,- per cyclus van 18 maanden.

Let op: het betreft hier waarden uit het verleden waaraan voor de toekomst geen enkele rechten kunnen worden ontleend.

Vraagstelling

U wordt uitgenodigd om op basis van de voorwaarden zoals hier vermeld RVO te informeren of u

- opslagcapaciteit beschikbaar heeft;
- deze beschikbaar wilt stellen;
- aan onder vermelde condities/voorwaarden kunt voldoen.

Voorwaarden

Een opslagpand/houder, vrieshuis moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Uitsluitend opslagpanden gelegen op Nederlands grondgebied komen in aanmerking. Hierbij houdt RVO rekening met geografische spreiding over het land.
- De opslaghouder dient zich te houden en (blijft) voldoet/voldoen aan het Warenbesluit Hygiëne van Levensmiddelen.
- Het MMP opslagpand en het vrieshuis voor boter moet geschikt zijn voor de bewaring van producten t.b.v. menselijke consumptie volgens het Warenbesluit Hygiëne van Levensmiddelen.

[wetten.nl - Regeling - Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen - BWBR0018823 \(overheid.nl\)](https://wetten.nl/Regeling-Warenwetbesluit-hygi%C3%A8ne-van-levensmiddelen-BWBR0018823-overheid.nl)

- Het MMP opslagpand en het vrieshuis voor boter heeft een opslagcapaciteit van minimaal 1.000 ton.
- Het MMP opslagpand moet droog, in goede staat van onderhoud en goed zijn te ventileren zijn.
- Het vrieshuis is in goede staat van onderhoud en moet de boter kunnen opslaan bij een temperatuur van -18° C of lager.
- Het MMP opslagpand moet over gladde betonnen (of gelijkwaardig) vloeren en over gladde wand- en dakconstructies beschikken.
- Het MMP opslagpand moet zodanig zijn geconstrueerd dat:
 - a) er geen daglicht wordt toegelaten;
 - b) er geen ongerechtigheden en/of schadelijke geuren in de opslagruimten en het MMP kunnen binnendringen;
 - c) het opgeslagen MMP mijt-vrij blijft.

- Het MMP opslagpand en het vrieshuis voor boter beschikken over de nodige technische uitrusting/middelen (bijvoorbeeld palletwagens(s) en/of heftruck(s)) voor de overname van producten.
- Het MMP opslagpand en het vrieshuis voor boter beschikken over de nodige technische middelen om per dag ten minste 100 ton MMP en/of boter in te slaan en per dag en ten minste 100 ton MMP en/of boter uit te slaan.
- In het MMP opslagpand geschiedt de bestrijding van ongedierte of vogels uitsluitend met toegelaten bestrijdingsmiddelen door een erkend bedrijf voor ongediertebestrijding.
- In het MMP opslagpand en het vrieshuis voor boter zijn de nodige preventieve maatregelen ter voorkoming van brand en blikseminslag genomen, beschikt over goedgekeurde brandblusapparatuur, hanteert het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden en het rookverbod en zorgt voor de afwezigheid van opslag van brandbaar materiaal in en in de onmiddellijke nabijheid van de opslagruimten.
- De minimum opslagcapaciteit hoeft niet permanent beschikbaar te zijn. Deze moet echter wel gemakkelijk beschikbaar komen in geval van opslag.

Voorwaarden Lossing/Inslag/Opslag/Bemonsteren/Uitslag/Controle/Inventarisatie en Administratieve verplichtingen MMP en boter (voorwaarden met tekstkleur blauw is van toepassing op MMP en boter):

Lossing:

- Lossen van het vervoermiddel geschiedt door de bewaarnemer en voordat bewaarnemer tot lossing overgaat, controleert hij:
 - a) of de verpakking in onberispelijke staat verkeert;
 - b) of de pallets geschikt zijn voor langdurige opslag, van goede kwaliteit en gangbaar in de handel komen in aanmerking voor gebruik. De pallets moeten stevig zijn zodat het MMP of boter kan worden gestapeld zonder dat ze vervormd raken door het gewicht van de zakken/dozen.
- De partij MMP moet volledig en onmiddellijk na lossing in de opslagruimte geplaatst kunnen worden, zodanig dat deze ook bemonstert kan worden.
- De boter dient onmiddellijk na de lossing in afwachting van het bemonsteren en vervolgens het invriezen in een koele (temperatuur max. + 18° C)ruimte te worden geplaatst. De pallets boter mogen niet gestapeld worden en moeten zodanig in de ruimte worden geplaatst dat elke pallet minimaal aan één zijkant zichtbaar is en dat de controlefunctionaris de partij eenvoudig kan controleren en bemonsteren. De minimale gangbreedte tussen 2 rijen pallets dient 60 cm te zijn.

Inslag:

- Iedere pallet MMP of boter wordt door bewaarnemer aan de zichtbare zijde (bij opslag) voorzien van een kaart of sticker waarop de navolgende gegevens met een letter-/cijfergrootte van ten minste 3 cm zijn vermeld t.w.: "RVO int. mmp", de inslagdatum, het opslagpartijnummer, het land van productie, het EG-erkenningsnummer.
- Bij iedere pallet met MMP wordt aan alle vier de zijkanen van de pallet ten minste een zak MMP voorzien van het opslagpartijnummer met een cijfergrootte van ten minste 2 cm.
- Na de controle en bemonstering van de boter door de controlefunctionaris moeten de partijen boter onmiddellijk in de vriescel geplaatst worden en bij een gemiddelde temperatuur van - 18° C of lager worden ingevroren. Het invriezen dient zodanig te gebeuren dat na 7 dagen de temperatuur van de boter op elke plaats in de pallet lager dan -15° C is. Beperkte stapeling van de pallets tijdens het invriezen is toegestaan tenzij hierdoor vervorming van de dozen optreedt.

Opslag:

- De MMP en boter moet vrij van wanden en daken, op een afstand van ten minste 60 centimeter daarvan, worden opgeslagen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat de middenpaden van zodanige omvang zijn dat manoeuvreerruimte beschikbaar is voor heftrucks zonder kans op beschadiging van de zakken en dat de tussenpaden minimaal 60 cm zijn zodat iedere partij aan één zijde zichtbaar is. De opslag van de pallets mag maximaal 5 pallets hoog zijn.
- Elke partij MMP en boter moet op eenvoudige en snelle wijze bereikbaar en controleerbaar te zijn.
- De MMP en de boter moet duidelijk en zorgvuldig (digitaal) gescheiden van eigen of andere voorraden MMP of boter worden opgeslagen.
- De MMP en de boter dienen zodanig te worden behandeld dat er geen overdracht kan plaatsvinden van geuren en schadelijke stoffen afkomstig van andere producten.
- Indien een gecombineerde opslag met andere producten plaatsvindt verstrekt de bewaarnemer hiertoe aan RVO vóór het begin van elk kwartaal een schriftelijke opgave van de producten die hij bij het MMP en de boter opslaat of voornemens is op te slaan.
- Bij tussentijdse controle van de opslag door RVO is de bewaargever verplicht er voor zorg te dragen dat de controlewerkzaamheden onmiddellijk kunnen beginnen en er menskracht en transportmiddelen aanwezig zijn, zodat de controlewerkzaamheden binnen 4 uur na aankomst voltooid zijn.

Bemonsteren MMP:

De bewaarnemer verplicht zich ten behoeve van controle en monsterneming te beschikken over:

- a) een weegschaal met een minimum weegvermogen van 30 kg en een afleeseenheid van 10 gram, de weegschaal moet van een geldig ijkmerk zijn voorzien en de mogelijkheid hebben om een pallet met zakken MMP of pallet met boter in zijn geheel te kunnen wegen;
- b) sluitapparatuur ten behoeve van de bemonsterde MMP zakken;
- c) heftrucks, met als energiebron LPG of elektriciteit;
- d) een schone opslagruimte voor het bewaren van monstermateriaal die afsluitbaar is;
- e) een kantoor - annex bemonsteringsruimte, sanitaire voorzieningen en kantoormeubilair voor de controlefunctionaris.

Bemonsteren boter:

- Er dient in het vrieshuis een af te sluiten goed verlichte bemonsteringsruimte te zijn, gescheiden van de vriescellen, die te allen tijde beschikbaar moet zijn ten behoeve van de werkzaamheden verbonden aan de bemonstering.
- In deze ruimte, die tijdens de bovengenoemde werkzaamheden voor geen enkel ander doel mag worden gebruikt, dient ook wat betreft de vloeren, de muren en zoldering de uiterste reinheid te heersen, terwijl de lucht vrij moet zijn van elke geur die de kwaliteit van de daar uitgezette boter nadelig zou kunnen beïnvloeden.
- Ten behoeve van de werkzaamheden verbonden aan de bemonstering dient in deze ruimte tijdens de ingebruikname een temperatuur te zijn tussen +12° en +18° C en in de bemonsteringsruimte dient een plaatje te zijn aangebracht waarop staat "BR.NVWA" (bemonsteringsruimte NVWA).
- In deze ruimte dient een weegschaal beschikbaar te zijn met een minimum weegvermogen van 30 kg en een afleeseenheid van 10 gram; de weegschaal moet van een geldig ijkmerk zijn voorzien en de mogelijkheid hebben om een pallet met zakken MMP of pallet met boter in zijn geheel te kunnen wegen.
- Bewaarnemer is verplicht de door bewaargever voor monsterneming aangeduide en verzegelde dozen binnen de daarvoor gestelde termijn in de bemonsteringsruimte op te slaan en alle vereiste hulp en medewerking te verlenen bij de te verrichten werkzaamheden.
- Op de dag van bemonstering stelt de bewaarnemer bij aankomst van de controlefunctionaris een medewerker beschikbaar voor assistentie bij de bemonsteringswerkzaamheden.
- De bewaarnemer zorgt direct na beëindiging van de werkzaamheden dat alle dozen met de nodige zorg worden gesloten en na verzegeling onder toezicht van de controlefunctionaris in de vriescellen bij de desbetreffende partijen worden teruggeplaatst.

Uitslag:

- Vindt plaats op de originele en onbeschadigde pallets op het laadperron van de opslagplaats.
- Uitsluitend partijen MMP of boter worden afgeleverd waarvan de verpakking in onberispelijke staat verkeert en bij het verladen niet beschadigd worden.
- Het laden van de pallets op het vervoermiddel geschiedt door bewaarnemer.

Controle algemeen:

- Bewaarnemer verplicht zich ertoe de door of vanwege bewaargever gewenste controle te allen tijde toe te staan en daaraan volledig medewerking te verlenen.
- Bewaarnemer verplicht zich ertoe uitsluitend toegang te verlenen tot of informatie over de opgeslagen partijen te verstrekken.
- Bewaarnemer zorgt ervoor dat bij een fysieke controle in de opslagruimte er altijd een medewerker van bewaarnemer aanwezig is om de controlefunctionaris te begeleiden.

Inventarisatie:

- Bewaarnemer maakt wekelijkse een overzicht met de voorraadmutaties.
- Bewaarnemer verifieert in aanwezigheid van een controlefunctionaris in de laatste maand van het begrotingsjaar (in september) de daadwerkelijke aanwezigheid van alle volgens de administratie aanwezig zijnde partijen MMP of boter.
- Bewaarnemer zorgt dat ten behoeve van de gewichtsbepaling per pallet MMP of boter (ten tijde van de controle) een van een geldig ijkmerk voorzien weegwerktuig, dat is voorzien van een schaalverdeling/afdrukinrichting met een afleeseenheid/afdrukeenheid van ten hoogste 1 kg aanwezig is.

(Voor deze jaarlijkse inventarisatie, wordt door bewaargever een vergoeding betaald. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de vastgestelde voorraad ten tijde van deze inventarisatie.)

Administratieve verplichtingen:

- Bewaarnemer is verplicht een voorraadadministratie bij te houden waaruit duidelijk moet blijken per partij afzonderlijk:
 - a) de datum van in- en uitslag of overname op pand* en de naam van de aanbieder c.q. de afnemer;
 - b) per in- respectievelijk uitslag, overname op pand:
 - het aantal zakken melkpoeder en het nettogewicht;
 - het partijnummer van bewaarnemer en het partijnummer van het productiebedrijf;
 - het EG-erkenningsnummer van het productiebedrijf en het aantal pallets;
 - c) in geval van inslag het nummer van de inslagaanmelding en het nummer van de inslagbon;
 - d) de exacte opslagplaats binnen het opslagpand;
 - e) in geval van uitslag of overname op pand het nummer van de vooraanmelding uitslag/afkeuring en de nummers van de uitslagbonnen.

*Het kan zijn dat de producten reeds in het pand zijn opgeslagen of na overname in het pand blijven.

- De desbetreffende administratie, alsmede de hierboven aangegeven gegevens worden niet eerder dan drie jaar na aflevering van het melkpoeder vernietigd en worden aan de controlefunctionarissen of andere bevoegde instanties op aanvraag getoond.
- Bewaarnemer is verplicht om wekelijks een voorraadmutatieoverzicht aan bewaargever te doen toekomen. Dit overzicht is uiterlijk op de woensdag na de week van verslaglegging volledig ingevuld en ondertekend in bezit van bewaargever.
- Bewaarnemer voert een digitale boekhouding van het opgeslagen en uitgeslagen MMP of boter. Bedoelde digitale boekhouding bevat ten minste de navolgende gegevens:
 - het partijnummer van bewaarnemer;
 - de inslagdatum;
 - de naam van de aanbieder;
 - het EG-erkenningsnummer van het productiebedrijf;
 - het aantal zakken of dozen;
 - het nettogewicht;
 - het aantal pallets;

- de uitslagdatum, datum overname op pand, de naam van de afnemer, het aantal zakken het nettogewicht, het aantal pallets, de plaats van opslag in de opslagplaats.
- De digitale boekhouding wordt door bewaarnemer desgevraagd aan bewaargever voorgelegd. Deze digitale boekhouding is voor de controlefunctionaris en voor de ambtenaren van de Europese Commissie, of voor een door de Commissie gemachtigde persoon toegankelijk.
- Bewaarnemer bewaart het monstermateriaal en de lege melkpoederzakken op een schone en droge plaats in of bij de opslagruimte en houdt een dagelijkse voorraadadministratie hiervan bij.

Vergoeding opslag/invriezen:

De diensten worden verricht tegen de het door u te offrenen bewaartarief per ton per dag. Daarnaast zijn er vaste tarieven voor:

- het lossen, inslaan, opslaan en alle daaraan verbonden werkzaamheden, waarbij bij overname op pand het tarief wordt verlaagd;
- het uitslaan (inclusief het laden van de pallets op het vervoermiddel), waarbij bij overname op pand het tarief wordt verlaagd;
- controlekosten tijdens de jaarlijkse inventarisatie;
- op verzoek het bestempelen/labelen van producten bij uitslag.

Deze vaste tarieven worden jaarlijks aangepast door de EU. Bij een uitvraag worden de dan geldende tarieven gebruikt. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen zich via www.tenderned.nl aanmelden.

Voeg bij uw aanmelding uw bedrijfsgegevens, adresgegevens en gegevens van de contactperso(n)en(en) toe.

Resultaten van de marktraadpleging

Als resultaat van de marktraadpleging kan RVO besluiten om een vervolgtraject te starten in de vorm van een Europese Aanbesteding.

RVO kan de informatie die verzameld is naar aanleiding van deze marktraadpleging gebruiken bij het formuleren van een opdracht. Gegadigden dienen er rekening mee te houden dat informatie die zij in het kader van deze marktraadpleging verstrekken, openbaar (zij het in geanonimiseerde vorm) kan worden gemaakt.

Bij een eventueel vervolgtraject zal geen onderscheid worden gemaakt tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktraadpleging.

Ik zie uw reactie via TenderNed graag uiterlijk 15 mei 2023 tegemoet.

Met vriendelijke groet,



Maurice Janson
Inkoopadviseur
Inkoop Uitvoering Centrum EZK
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland