

**Aanbesteding:** Riool reiniging en inspectie  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht  
**Referentie:** 210053REG

**Toelichting:**

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Planning

**Vraag:**

De planning op tenderned geeft aan dat vragen gesteld kunnen worden tot 2 mei 23.59u. In de leidraad staat dat voor de 1e NvI de vragen op 20 april 23.59u ingediend moeten zijn. Klopt het dat 2 mei de deadline is voor de 2e vragenronde?

**Antwoord:**

Ja, uw conclusie hierover is juist.

Omdat er kennelijk onduidelijkheid over is ontstaan en TenderNed wat de planning betreft leidend is (conform H2.4 van de leidraad) zullen we slechts één Nota van Inlichtingen publiceren.

Dat doen we na de oorspronkelijke deadline voor het stellen van vragen van 2 mei.

We zullen de vragen gesteld voor 21 april en de antwoorden op deze vragen openbaar maken (zonder directe publicatie via een NvI).

We zullen tevens Inschrijvers NIET houden aan de beperking dat na 20 april alleen vragen over de antwoorden van de tot die datum gestelde vragen mogen worden gesteld. Er mogen ook nieuwe vragen worden gesteld.

In de NvI die na 2 mei gepubliceerd wordt, worden alle gestelde vragen en bijbehorende antwoorden vastgelegd.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 26-04-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 NEN -EN 14654-1 / Leidraad 3.5 blz 13

**Vraag:**

Deze norm betreft een specifieke norm die slechts een beperkt aantal marktaanbieders hebben, hiermee sluit u wellicht onbewust een groot aantal marktaanbieders uit. Is dit niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel?

**Antwoord:**

Gezien het feit dat NEN -EN 14654-1 nog niet lang beschikbaar is en er weinig bedrijven gecertificeerd zijn, volstaat een rechtsgeldig ondertekende conformiteitsverklaring, waarin Inschrijver verklaart dat ze haar werkzaamheden conform NEN -EN 14654-1 uitvoert.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 26-04-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Een inschrijving / Deelname formulier / blz 4 H4

**Vraag:**

Onder een inschrijving worden verschillende vormen van inschrijving genoemd. Deze zijn zeer ongebruikelijk. Een inschrijver kan overschillende manieren deelnemen aan deze tender en dus op meerdere paarden wedden. Kunt u instemmen met een zogenaamde One bidder one bid systeem?

**Antwoord:**

Wij begrijpen uw vraag niet. Op pagina 4 van H4 (inschrijving in samenwerking met andere ondernemingen) staat dat een partij slechts eenmaal een inschrijving kan indienen.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 26-04-2022

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Bijlage A4 SROI

**Vraag:**

Mogen wij hier lezen dat dit 5% van de werkelijke omzet betreft?

**Antwoord:**

Ja, het betreft 5% van de werkelijke jaaromzet.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht

**Beantwoord op:** P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
5 Bijlage A4 SROI

**Vraag:**

Inschrijver werkt met een landelijk SROI beleid, eigen WIZZR omgeving en factsheets. De genoemde aanbesteding is lokaal en betreft een niet continue werk. Inschrijver streeft er steeds naar de medewerkers een continu zicht op een vaste aanstelling te geven ook buiten het werkgebied van de aanbesteding. Kunt u bevestigen dat de inspanning van Baanbrekend Drechtsteden hier ook in voorziet?

**Antwoord:**

Het is aan Inschrijver te beoordelen of hij voldoet aan de omzet gerelateerde eisen van Opdrachtgever zoals deze zijn gesteld in Bijlage A4.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
6 Aanbestedingsleidraad inkoopdoelen blz 7. 1.7 Social Return (Bijlage A4)

**Vraag:**

Er staat 5% SROI invulling geven, wij nemen aan 5% van de loonsom en niet van de inschrijfsom.

**Antwoord:**

Nee, het betreft 5% van de werkelijk behaalde jaaromzet.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** **Onderwerp:**

7 Bijlage 12 fictief voorbeeld van ingevulde opgave emissie motoren e.d. in relatie tot inzet aantal uur

**Vraag:**

Hoe kunt u uitleggen wat daar ingevuld moet worden, wie vult wat in en in welke kolom??

Moet de opdrachtnemer de uren inzet opgeven vanuit de fictieve inschrijfstaten, of vult de opdrachtgever daar voor alle inschrijvers een getal in?? m.a.w. zelf berekenen berekenen vanuit de inschrijfstaten (hoeveelheid meters en uren tbs) hoe lang je voor 2 keer 2 jaar 4 bezig bent met dit werk en wat je daar voor nodig hebt voor hoeveel uur in totaal 4 jaar??

**Antwoord:**

Alleen geel gekleurde cellen moeten door de Inschrijver worden ingevuld. Er is ruimte voor vele gemotoriseerde voertuigen of werktuigen. De inschrijver vult echter alleen die gemotoriseerde voertuigen of werktuigen in die hij ook werkelijk gaat inzetten bij uitvoering van deelopdrachten voortvloeiend uit de RROK's. De uren die moeten worden ingevuld betreffen een eigen inschatting van de inschrijver en betreffen de fictieve hoeveelheden van alle RROK's gezamenlijk. De kwaliteitswaarde van de opgave wordt in de Excel berekend; daar hoeft een inschrijver niets aan te doen.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasterdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 26-04-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

U stelt in de aanbestedingsleidraad bladzijde 13 bij de geschiktheideisen hoofdstuk D NEN-EN 14654-1 2021 dat inschrijvers in het bezit moeten zijn van dit certificaat?

Volgens ons is er maar 1 enkele partij in het bezit van dit certificaat waardoor het niet mogelijk is voor andere partijen om in te schrijven.

**Antwoord:**

Gezien het feit dat NEN -EN 14654-1 nog niet lang beschikbaar is en er weinig bedrijven gecertificeerd zijn, volstaat een rechtsgeldig ondertekende conformiteitsverklaring, waarin Inschrijver verklaart dat ze haar werkzaamheden conform NEN -EN 14654-1 uitvoert.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasterdam

P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
9 **Onderwerp:**  
bestekpost 1110 e.g.

**Vraag:**  
is het correct dat voor alle te reinigen riolen er een gemiddeld BDD  
percentage van 30% geldt?

**Antwoord:**  
Ja.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
10 **Onderwerp:**  
bestekpost 1110 e.g.

**Vraag:**  
de door u genoemde percentage van BBC vallen buiten de klassen zoals  
genoemd in de NEN 3399. Is hier bewust voor gekozen of kunt u dit  
aanpassen naar de percentages zoals genoemd in de NEN 3399?

**Antwoord:**  
Het genoemde gemiddelde percentage berust op de ervaringen van de  
rioolbeheerders. Daarnaast, de NEN 3399 is niet langer van toepassing.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
11 **Onderwerp:**  
bestekpost 2111 e.g.

**Vraag:**

Bent u zich er van bewust dat de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden aan de inspectiewerkzaamheden van grote invloed zijn op de te behalen dagproducties en de daarmee gepaard gaande verrekentarieven?

**Antwoord:**

Ja.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
bestekpost 1110 e.g.

**Vraag:**

bedoelt u dat de waterstand (BDD) 30% is inclusief de vervuilingsgraad?

**Antwoord:**

Nee, dit betreft alleen de gemiddelde hoeveelheid water in de buis na afstroming onder vrij verval waarbij voorafgaand een bovenstroomse afsluiter is geplaatst door de aannemer.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

De NEN-EN 14654:1-2021 , de norm die hier gevraagd wordt is binnen ons vakgebied geen gebruikelijke norm. Door deze eis sluit u de marktpartijen uit. Is dit wat u wenst te doen?

**Antwoord:**

Gezien het feit dat NEN -EN 14654-1 nog niet lang beschikbaar is en er weinig bedrijven gecertificeerd zijn, volstaat een rechtsgeldig ondertekende

conformiteitsverklaring, waarin Inschrijver verklaart dat ze haar werkzaamheden conform NEN -EN 14654-1 uitvoert.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad 4.2 P1 Prijsvorming

**Vraag:**  
u beschrijft "wijze van beoordelen - toetsing aan het plafondbedrag per RROK". Kunt u deze plafondbedragen aan de inschrijvers mededelen?

**Antwoord:**  
Het punt "Toetsing aan het plafondbedrag per RROK" komt te vervallen.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad 4.2 P1 Prijsvorming

**Vraag:**  
u beschrijft "wijze van beoordelen - beoordeling redelijkheid van de prijzen per eenheid". Gezien de onvoorziene en nog steeds voortdurende schommelingen in de markt qua brandstof-/loon-/onderhouds-/leverantie-kosten, kunt u aangeven waar u de redelijkheid aan toetst?

**Antwoord:**  
Er is een benchmark mogelijk met de resultaten van een oudere aanbestedingen voor de 4 gemeenten. Daarnaast wordt de prijsontwikkeling bijgehouden door het CBS (statline tabellen rubriek 812). Beide bovengenoemde aspecten maken het samen mogelijk om de redelijkheid van de prijzen per eenheid te toetsen.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht

P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 16  
**Onderwerp:** bestekpost 812020 pagina 27

**Vraag:**  
u schrijft 2 man voor bij de inzet van een reinigings-unit. Kunt u dit wijzigen naar 1 man? U vraagt bij de inzet van een vacuümwagen ook 1 man.

**Antwoord:**  
Ja.  
Bij de Nota van Inlichtingen wordt een nieuwe RROK voor elke gemeente gevoegd waarin het voorstel is overgenomen.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasterdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 17  
**Onderwerp:** Bestek 2.2 - bestekpost 1.2 - pagina 10

**Vraag:**  
wanneer blijkt dat 2,5 uur niet voldoende is, op welke wijze worden de extra uren dan verrekend?

**Antwoord:**  
Het genoemde gemiddelde aantal uren berust op de ervaringen van de rioolbeheerders. Verrekening kan alleen dan plaatsvinden indien de aannemer onomstotelijk bewijst dat het gemiddelde gedurende de gehele looptijd van de RROK incl. verlengingsjaren meer bedraagt dan 2,75 uur per dag.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasterdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Bestek 2.2 - bestekpost 1.2 - pagina 10

**Vraag:**

post benoemt 2,5 uur bijzuigen. Is dit per streng - per diameter - per dag - per maand?

**Antwoord:**

Per dag.

**Percelen:**

P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:**

26-04-2022

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

aanbestedingsleidraad 3.5 - pagina 13

**Vraag:**

De NEN-EN 14654:1-2021 is volgens ons een norm conform welke gewerkt dient te worden en er is geen certificaat aan verbonden. Welk certificaat eist u? Welke geaccrediteerde instellingen kunnen dit certificaat afgeven?

**Antwoord:**

Gezien het feit dat NEN -EN 14654-1 nog niet lang beschikbaar is en er weinig bedrijven gecertificeerd zijn, volstaat een rechtsgeldig ondertekende conformiteitsverklaring, waarin Inschrijver verklaart dat ze haar werkzaamheden conform NEN -EN 14654-1 uitvoert.

**Percelen:**

P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:**

26-04-2022

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Duikers in de RROK voor

**Vraag:**

Is het correct dat duikers zijn opgenomen in de RROK voor Gemeente Zwijndrecht?

**Antwoord:**

In de RROK voor Gemeente Zwijndrecht wordt ten onrechte melding gemaakt van duikers. Bij de Nota van Inlichtingen wordt een nieuwe RROK voor gemeente Zwijndrecht gevoegd waarin deze omissie is hersteld.

**Percelen:** P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 26-04-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Bestek alle 4 de gemeenten

**Vraag:**

Bij alle 4 de gemeenten staat in het bestek, deel 3, 25 32 02 "Eisen aan de uitvoering" alinea 6,  
Het is niet toegestaan gebruik te maken van combi's tenzij er sprake is van een calamiteit. In het kader van duurzaamheid en CO2 is dit behoorlijk tegenstrijdig. Wij hebben het niveau 5 pratatieladder certificaat behaald op basis van inzet recyclercombi's (ketenanalyse) die aantoonbaar veel minder bewegingen in een woonwijk veroorzaken en 40% meer rendement halen in dagproductie's die daardoor de werkzaamheden korter maken en daardoor veel minder CO2 uitstoot realiseren. Wij verzoeken u dringend dit ongedaan te maken en recycler combi's toe te staan.

**Antwoord:**

Nee, aan uw verzoek wordt niet voldaan.  
De beperking van het gebruik van combi's is gebaseerd op de ervaringen van de Opdrachtgever dat deze grote vrachtauto's (veel) meer schade aan het openbaar gebied (smalle woonstraten) veroorzaken tenzij er hulpconstructies (b.v. baan met rijplaten) worden aangebracht.  
Zowel herstel van schade maar ook de toepassing van hulpconstructies zijn kostenverhogend, kosten die voorkomen kunnen worden door toepassing van klein(er) materieel.  
Bij calamiteiten geldt echter dat het oplossen van die calamiteit op dat moment belangrijker is dan de kosten.

Daarnaast, niveau 5 van de CO2 prestatieladder zegt weinig over de daadwerkelijke emissies tijdens de uitvoering van werkzaamheden volgens de RROK's; de emissieklasse en het vermogen van de motoren en de duur van de inzet zeggen dat wel.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasterdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 28-04-2022

**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
Leidraad

**Vraag:**

Er worden 4 raamovereenkomsten met afzonderlijke opdrachtgevers gesloten, allemaal met dezelfde opdrachtnemer. Motivatie is beperking van transactiekosten voor zowel inschrijver als OG. Kunt u dit wijzigen naar gunning per perceel?

**Antwoord:**

In onderstaand antwoord gaat de Aanbestedende Dienst gedetailleerd in op de keuze voor de aanpak van de aanbesteding.  
Naar oordeel van de Aanbestedende Dienst is die aanpak valide en blijft daarom ongewijzigd.

De Aanbestedende Dienst heeft specifiek gekeken naar de werking van markt, de organisatie van de gemeenten en de wijze waarop de opdrachten worden geclusterd.

**Kosten efficiëntie**

Doelmatigheid, flexibiliteit en kosten efficiëntie van het contractmanagement in de uitvoeringsfase en beperking van transactiekosten in de aanbestedingsfase zijn gezamenlijk de afwegingen die hebben geleid tot de aanpak van deze aanbesteding. De rechtmatigheid van deze afwegingen wordt onderbouwd door het bepaalde in artikelen 3.3.1 en 3.3.2 van de Gids Proportionaliteit 1 januari 2022.

**Efficiënte directie**

M.b.t. doelmatigheid, flexibiliteit en kosten efficiëntie van het contractmanagement in de uitvoeringsfase het volgende.

De 4 gemeenten kiezen gezamenlijk voor 1 directie die in de contractfase namens de betreffende Colleges van B&W hun vertegenwoordiger is (vertegenwoordiger zoals bepaald in UAV2012 §3). De opdrachtnemer wijst in de uitvoeringsfase ook zijn vertegenwoordiger aan (gevolmachtigde zoals bepaald in UAV2012 §4). Het is evident dat met deze 1-1 relatie tussen de vertegenwoordigers de doelmatigheid, flexibiliteit en kosten efficiëntie van het contractmanagement m.b.t. de 4 RROK's gezamenlijk in de uitvoeringsfase voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer bijzonder gediend zijn.

**Beperking transactiekosten**

M.b.t. beperking van transactiekosten voor de opdrachtgever het volgende:  
Beperking van de transactiekosten wordt bereikt door:

1. De ontwikkeling van slechts 1 set kwalitatieve gunningscriteria i.p.v. 4 sets;

2. De beoordeling van slechts 1 set kwalitatieve gunningscriteria i.p.v. 4 sets;
3. Slechts 1x de beoordeling van de recht- en regelmatigheid van inschrijvingen i.p.v. 4x ;
4. Slechts 1x opvraag en beoordeling van bewijsmiddelen i.p.v. 4x.

M.b.t. beperking van de transactiekosten voor de inschrijvers het volgende:  
Beperking van de transactiekosten wordt bereikt door:

1. Slechts 1x opstellen van inzet m.b.t. de kwalitatieve gunningscriteria i.p.v. 4x;
2. Na aanvraag daartoe, slechts 1x aanleveren van bewijsmiddelen i.p.v. 4x.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
23

**Onderwerp:**  
Leidraad 4.2 Prijscriteria-plafondbedrag

**Vraag:**

U geeft aan dat de inschrijfsom wordt getoetst aan het plafondbedrag per RROK, met welke plafondbedragen dient rekening gehouden te worden?

**Antwoord:**

Het punt "Toetsing aan het plafondbedrag per RROK" komt te vervallen.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
24

**Onderwerp:**  
Leidraad 4.2 Prijscriteria-plafondbedrag

**Vraag:**

U geeft aan dat de inschrijfsom wordt getoetst aan het plafondbedrag per RROK, op basis van welke basisgegevens zijn de betreffende plafondbedragen vastgesteld en is hierbij rekening gehouden met de huidige prijsstijgingen en ontwikkelingen in Oost Europa?

**Antwoord:**

Het punt "Toetsing aan het plafondbedrag per RROK" komt te vervallen.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Leidraad 1.3 scoop, inhoud en omvang van de opdracht

**Vraag:**

U geeft aan dat "Niet alle riolering zal worden gereinigd en geïnspecteerd. De deelopdrachten betreffen voornamelijk riolering waarvan geen recente inspectiebeelden beschikbaar zijn". Moet inschrijver op basis hiervan uit gaan van voornamelijk niet aan een gesloten te reinigen en inspecteren strengen? Zo niet, welk percentage van de deelopdracht bestaat per opdrachtgever uit "losse" niet aan een gesloten strengen?

**Antwoord:**

Deelopdrachten bestaan uit 1 of meer clusters met aaneengesloten te reinigen en te inspecteren rioolstrengen. Een cluster omvat minimaal 1 dag werk. "Losse strengen" zullen naar verwachting ca. 5% van de totale lengte betreffen. In de prijs per eenheid per bestekspost dient deze 5% te zijn betrokken. De vraag met welk percentage rekening moet worden gehouden is niet te beantwoorden; dat volgt uit de te verstrekken deelopdrachten.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

RROK Alle percelen post 1

**Vraag:**

Hoeveel procent van de te reinigen (en/of inspecteren) putten binnen een deelopdracht zijn voorzien van een stroomprofiel op buisniveau? Kunt u per deelnemende opdrachtgever aangeven waarmee rekening gehouden dient te worden?

**Antwoord:**

Bestekspost 0 wijziging van de redactie.

Sub 9 luidt: Gemiddeld 95% van alle putten beschikken over een stroomprofiel; maximaal 4% beschikt over een vlakke bodem. In die gevallen komt de hoogte van een putbodem overeen met de BOB-maat van minimaal 1 aangesloten rioolbuis. In gemiddeld 1% van de putten is er sprake van een zogenaamde zakput. In de prijs per eenheid dient ook deze 1% te zijn betrokken.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 06-05-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
RROK Alle percelen post 1

**Vraag:**

Kunt u per deelnemende opdrachtgever aangeven of de te reinigen (en/of inspecteren) riolering onder normale omstandigheden onder vrijverval leegloopt? Zo niet, waarmee dient per deelnemende opdrachtgever rekening gehouden te worden?

**Antwoord:**

Bestekspost 1 sub 3 wijziging van de redactie.  
Voor alle deelnemende gemeenten geldt een gemiddeld: BDD=30%. Dat percentage is de maat voor de hoeveelheid water die resteert na aanbrengen van een bovenstroomse afsluiter en na leegloop.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 06-05-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**  
RROK Alblasserdam post 1

**Vraag:**

U geeft onder punt 1 aan dat 50% van de te reinigen strengen niet wordt geïnspecteerd. In de inschrijfstaat is echter slechts 12% minder meters inspectie opgenomen. Waarmee dient exact rekening gehouden te worden bij het afprijzen van deze inschrijfstaat?

**Antwoord:**

Perceel Alblasterdam Deel 2.2 bestekspost 1; toelichting.  
De hoeveelheden vermeld in de inschrijvingsstaat zijn fictief en alleen bedoeld om tot een fictieve aannemingssom te komen. De vraag waar exact rekening mee moet worden gehouden is niet te beantwoorden; dat volgt uit de te verstrekken deelopdrachten.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasterdam  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**

RROK Zwijndrecht post 1

**Vraag:**

U geeft onder punt 1 aan dat 30-40% van de te reinigen strengen niet wordt geïnspecteerd. In de inschrijfstaat is echter 43% minder meters inspectie opgenomen. Waarmee dient exact rekening gehouden te worden bij het afprijzen van deze inschrijfstaat?

**Antwoord:**

Perceel Zwijndrecht Deel 2.2 bestekspost 1; toelichting.  
De hoeveelheden vermeld in de inschrijvingsstaat zijn fictief en alleen bedoeld om tot een fictieve aannemingssom te komen. De vraag waar exact rekening mee moet worden gehouden is niet te beantwoorden; dat volgt uit de te verstrekken deelopdrachten.

**Percelen:** P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
30

**Onderwerp:**

RROK perceel 1 en 4 post 1

**Vraag:**

U geeft onder punt 5 aan dat de te reinigen riolering in beginsel per stroomgebied of wijk wordt gereinigd, mag er van uit gegaan worden dat dit aan een gesloten strengen betreffen? Zo niet waarmee dient buiten de incidenten rekening gehouden te worden?

**Antwoord:**

Perceel Alblasterdam en Zwijndrecht bestekspost 1; toelichting.  
Ja, dit zijn in beginsel aaneengesloten strengen, echter houd ook rekening met de beantwoording bij vraag 25.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
31

**Onderwerp:**  
RROK Perceel 2 en 3 post 1 en 2

**Vraag:**

Mag er van uit gegaan worden dat de te reinigen en inspecteren riolering aan een gesloten strengen betreffen per stroomgebied of wijk? Zo niet waarmee dient buiten de incidenten rekening gehouden te worden?

**Antwoord:**

Perceel Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam bestekspost 1 en 2; toelichting.

Ja, dit zijn in beginsel aaneengesloten strengen, echter houd ook rekening met de beantwoording bij vraag 25.

**Percelen:** P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
32

**Onderwerp:**  
RROK Perceel 2 en 3 post 1 en 2

**Vraag:**

Mag op basis van de in de inschrijfstaat vermelde hoeveelheden dat alle te reinigen strengen worden geïnspecteerd? Zo niet, waarmee dient exact rekening gehouden te worden bij het afprijzen van deze inschrijfstaat?

**Antwoord:**

Perceel Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam bestekspost 2 en 3; toelichting.

De hoeveelheden vermeld in de inschrijvingsstaat zijn fictief en alleen bedoeld om tot een fictieve aannemingssom te komen. De vraag waar exact rekening mee moet worden gehouden is niet te beantwoorden; dat volgt uit de te verstrekken deelopdrachten.

**Percelen:** P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
RROK Alblasserdam posten 2110

**Vraag:**

U geeft aan dat putten niet als aparte putinspectie worden geïnspecteerd maar moeten worden bekeken als onderdeel van de streng. Het betreft het maken van een 3D-kogelbeeld opname vanuit riool. Waarvan moet uit gegaan worden indien er geen stroomprofiel op buisniveau aanwezig is?

**Antwoord:**

Perceel Alblasserdam Deel 2.2 bestekspostserie 2110; toelichting.  
In dat geval moet de opname worden gemaakt vanaf de vlakke putbodem.  
Houd ook rekening met de beantwoording bij vraag 26.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
RROK Alblasserdam posten 211040 t/m 211070

**Vraag:**

Het betreft het maken van een 3D-kogelbeeld opname vanuit riool met een diameter groter dan rond 800 mm. Bent u zich bewust dat de leverancier de 3D-kogelbeeldcamera slechts gekalibreerd heeft tot een maximum van rond 800 mm en alle 'metingen' in leidingen groter dan 800 mm slechts indicatief zijn?

**Antwoord:**

Perceel Alblasserdam Deel 2,2 posten 211040 t/m 211070; verwijderen posten.  
Ja, dat zijn we ons bewust. Uit de praktijk blijkt echter dat in rioolleidingen tot Ø 1000 mm metingen nog goed zijn uit te voeren. Bij inspectie van buizen vanaf Ø 1000 mm dient een conventionele camera te worden toegepast volgens bestekspostserie 2111. In de RROK zijn de posten 211050 t/m 211070 verwijderd.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
35

**Onderwerp:**  
RROK posten 2 Inspectie riolering

**Vraag:**

Levert u voor aanvang van de deelopdracht een specifiek op de deelopdracht gevuld en gevalideerd RIBX bestand aan? Zo niet, waar mee dient per opdrachtgever rekening gehouden te worden?

**Antwoord:**

Deel 2.2 bestekspostserie 2; toelichting

Het eerste contractjaar kunt u niet rekenen op gevuld en gevalideerd Rib-X bestanden. Dat 1ste jaar wordt overgegaan op een ander beheerpakket waarna de gevraagde gegevens naar verwachting wel kunnen worden aangeleverd. Het 1ste jaar kunt u alleen rekenen op tekeningen in .dgn of .dwg-format van de te reinigen en inspecteren riolering. Het bewerken van deze tekeningen om ze geschikt te maken voor uitvoering behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 06-05-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
36

**Onderwerp:**  
RROK posten 2 Inspectie riolering

**Vraag:**

"In alle posten geeft u aan dat rekening gehouden moet worden met het materiaal: beton, kunststof of asbest. Op geen enkele andere wijze maakt u melding van asbest te reinigen riool, welke wel een enorme (financieel-) impact heeft.

Waar mee dient per opdrachtgever rekening gehouden te worden?"

**Antwoord:**

Deel 2.2 Bestekspost 2111 wijziging van de redactie.

Er worden geen asbestbuizen gereinigd of geïnspecteerd. In de RROK's bij deze Nota van Inlichtingen is deze omissie in bestekspostserie 2111 hersteld

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 06-05-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**  
RROK post 213 Uitvoeren POB meting

**Vraag:**

Betreffen dit enkel de putten in de te reinigen en inspecteren strengen of betreffen dit de putten van alle te reinigen strengen? Waarmee dient per deelnemende opdrachtgever rekening gehouden te worden?

**Antwoord:**

Deel 2.2 Bestekspost 213 toelichting.

Beide mogelijkheden staan open.

Per deelopdracht zal de Opdrachtgever aangeven of en zo ja bij welke putten een POB-meting moet worden uitgevoerd.

De vraag waar exact rekening mee moet worden gehouden is op dit moment niet te beantwoorden; dat volgt uit de te verstrekken deelopdrachten.

**Percelen:**

P1 Gemeente Alblasserdam

P2 Gemeente Dordrecht

P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam

P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:**

06-05-2022

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

RROK post 214 Opstellen maatregelplan

**Vraag:**

Dient er jaarlijks uit gegaan te worden van de in de hoeveelheid resultaatsverplichting vermelde aantal meters? Zo niet, waarmee dient per deelnemende opdrachtgever per jaar rekening gehouden te worden bij de prijsvorming?

**Antwoord:**

Deel 2.2 post 214 toelichting.

De hoeveelheden vermeld in de inschrijvingsstaat zijn fictief en alleen bedoeld om tot een fictieve aannemingssom te komen. De vraag waar exact rekening mee moet worden gehouden is op dit moment niet te beantwoorden; dat volgt uit de te verstrekken deelopdrachten.

**Percelen:**

P1 Gemeente Alblasserdam

P2 Gemeente Dordrecht

P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam

P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:**

06-05-2022

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

RROK post 812020 en 813040 Inzet reinigingsunit

**Vraag:**

Betreft een unit die ingezet wordt in combinatie met post 812010, waarom dient deze bemand te worden met 2 werknemers?

**Antwoord:**

Deel 2.2 Besteksposten 812040 en 813040; wijziging van de redactie.  
Voor de posten geldt dat 1 werknemer volstaat.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
40

**Onderwerp:**

RROK post 812040 inzet reguliere inspectiebus

**Vraag:**

Betreft dit inzet met 1 operator? Zo niet, waarmee dient per deelnemende opdrachtgever per jaar rekening gehouden te worden bij de prijsvorming?

**Antwoord:**

Deel 2.2 post 812040 toelichting.  
Voor de post geldt dat 1 werknemer volstaat.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht  
**Beantwoord op:** 06-05-2022  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
41

**Onderwerp:**

RROK DEEL III 25.32.02 LID 06

**Vraag:**

Het is niet toegestaan gebruik te maken van combi's tenzij er sprake is van een calamiteit. Reinigingswerkzaamheden moeten normaliter worden uitgevoerd met een aparte zuigwagen en aparte reinigingswagen. Op welke wijze draagt dit bij aan reductie van schadelijke emissies van gemotiriseerd materieel, als u de eis stelt dat de werkzaamheden niet met 1 maar met minimaal 2 werkvoertuigen uitgevoerd moeten worden?

**Antwoord:**

Deel 3 25.32.02 lid 06 wijziging redactie.

Een inschrijver wordt beloond voor de inzet van materieelstukken met zo min mogelijk emissie. Hoe schoner de motoren hoe minder belangrijk het totaal vermogen en de duur van de inzet is.

Ultiem voorbeeld: als alle materieelstukken over motoren met waterstofgas als brandstof beschikken, zijn het aantal motoren, totale vermogen en de totale uren inzet absoluut onbelangrijk, in alle gevallen is de emissie altijd H<sub>2</sub>O.

Uit het antwoord bij vraag 44 volgt dat combi's wel worden toegestaan voor regulier werk. Aan het gebruik van de voertuigen worden echter wél voorwaarden gesteld om het risico op schade aan het openbaar gebied te beperken.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 06-05-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
42

**Onderwerp:**  
RROK DEEL III 25.42.05 LID 04

**Vraag:**

U geeft aan dat de minimale resolutie van het beeld is 1280 bij 720 pixel, bitrate 4 mbit/s. Kunt u deze aanpassen naar het gebruikelijke minimum van 768x576 pixels?

**Antwoord:**

Deel 3 25.42.05 lid 04 eis wordt niet gewijzigd.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 06-05-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
43

**Onderwerp:**  
Leidraad 1.3 en 2.1 clusteren percelen

**Vraag:**

U geeft aan dat "deze opdracht is verdeeld in 4 percelen waarvoor 1 dezelfde

opdrachtnemer wordt gecontracteerd", de motivatie die u hierbij opgeeft is "Beperking van transactiekosten voor zowel inschrijvers als opdrachtgever". We merken op dat er op basis van voorgaande dat er per Opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten met een opdrachtnemer en zien hier geen beperking van transactiekosten in voor de afzonderlijk af te sluiten overeenkomst. We verzoeken u dringend, e.ea. conform Gids proportionaliteit en artikel 1.5 van de aanbestedingswet, deze te wijzigen en per perceel/ opdrachtgever te gunnen op basis van het criterium beste prijs-kwaliteit.

**Antwoord:**

In onderstaand antwoord gaat de Aanbestedende Dienst gedetailleerd in op de keuze voor de aanpak van de aanbesteding. Naar oordeel van de Aanbestedende Dienst is die aanpak valide en blijft daarom ongewijzigd.

De Aanbestedende Dienst heeft specifiek gekeken naar de werking van markt, de organisatie van de gemeenten en de wijze waarop de opdrachten worden geclusterd.

**Kosten efficiëntie**

Doelmatigheid, flexibiliteit en kosten efficiëntie van het contractmanagement in de uitvoeringsfase en beperking van transactiekosten in de aanbestedingsfase zijn gezamenlijk de afwegingen die hebben geleid tot de aanpak van deze aanbesteding. De rechtmatigheid van deze afwegingen wordt onderbouwd door het bepaalde in artikelen 3.3.1 en 3.3.2 van de Gids Proportionaliteit 1 januari 2022.

**Efficiënte directie**

M.b.t. doelmatigheid, flexibiliteit en kosten efficiëntie van het contractmanagement in de uitvoeringsfase het volgende.

De 4 gemeenten kiezen gezamenlijk voor 1 directie die in de contractfase namens de betreffende Colleges van B&W hun vertegenwoordiger is (vertegenwoordiger zoals bepaald in UAV2012 §3). De opdrachtnemer wijst in de uitvoeringsfase ook zijn vertegenwoordiger aan (gevolmachtigde zoals bepaald in UAV2012 §4). Het is evident dat met deze 1-1 relatie tussen de vertegenwoordigers de doelmatigheid, flexibiliteit en kosten efficiëntie van het contractmanagement m.b.t. de 4 RROK's gezamenlijk in de uitvoeringsfase voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer bijzonder gediend zijn.

**Beperking transactiekosten**

M.b.t. beperking van transactiekosten voor de opdrachtgever het volgende: Beperking van de transactiekosten wordt bereikt door:

1. De ontwikkeling van slechts 1 set kwalitatieve gunningscriteria i.p.v. 4 sets;
2. De beoordeling van slechts 1 set kwalitatieve gunningscriteria i.p.v. 4 sets;
3. Slechts 1x de beoordeling van de recht- en regelmatigheid van

inschrijvingen i.p.v. 4x ;

4. Slechts 1x opvraag en beoordeling van bewijsmiddelen i.p.v. 4x.

M.b.t. beperking van de transactiekosten voor de inschrijvers het volgende:

Beperking van de transactiekosten wordt bereikt door:

1. Slechts 1x opstellen van inzet m.b.t. de kwalitatieve gunningscriteria i.p.v. 4x;

2. Na aanvraag daartoe, slechts 1x aanleveren van bewijsmiddelen i.p.v. 4x.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasterdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 06-05-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

Aanvulling op onze vraag en uw antwoord op vraag 21

**Vraag:**

In Uw reactie op de vraag over de inzet van combi's heeft U afwijzend gereageerd. Als reden stelt U dat uit ervaringen van Opdrachtgever is gebleken dat deze grotere vrachtauto's meer schade aan het openbaar gebied zouden veroorzaken, tenzij gewerkt wordt met hulpconstructies. Deze stellingname is onjuist en onnavolgbaar.

Wij werken al jaren in de regio en hebben geen schades aan openbaar gebied aangebracht. B.v. ruim 20 jaar voor de gemeente Hardinxveld- Giesendam, daarnaast ruim 10 jaar voor de gemeente Papendrecht en eveneens hebben wij vele jaren in de gemeente Sliedrecht met eerst normale gecombineerde spoelzuigwagens en sinds de laatste 10 jaar met recycle combi's gewerkt.'

Dit zijn voertuigen voorzien van 2 stuurbare voorassen, een vaste achteras en een 4e nog draaibare achteras. Voorzien van Euro VI D motoren kenteken 87-BRJ-1 bouwjaar 2022. Het voordeel hiervan is dat de draaicirkel veel kleiner is en eveneens is de as last ook binnen alle wettelijke normen blijven en het reduceren van schadelijke emissies van gemotoriseerd materieel.

De gecombineerde recycler spoel/zuigwagencombies zijn tussen de 12 m3 en 16 m3 uitgevoerd.. Deze wagens zijn om en nabij net zo groot als de in het bestek door U aangevraagde spoelwagen of zuigwagen, evenals het gewicht is om en nabij identiek. Het grote voordeel is dat de recyclercombi, niet meer naar oppervlakte water hoeven te rijden, maar het gebruikte zuigwater hergebruiken

Dus geen extra rijverkeer en geen extra zuigwagen. Hierdoor is de Co2 uitstoot zeker 40% lager en de productie beter. De wagens zijn volledig naar

de Nederlandse norm gebouwd.

In de gemeente Dordrecht, Zwijndrecht en Alblasserdam hebben wij de afgelopen jaren diverse rioolreinigings werken uitgevoerd t.b.v. opleveringsinspecties tot volle tevredenheid van verschillende aannemers.

Wij verzoeken u met klem te (her)overwegen de opdracht wel uit te laten voeren met dit type voertuigen.

Kunt u bevestigen dat de opdracht ook met de inzet van recycler combi's kan worden uitgevoerd? Zo nee, kunt u dat motiveren?

**Antwoord:**

Deel 3 artikel 25.32.02 lid 06 wijziging van de redactie.

De vraagsteller geeft aan over moderne combi's te beschikken die het risico op schade aan het openbaar gebied vanwege de uitvoering van werkzaamheden volgens de RROK's, beperken. Het is niet passend het gebruik van materieelstukken met een gecombineerde functie te beperken vanwege alleen die gecombineerde functie.

In het kader van beperking risico op schade aan het openbaar gebied is het passend om beperkingen op te leggen aan de in te zetten materieelstukken zelf.

Deze beperking luiden:

1. De straal van de sleeplijn van het in te zetten materieelstuk moet bij een rijsnelheid van 10 km/u of minder, 6,0 m of minder bedragen.
2. Het is in straten met elementenverhardingen in de rijbaan niet toegestaan met materieel te rijden waarvan de totaal massa in beladen toestand groter is dan 30 ton en de aslast in beladen toestand groter is dan 10 ton.

**Percelen:**

P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:**

06-05-2022

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**  
45

**Onderwerp:**  
RROKs

**Vraag:**

In art. 25.42.08 lid 01 wordt gesproken over een opleveringsinspectie. Dit lijkt ons niet correct.

**Antwoord:**

Deel 3 artikel 25.42.08 lid 01 wijziging van redactie.

Opmerking is correct. In de RROK's bij deze Nota van Inlichtingen is deze omissie hersteld.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 06-05-2022

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
46

**Onderwerp:**  
RROKs

**Vraag:**

In art 25.42.08 lid 03 wordt melding gemaakt van RibX versie 1.3. Dat is niet de vigerende versie.

**Antwoord:**

"Deel 3 art 25.42.08 lid 03 wijziging van redactie  
Zie ook de beantwoording bij vraag 35.  
De opmerking is correct. In de RROK's bij deze Nota van Inlichtingen is deze omissie hersteld: de nu vigerende versie is RibX 1.5.1. "

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 06-05-2022

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
47

**Onderwerp:**  
ROKs

**Vraag:**

Wordt RibX ook gebruikt voor resultaatsbestanden van rioolreiniging?

**Antwoord:**

Deel 3 artikel 25.33.03 lid 04 toegevoegd.  
Rib-X zal ook worden gebruikt voor de resultaatsbestanden van rioolreiniging. In de RROK's bij deze Nota van Inlichtingen is deze omissie hersteld.

**Percelen:** P1 Gemeente Alblasserdam  
P2 Gemeente Dordrecht  
P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam  
P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:** 06-05-2022

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

48

**Onderwerp:**

Bestekspost 1 lid 4

**Vraag:**

Bestekspost 1 lid 4. Onjuist wordt verwezen naar bestekspost 160010.

**Antwoord:**

Deel 2.2 bestekspost 1 lid 04 wijziging van redactie.

Deze omissie is hersteld; de verwijzing is nu naar bestekspost 190010.

**Percelen:**

P1 Gemeente Alblasserdam

P2 Gemeente Dordrecht

P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam

P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:**

06-05-2022

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Bestek

**Vraag:**

Deel 3 artikel 25.32.03 heeft geen inhoud

**Antwoord:**

Deel 3 artikel 25.32.03 is verwijderd.

**Percelen:**

P1 Gemeente Alblasserdam

P2 Gemeente Dordrecht

P3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam

P4 Gemeente Zwijndrecht

**Beantwoord op:**

06-05-2022

**Label:**

Inhoud