

Rijbaan (standaard rijloper en rijloper buurtwegen):

Leveren verharding rijbaan (standaard rijloper en rijloper buurtwegen)
Straatbaksteen formaat: standaard **dikformaat**
Afmetingen in mm: circa 200 x 65 x 85 (lxbxh)
Aantal stenen per m2: circa 71 stuks
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360
Kwaliteit A4-12
voorzien van splintervrije kop
Kleur: **rood-bruin** effen
Product: Wienerberger DF Bruno, VanderSanden DF Ardeche of gelijkwaardig
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders
Leveren in machinale pakketten in **keperverband**
Leveranties straatbakstenen met
KOMO-productcertificaat, ISO 14001
milieucertificaat en DUBOkeur keurmerk

Rijbaan (fietssuggestiestrook buurtwegen):

Leveren verharding rijbaan (fietssuggestiestroken buurtwegen)
Straatbaksteen formaat: standaard **dikformaat**
Afmetingen in mm: circa 200 x 65 x 85 (lxbxh)
Aantal stenen per m2: circa 71 stuks
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360
Kwaliteit A4-12
voorzien van splintervrije kop
Kleur: **rood-bruin** effen
Product: Wienerberger DF Bruno, VanderSanden DF Ardeche of gelijkwaardig
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders
Leveren in machinale pakketten in **halfsteensverband**
Leveranties straatbakstenen met
KOMO-productcertificaat, ISO 14001
milieucertificaat en DUBOkeur keurmerk

Rijbaan (molgoten):

Leveren verharding molgoten
Straatbaksteen formaat: standaard **waalformaat**
Afmetingen in mm: circa 200 x 50 x 85 (lxbxh)
Aantal stenen per m2: circa 93 stuks
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360
Kwaliteit A4-12
voorzien van splintervrije kop
Kleur: **rood-bruin** effen
Product: Wienerberger WF Bruno, VanderSanden WF Ardeche of gelijkwaardig
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders
Leveranties straatbakstenen met
KOMO-productcertificaat, ISO 14001
milieucertificaat en DUBOkeur keurmerk

Trottoirs en tussenpaden:

Leveren verharding trottoirs en tussenpaden
Straatbaksteen formaat: standaard **waalformaat**
Afmetingen in mm: circa 200 x 50 x 85 (lxbxh)
Aantal stenen per m2: circa 93 stuks
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360
Kwaliteit A4-12
voorzien van splintervrije kop
Kleur: **paars-bruin** effen
Product: Wienerberger WF Omber, VanderSanden WF Dordogne of gelijkwaardig
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders
Leveren in machinale pakketten in **halfsteensverband**
Leveranties straatbakstenen met
KOMO-productcertificaat, ISO 14001
milieucertificaat en DUBOkeur keurmerk

Tussenpaden (molgoten):

Leveren verharding molgoten
Straatbaksteen formaat: standaard **waalformaat**
Afmetingen in mm: circa 200 x 50 x 85 (lxbxh)
Aantal stenen per m2: circa 93 stuks
Geldende eis/norm: NEN:EN 1344 en BRL 2360
Kwaliteit A4-12
voorzien van splintervrije kop
Kleur: **paars-bruin** effen
Product: Wienerberger WF Omber, VanderSanden WF Dordogne of gelijkwaardig
Vormtype: vormbak
Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders
Leveranties straatbakstenen met
KOMO-productcertificaat, ISO 14001
milieucertificaat en DUBOkeur keurmerk