
Behoort bij: Bestek nummer SB/2022/1068

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	DEEL 1 (OPENBAAR)				
11	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
111	OPSCHONEN TERREIN				
111010	Schonen terrein.	EUR	N		
111030	Grasveld klepelen	are	10,00V		
112	INSTANDHOUDEN EN OPRUIJEN BOUWWEGEN				
112010	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	10,00V		
112020	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	19.700,00V		
112030	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	750,00V		
113	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
1131	<u>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
113120	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	26,00N		
113130	Opbreken betonstraatstenen keiformaat	m2	33,00N		
1134	<u>BETONTEGELS TROTTOIRS (GRIJS)</u>				
113410	Opbr. betontegels 300x300x45 mm, grijs	m2	136,00N		
114	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
1141	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
114130	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	23,00N		
1142	<u>Opbreken trottoirbanden 180/200</u>				
114220	Opbr. trot.band 180/200x250 mm, steunr.	m	80,00N		
1143	<u>Opbreken RWS banden</u>				
114320	Opbr. RWS band 115/225x240 mm steunrug	m	14,00N		
115	OPBREKEN WEGFUNDERING EN ASFALTVERHARDI				
1151	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
115130	Zagen van asfaltverharding, dik 180 mm	m	50,00N		
1152	<u>Opbreken asfaltverharding rijbaan</u>				
115210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt	m2	96,00N		
1153	<u>Afvoeren en storten asfalt</u>				
115310	Vervoeren vrijgekomen asfalt (teervrij)	ton	45,00V		
116	OPBREKEN RIOOLLEIDING EN INSPECTIEPUT				
1161	<u>Reinigen riolering en inspectieputten</u>				
116130	Reinigen straat- en trottoirkolken	st	3,00N		
116140	Rioolslib vervoeren.	ton	0,10V		
117	KOLKEN				
117010	Opnemen trotoirkolk (TRK 4717)	st	3,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
118	VERWIJDEREN MARKERING THERMOPLAST				
119	VERKEERSBORDEN / VERKEERSBORDPALEN				
119010	Verwijderen verkeersborden	st	1,00N		
119020	Verwijderen verkeersbordpalen	st	3,00N		
12	GRONDWERKEN				
121	GROND ONTGRAVEN				
1211	<u>Grond ontgraven t.b.v. watergangen</u>				
121110	Grond ontgr. tbv oppervlaktewater in den droge (wadi)	m3	5.000,00V		
122	GROND VERVOEREN				
122010	Grond vervoeren binnen werkgrens	m3	5.500,00V		
123	GROND VERWERKEN				
123030	Grond verwerken in ophoging	m3	5.500,00V		
123040	Zand verwerken in ophoging	m3	5.250,00V		
124	GROND PROFILEREN EN VERDICHTEN				
1241	<u>Verdichten ophoging</u>				
124120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	48.000,00V		
1242	<u>Profileren en afwerken</u>				
124210	Profileren van oppervlakken.	m2	36.250,00V		
1243	<u>Verdichten ophoging</u>				
124320	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	50,00V		
125	PROEFSLEUVEN				
125010	Graven proefsleuf.	m	120,00V		
126	GRONDWERK TBV BEPLANTINGSWERK				
1261	<u>Grondwerk t.b.v. bomen</u>				
126110	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen 1e en 2e grootte.	m3	225,00V		
126120	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen 3e grootte.	m3	9,00V		
1262	<u>Plantgereed maken groenvakken en -stroken</u>				
126210	Diepspitten.	are	28,00V		
126220	Profileren van oppervlakken.	m2	2.800,00V		
126230	Bemesten terrein plantvakken compost.	are	28,00V		
1263	<u>Grondwerk t.b.v. grasterreinen</u>				
126310	Bezanden.	are	115,00V		
13	LEIDINGWERK				
131	AANBRENGEN KOLKEN EN INSPECTIEPUTTEN RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131010	Aanbrengen straatkolk type STR 9737	st	85,00N		
131020	Aanbrengen trottoirkolk TRK 4717	st	66,00N		
131040	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	152,00N		
131050	Aanbrengen put van kunststof (315 mm)	st	7,00V		
131060	Aanbrengen putrand met deksel.	st	7,00V		
131070	Aanbrengen put van kunststof (400 mm)	st	10,00V		
131080	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00V		
132	AANBRENGEN KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN				
1322	<u>Verzamelleidingen en kolkaansluitingen</u>				
132210	Aanbr. PP-kolkleiding diam. 160 mm grijs	m	700,00V		
132220	Aanbrengen PP-hulpstukken diam. 160 mm grijs	st	260,00V		
132230	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00N		
132250	Aanbr. PP-kolkleiding diam. 200 mm grijs	m	325,00V		
132270	Maken aansluiting op rioolput.	st	4,00V		
132280	Maken inlaat	st	40,00V		
1323	<u>Aanbrengen PP inlaat / standpijp / opzetstuk</u>				
132310	Aanbrengen PP inlaat op HWA-riool	st	150,00V		
132320	Aanbrengen PP standpijp HWA op PP-riool.	m	225,00V		
132330	Aanbrengen PP inlaat op VWA-riool	st	150,00V		
132340	Aanbrengen PP standpijp VWA op PP-riool.	m	225,00V		
133	DRAINAGE				
133010	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	570,00V		
133020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	570,00N		
133030	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	570,00N		
134	RIOOLINSPECTIE EN REVISIE				
134010	Maken revisietekeningen SW / VW-riool	EUR	N		
135	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
135010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	20,00V		
135020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	4,00V		
14	(WATER)BOUWKUNDIGE WERKEN				
143	RASTER				
143010	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	130,00V		
143020	Aanbr. palen t.b.v. afrastering (schoorpalen).	st	28,00V		
143030	Aanbrengen spandraad	m	1.170,00V		
15	VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151	FUNDERINGSLAGEN				
151010	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	560,00V		
152	HERSTRATEN				
152010	Grond verwerken in bekleding straatzand.	m3	2,00V		
152020	Profileren van oppervlakken.	m2	33,00V		
152030	Herstraten betontegels.	m2	27,00N		
152040	Herstraten betonstraatstenen.	m2	6,00N		
153	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (BETON)				
1531	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat</u>				
153110	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. kv mobo	m2	7.450,00N		
153120	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. hv mobo < 1,5m	m2	1.625,00N		
153130	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. hv lavaro	m2	105,00N		
153140	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. hv mobo	m2	1.530,00N		
153150	Aanbrengen straatlaag.	m2	120,00N		
153160	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. kv mobo	m2	60,00N		
153190	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen k.f. grijs	m	50,00N		
1534	<u>Betonstraatstenen t.b.v. molgoot</u>				
153410	Aanbr, molgoot van 5 streklagen, in zandbed	m	930,00N		
1535	<u>Aanbrengen taludblokken t.b.v. drempels</u>				
153510	Aanbr. verharding van prefab. taludblokken (drempels).	st	44,00V		
153520	Zagen van bestrating taludblokken drempel	m	8,00V		
154	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING (GEBAKK				
1541	<u>Primaire paden</u>				
154110	Aanbrengen straatbakstenen (primaire paden).	m2	2.560,00V		
1542	<u>Secundaire paden</u>				
154210	Aanbrengen straatbakstenen (secundaire paden).	m2	2.810,00V		
1543	<u>Tertiaire paden</u>				
154310	Aanbrengen straatbakstenen (tertiaire paden).	m2	1.800,00V		
155	AANBRENGEN INRITBANDEN				
155110	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	57,00N		
156	AANBRENGEN BETONTEGELS				
1561	<u>Aanbr. betontegels trottoir / fietspad</u>				
156110	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm grijs	m2	330,00N		
156120	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm rood	m2	715,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156130	Aanbrengen betontegels noppen	m2	1,00N		
156140	Aanbrengen betontegels haaietand	m2	2,00N		
156150	Aanbrengen betontegels markering	m2	6,30N		
156160	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm wit	m2	1,00N		
1562	<u>Aanbrengen grasbetontegels</u>				
156210	Aanbr. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm	m2	1.800,00N		
156220	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	100,00V		
156230	Aanbr. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm	m2	2.800,00N		
157	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
1571	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
157110	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	1.340,00N		
157120	Aanbr. opsluitb. 100x200mm (tertiaire paden)	m	1.110,00N		
157150	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm	m	700,00N		
157160	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm	m	25,00N		
157170	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm	m	60,00N		
1572	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
157210	Aanbrengen trottoirband 180/200 x 250 mm	m	765,00N		
157220	Aanbrengen trottoirband 180/200 x 250 mm (Tb1) specie	m	2.025,00N		
157230	Aanbrengen trottoirband 280/300 x 240 mm (Tb3)	m	12,00N		
157240	Aanbrengen RWS-band 115/225 x 240 mm	m	12,00N		
1573	<u>Aanbrengen rijwielpadband</u>				
157310	Aanbrengen rijwielpadbanden 30/80 x 200	m	82,00V		
157320	Aanbr. rijwielpadbanden 40/120 x 250 (prim. paden)	m	1.800,00V		
157330	Aanbr. rijwielpadbanden 40/120 x 250 (sec. paden)	m	1.400,00V		
158	AANBRENGEN HALFVERHARDING				
158010	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	200,00V		
158020	Aanbrengen hydraulisch gebonden profileerlaag.	ton	145,00V		
158030	Verdichten grond.	m2	935,00N		
159	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR EN WEGMARKERINGEN				
1591	<u>Wegmarkering</u>				
159110	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- 1-3	m	10,00N		
159130	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- 0,50 - 0,50	m	13,00N		
1592	<u>Verkeersborden / verkeersbordpalen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
159210	Aanbrengen verkeersbord	st	40,00N		
159220	Aanbrengen verkeersbord (straatnaambord)	st	45,00V		
159230	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	45,00N		
1593	<u>Afzetpalen</u>				
159310	Aanbrengen klappaal van gietijzer/ staal	st	12,00N		
16	PLANT- EN INZAAIWERKZAAMHEDEN				
161	LEVEREN BOMEN				
161010	Leveren bomen	EUR	N		
162	PLANTEN BOMEN				
162010	Maken plantgat.	st	26,00N		
162030	Planten bomen met kluit	st	26,00N		
162060	Aanbrengen bovengrondse boomverankering (3 x 2,50 m).	st	26,00N		
162070	Bemesten plantplaats.	st	26,00N		
162090	Aanbrengen gietrand (60cm).	st	26,00N		
162100	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	26,00N		
163	PLANTEN (SIER)BEPLANTING				
1631	<u>Heestervak mix 2</u>				
163110	Planten van sierplantsoen.	st	380,00N		
1632	<u>Heestervak mix 3</u>				
163210	Planten van sierplantsoen.	st	680,00N		
164	BOSPLANTSOEN				
1641	<u>Bosplantsoen</u>				
164110	Planten van bosplantsoen (houtwal).	st	630,00V		
165	ZAAIWERKZAAMHEDEN				
1651	<u>Inzaaien ruiggras</u>				
165110	Zaaien ruig gras	are	115,00N		
165120	Zaaien ruig gras oever	are	18,00N		
166	FILTERROL AQUA FLORA				
166010	Aangrenzen filterrol in oever watergang	m2	1.850,00N		
167	HAAGPLANTSOEN				
167030	Planten van haagplantsoen Oostweg.	st	3.120,00V		
168	VERPLANTEN STRUIKEN OP BESTAANDE GRONDW				
168010	Verwijderen struiken op bestaande grondwal	st	50,00V		
168020	Struiken aanbrengen na werkzaamheden in grondwal	st	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
169	Onderhoud aan bomen en beplanting gedurende de onderhoudsperiode				
169010	Water geven bomen.	st	26,00V		
169020	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	26,00V		
169030	Inboeten bomen (nazorg).	EUR	N		
18	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
183	VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID				
1831	<u>Kunststof schotten</u>				
183110	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	keer	20,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	ALGEMENE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
810010	Uitzetten bestaande waterleiding (100%)	EUR	N		
810040	Communiceren met derden (50%)	EUR	N		
810050	Opstellen werkplan (50%)	EUR	N		
810060	Opstellen kwaliteitsplan (50%)	EUR	N		
810080	Kosten t.b.v. BPKV-beloftes (%zelf bepalen)	EUR	N		
82	VERKEERSMAATREGELEN / FASERING				
8201	<u>Fasering</u>				
820110	Opstellen algemeen tijdschema (50%)	EUR	N		
820120	Opstellen faseringstekeningen (50%)	EUR	N		
820130	Kosten a.g.v. gefaseerde uitvoering van het werk (50%)	EUR	N		
8202	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
820220	Opstellen verkeers- en bebordingsplan (50%)	EUR	N		
820230	Toegankelijkheid werk (50%)	EUR	N		
83	VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID				
85	TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS				
850010	Ter beschikking stellen van een straatmaker	uur	100,00V		
850020	Ter beschikking stellen van opperman/grondwerker	uur	100,00V		
850030	Ter beschikking stellen van verkeersregelaar	uur	100,00V		
850040	Ter beschikking stellen van hovenier	uur	100,00V		
86	TER BESCHIKKING TE STELLEN MATERIEEL				
860010	T.b.s. hydraulische graafmachine	uur	100,00V		
860020	T.b.s. vrachtauto	uur	100,00V		
860030	T.b.s. wiellader	uur	100,00V		
87	Tijdelijk depot				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
870010	Maaien gewas.	are	50,00	V	
870020	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	300,00	V	
870030	Toepassen bebording	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein (50%)	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein (50%)	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost t.b.v. werkzaamheden kabels en leidingen	EUR	3.750,00V		
950030	Stelpost t.b.v. acceptatiekosten thermoplast	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost t.b.v. acceptatiekosten rioolslib	EUR	5.000,00V		
950070	Stelpost t.b.v. verkeersmaatregelen (incl. tekeningen)	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				