

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Restauratie kapel Saint Louis te Oudenbosch

Kenmerk: siw008573

Ref. nr.	Fase	Individueel	Motivatie	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Nee		Proces	Uitstel sluitingstermijn	Is het mogelijk om de sluitingstermijn 1 of 2 weken uit te stellen in verband met de naderende feestdagen en meivakantie?	De aanbestedende dienst stelt de uiterste termijn voor het doen van een inschrijving uit tot 6 juni a.s. uiterlijk om 12:00 uur.
2	Inschrijffase	Nee		Proces	Mogelijkheid 2e schouwmoment	Bestaat er een kans/mogelijkheid om de kapel voor een 2e maal te schouwen?	Een tweede mogelijkheid voor een schouw zal gehouden worden op 9 mei a.s. van 15:00 tot uiterlijk 17:00 uur. U bent met maximaal 2 personen welkom en wij verzoeken u vriendelijk om u vooraf aan te melden met een bericht via TenderNed, als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.
3	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Par. 01.02.31 bestek	Als deren werk omschreven: De draagconstructie in het souterrain t.b.v. de belastbaarheid van de begane grondvloer, conform bestek 21034_bst_060-001. Hierbij wordt verwezen naar het bestek waarin dit artikel is opgenomen. Wat is de exacte demarcatie?	De hier bedoelde werkzaamheden door derden zijn de eerder uitgevoerde constructieve werkzaamheden onder de beganegrondvloer, zoals aangegeven op tekening TO 1-01, d.d. 10-11-2022 van Boxel Engineering. De demarcatie staat hier op aangegeven als zijnde "aanpassing constructie fase 2" welke uitgetekend is op tekening TO 2-01, d.d. 20-03-2023 van Boxel Engineers.
4	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Funderingspalen	Missen wij het hoofdstuk in het bestek aangaande de funderingspalen?	Er worden geen funderingspalen toegepast. Indien dit ergens vermeld staat berust dit op een fout, de constructieve ondersteuning gebeurt overal "op staal".
5	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Par. 21 en 25 bestek	In par. 21 en 25 van het bestek worden constructies omschreven die middels de opgave werken derden overbodig zouden zijn. Kunnen deze onderdelen vervallen?	De werkzaamheden door derden staan vermeld in Paragraaf 01.02.31 van het bestek. Uitzondering hierop is de, ten onrechte, vermelde "funderingsconstructie t.b.v. de trap en de lift", deze uitvoeren zoals aangegeven op tekening TO 2-01, d.d. 20-03-2023 van Boxel Engineers en omschreven in het bestek.
6	Inschrijffase	Nee		Inhoud	algemeen	Gezien de complexiteit van o.a. het schilderwerk en de stukadoorwerken, vragen wij een uitsluiting van minimaal 3 weken voor het indienen van onze offerte, prijsopgave.	Zie het antwoord op vraag 1.
7	Inschrijffase	Nee		Inhoud	01.02.31	Werkzaamheden door derden? De funderings- constructie t.b.v. de trap en de lift? Graag de demarcatie aangeven.	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
8	Inschrijffase	Nee		Inhoud	01.02.31	Werkzaamheden door derden? Draagconstructie in het souterrain, conform bestek 21034-bst-060-001? We hebben dit bestek niet ontvangen. Graag de demarcatie aangeven.	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
9	Inschrijffase	Nee		Inhoud	01.02.31	Werkzaamheden door derden? De funderings- constructie t.b.v. de trap en de lift? De funderings- palen zie doorsnede B en detail V16 zijn niet van toepassing?	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
10	Inschrijffase	Nee		Inhoud	01.02.31	Werkzaamheden door derden? De funderings- constructie t.b.v. de trap en de lift? De complete lift put is door derden?	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor. De complete liftput, inclusief grondinjectie dient gerekend te worden.
11	Inschrijffase	Nee		Inhoud	01.02.31	Werkzaamheden door derden? De funderings- constructie t.b.v. de trap en de lift? De funderingspoer t.b.v. de trap zie doorsnede B en detail V02 is niet van toepassing?	Klopt, deze als vervallen te beschouwen, hiervoor de constructietekeningen aan te houden.
12	Inschrijffase	Nee		Inhoud	01.02.31	Werkzaamheden door derden? De verlichtingsinstallatie? Dat is geheel hoofdstuk 70 (door derden)	De verlichtingsinstallatie wordt uitgevoerd door derden, alle overige elektrische installatie dient gerekend te worden zoals in het bestek aangegeven.
13	Inschrijffase	Nee		Inhoud	01.02.31	Werkzaamheden door derden? De verlichtingsinstallatie? Het leidingwerk op de wanden en plafonds in het souterrain, blijft grotendeels gehandhaafd? Hoe hier met het stucwerk om te gaan?	Daar waar mogelijk leidingen wegwerken in het stucwerk. Daar waar leidingen in de weg zitten om deugdelijk werk te verrichten deze demonteren en later weer aanbrengen, ondeugdelijk leidingwerk hierbij vervangen.
14	Inschrijffase	Nee		Inhoud	01.02.31	Werkzaamheden door derden? Het wandstucwerk op de begane grond? Geldt dit voor al het stukwerk onder de lijst op 19.00 m1 + vloer? Zowel voor wanden als kolommen en dergelijke?	Ja, met uitzondering van eventueel herstel van wandstucwerk tijdens de uitvoering.

15	Inschrijffase	Nee		Uitvoering	05.42.79-a	De kapel tijdens de werkzaamheden bewaken op temperatuur en luchtvochtigheid? Blijft de verwarming de gehele bouw periode in bedrijf?	De verwarming van de Kapel dient zoveel als mogelijk in gebruik te blijven. Indien dit tijdelijk door aanpassingen aan de cv-installatie niet mogelijk is dient de Kapel op juiste temperatuur en luchtvochtigheid gehouden te worden d.m.v. tijdelijke voorzieningen.
16	Inschrijffase	Nee		Uitvoering	20.00	Funderings- palen, komen niet meer voor?	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
17	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Par. 01.02.31 bestek	Zijn er voorzieningen nodig voor de werkzaamheden van derden? Zo ja, graag een omschrijving van de werkzaamheden.	Werk derden t.b.v. liftinstallateur: Conform metaalunievoorwaarden 1 januari 2019; - Grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundige werk; - Het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen; - Maatregelen ter voorkoming van of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken; - Afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; - Verticaal en horizontaal transport; - Opslagruimte nabij de werkplek; - Realiseren van sparingen conform afgestemde opstellingstekening (afmetingen, put, hijsvoorziening, doorvoeren, hulpstaal). - Afsloten ruimte tbv schakelkast / aggregaat. - Doorvoeren realiseren en afdichten (waterdicht / brandwerend). - Voeding met gezeekerde hoofdschakelaar, brand- en watermelding. - Realiseren en in stand houden van (tijdelijke) voorzieningen ter voorkoming van knel- en valgevaar (met name schachtafsluitingen).
							Vervolg antwoord op vraag 17: - Ventilatie en/of verwarming/koeling van schacht en/of machinekamer (min. 5 C en max. 40C) - Voldoende verlichting (min. 50 Lux) bij de toegangen en machinekamer. - Leveren, monteren en verwijderen van werksteigers in de schacht, conform onze opgave - Voorbehandelen en afschilderen van alle grondverf of gegalaniseerde delen. - Voorzieningen ter voorkoming van weersinvloeden (bv waterdichte put
18	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Overall planning	Voor een gedegen overallplanning is de input vanuit de derden benodigd. Wanneer wij op basis van expertise een opzet maken, hoe borgen we dan dat de derden de planning kunnen volgen?	Voorafgaand aan start bouw, in overleg met de opdrachtgever en derden een overallplanning op te stellen, deze door een ieder te laten ondertekenen en middels een coördinatieverklaring door een ieder te laten bekrachtigen. E.e.a. zoals vermeld in het bestek, paragraaf 01.02.26 en 01.02.31
19	Inschrijffase	Nee		Proces	Beoordeling Plan van Aanpak	Hoe is de opbouw van puntenverdeling ten aanzien van het plan van aanpak te lezen? Wordt het als één plan van aanpak beoordeeld of per hoofdstuk? Per hoofdstuk bedoelen we de kwaliteitscriteria: A. Randvoorwaarden, coördinatie en verantwoordelijkheden; B. Uitvoeringsplanning incl. termijn voor het stucwerk en eventuele mogelijkheden voor de Matthäus Passion 2024; C. Omgevingsmanagement; D. Kwaliteitsborging; E. Risicoanalyse; F. Social Return on Investment (SROI).	Subweging bij de beoordeling van het Plan van Aanpak is niet van toepassing, dit wordt als 1 geheel beoordeeld.
20	Inschrijffase	Nee		Inhoud	01.02.31	Werkzaamheden door derden? Het wandstucwerk op de begane grond? Geldt dit voor al het stucwerk onder de lijst op 19.00 m1 + vloer? Zowel voor wanden als kolommen en dergelijke?	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
21	Inschrijffase	Nee		Inhoud	05.42.79-a	De kapel tijdens de werkzaamheden bewaken op temperatuur en luchtvochtigheid? Blijft de verwarming de gehele bouw periode in bedrijf?	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.

22	Inschrijffase	Nee		Inhoud	05.31.10-a	Bouwkeet, directie verblijf? Kan dit in een ruimte in het souterrain of in de sacristie onder gebracht worden?	Keuze aannemer. Als het werk dit toestaat en de beoogde ruimte voldoet aan de hiervoor geldende regelgeving.
23	Inschrijffase	Nee		Inhoud	20.00	Funderings- palen, komen niet meer voor?	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
24	Inschrijffase	Nee		Inhoud	05.31.10-a	Bouwkeet, schaftgelegenheid en toilet? Kan dit in een ruimte in het souterrain onder gebracht worden?	Keuze aannemer. Als het werk dit toestaat en de beoogde ruimte voldoet aan de hiervoor geldende regelgeving.
25	Inschrijffase	Nee		Inhoud	05.62.10-a	De openbemaling van de gewijzigde fundering, waar nodig en naar inzicht aannemer? Kan aangegeven worden wat de gemiddelde waterstand is t.o.v. de begane grondvloer?	Bij recente ontgraving werd het zand "drassig" vanaf ca 700mm onder de souterrainvloer, het gegraven gat stroomde echter niet vol.
26	Inschrijffase	Nee		Inhoud	10.12.30-a	Dient de aannemer een asbest inventarisatie te zorgen?	Nee, dit is recentelijk door de opdrachtgever gedaan. Bij deze nota treft u vast het analysecertificaat asbestonderzoek aan als Bijlage 8. De volledige rapportage krijgen wij later tot onze beschikking. Indien mogelijk publiceren wij deze mee met de 2e Nota van Inlichtingen.
27	Inschrijffase	Nee		Inhoud	10.12.30-a	De kosten van het saneren van de asbest, deze kosten kunnen als meerwerk worden verrekend?	Nee, de werkzaamheden welke te herleiden zijn uit de asbestinventarisatie dienen gerekend te worden. De kosten voor werkzaamheden indien er tijdens de uitvoering asbesthoudende materialen aangetroffen worden welke niet eerderesignaleerd waren mogen als meerwerk verrekend worden.
28	Inschrijffase	Nee		Inhoud	10.31.10-a	Verwijderen marmoleum vloer? Tijdens de vervanging van de marmoleum vloer medewerking verlenen aan een schrijfter / fotografe die het herstel van de vloer documenteert? Wordt de marmoleum geheel verwijderd of vind alleen herstel plaats?	De marmoleum vloerafwerking van de beganegrond geheel vernieuwen zoals aangegeven in paragraaf 48.43 van het bestek in vlakverdeling/patroon zoals aangegeven op tekening 060-N100 in kleur zoals weergegeven in de kleur- en materialenstaat.
29	Inschrijffase	Nee		Inhoud	10.31.10a	Verwijderen bestaande souterrainvloer. Tot waar dient deze vloer gesloopt te worden?	In alle te verbouwen ruimtes in het souterrain de gehele vloer verwijderen zodat er een betonvloer aangebracht kan worden zoals weergegeven op de constructietekening TO 2-01, d.d. 20-03-2023 van Boxel Engineers.
30	Inschrijffase	Nee		Inhoud	10.31.10a	Wat is de staat van de ondergrond van het te verwijderen marmoleum?	Het te verwijderen marmoleum is gelijmd op houtspaanderplaat welke over de houten vloerdelen aangebracht is. De ondervloer lijkt in goede staat, de marmoleum lijkt nog goed te hechten op deze vloer. Tijdens de 2e schouw zal er een stuk marmoleum uitgesneden zijn om e.e.a. te beoordelen.
30a					48.43.10-a	Zijn de wielen onder het verrijdbare altaar geschikt voor marmoleum vloerafwerking?	De wielen onder het verrijdbare altaar vernieuwen door wielen welke de nieuwe marmoleumvloer niet beschadigen.
31	Inschrijffase	Nee		Inhoud	10.31.10a	Dient al het bestaande stucwerk in het souterrain verwijderd te worden? Demarcatie?	Te rekenen op gehele vervanging. Tijdens de uitvoering zal bekeken en overlegd worden of er vlakken of gedeeltes behouden kunnen worden.
32	Inschrijffase	Nee		Inhoud	12.00	Grondinjectie volgens tek. TO 2-11 Wel of niet uit te voeren? Of valt dit onder werken derden 01.02.31?	Uitvoering grondinjectie ook te rekenen.
33	Inschrijffase	Nee		Inhoud	14.33.10-a	Rioleringsleidingen onder het bordes? Deze komen onder het straatwerk te liggen? Het straatwerk dient opgenomen en weer terug gebracht te worden? (dit is niet opgenomen in het bestek?)	Deze rioleringsleidingen lopen door een vrij toegankelijke kelderruimte c.q. -gang welke zich onder het bordes bevindt.
34	Inschrijffase	Nee		Inhoud	21.40.10-a	Betonstaal, kan aangegeven worden met hoeveel wapening per m3 te rekenen?	Voor de hoeveelheid betonstaalwapening de hoofdberekeningen van Boxel Engineering aanhouden, aangevuld met de benodigde haarspeld- en bijlegwapening.
35	Inschrijffase	Nee		Inhoud	21.50.10-a	In het werk gestorte beton? Ook voor de lift put (vloer en wanden)?	Ja.
36	Inschrijffase	Nee		Inhoud	21.50.10-a	In het werk gestorte beton? De nieuwe vloer in het souterrain dik 200mm? Volgens de constructeur dik 200 / 120mm? Dikte volgens de constructie tekening aan te houden?	Ja, de diktes te rekenen zoals aangegeven op de constructietekeningen.
37	Inschrijffase	Nee		Inhoud	21.85.90-a	Aardings- voorzieningen? Dit komt niet voor? Of dit zit bij de installateur?	Aardingsvoorzieningen te rekenen zoals aangegeven in paragraaf 21.85.90-a van het bestek.
38	Inschrijffase	Nee		Inhoud	22.25.20-a	Herstel scheurvorming 20 m1? Is dit 2 stenen breed inboeten? Of alleen voegwerk herstel?	Dit betreft 20m1 metselwerk inboeten, 2 stenen breed, half steens diep.
39	Inschrijffase	Nee		Inhoud	22.25.20-a	Herstel scheurvorming 20 m1? Is dit 2 stenen breed inboeten 1/2 steens diep aan te houden?	Dit betreft 20m1 metselwerk inboeten, 2 stenen breed, half steens diep.
40	Inschrijffase	Nee		Inhoud	22.25.20-a	Herstel scheurvorming 20 m1? Of hier alleen lintvoeg wapening toe te passen?	Dit betreft 20m1 metselwerk inboeten, 2 stenen breed, half steens diep. Overall lintvoegwapening te rekenen, tijdens de uitvoering te overleggen waar dit echt nodig is.

41	Inschrijffase	Nee	Inhoud	22.25.20-a	Herstel scheurvorming 20 m1? Dit geldt alleen inwendig? Geen gevelmetselwerk?	Dit betreft alleen inwendig.
42	Inschrijffase	Nee	Inhoud	25.31.10-a	De complete staalconstructie? Volgens tekening TO 2-01	Ja.
43	Inschrijffase	Nee	Inhoud	25.31.10a	Wordt de staalconstructie volledig gepoedercoat?	Ja.
44	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.25.10-a 01	De aanpassingen aan de bestaande gevelkozijnen, zoals op tekening aangegeven t.b.v. de aanpassingen aan buitendeuren? Dit is alleen het inkorten t.p.v. de nieuwe dorpels? Of dienen er nog overige herstelwerkzaamheden opgenomen te worden?	Instandhoudingsmaatregelen c.q. herstel aan de gehele bestaande gevelkozijnen toepassen zoals omschreven in paragraaf 30.25.10-a0.
45	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.25.10-a 02	Buitendeur 31K700, 31K701, 31K 703, 31K704? Dit moet zijn 31K701 t/m 31K704?	Ja, 6 stuks buitenkozijnen en -deuren te rekenen van 31K701 t/m 31K706, waarvan 4 stuks draaideuren en 2 stuks vaste deuren.
46	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.25.10a	Zijn 31K701 en 31K702 draaiende deuren of niet? Zo niet, wordt er dan niet 31K703, 31K704, 31K705 en 31K706 bedoeld?	Ja, 6 stuks buitenkozijnen en -deuren te rekenen van 31K701 t/m 31K706, waarvan 4 stuks draaideuren en 2 stuks vaste deuren.
47	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.25.10-a 04	Het nieuwe lijstwerk binnen kozijn H01, H02, H03? Waar zijn deze binnen kozijnen gesitueerd?	Deze kozijnen bevinden zich in het souterrain t.p.v. de nieuwe sanitaire ruimten en garderobe, zoals aangegeven op tekening N101.
48	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.27.20-a	Conserveren bestaande ventilatie roosters souterrain? Kan aangegeven worden op tekening waar deze zitten?	Deze ter plaatse te inventariseren.
49	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.33.11a	Kozijn 32K303 staat niet op het kozijnblad en niet op tekening. Moet dit kozijn 31K303 zijn?	Ja, dit betreft de deur tussen de Kapel en de verbindingsgang naar het naastgelegen gebouw.
50	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.36.12-a	Ventilatie roosters afzuiging toiletten? Deze komen op de buitenwand onder het bordes? (zie tek.. 055-N102 3 stuks?)	De ventilatie installatie dient voorafgaand aan de bouw door de aannemer bepaald te worden volgens bestek. De kanalen hiervoor lopen door een vrij toegankelijke kelderruimte c.q. -gang welke zich onder het bordes bevindt, de ventilatie roosters e.d. kunnen eenvoudig door de wand gestoken worden.
51	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.80.35-a	Deurdrangers? Deze vallen onder de stelpost hang- en sluitwerk? (geen type e.d. opgegeven)	Deurdrangers te rekenen volgens paragraaf 30.80.35-a van het bestek, hiervoor aanhouden Dorma, type TS 83. Deze vallen niet onder de stelpost.
52	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.80.31a	31K800, welk deel van deur is het vaste gedeelte	Loopdeur en vaste deur als bestaand. Van binnenuit gezien is de linker deur vast en de rechter deur de loopdeur.
53	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.80.31a	31K700, 31K701, 31K702, 31K703 en 31K706, nieuwe naar buitendraaiende dubbele deuren voorzien van nieuw hang- en sluitwerk? Kozijn 31K700 is niet aanwezig in kozijnstaat/tekening. Dienen 31K701 en 31K702 naar buitendraaiend te zijn?	Kozijn 31K701 en -702 zijn vaste dubbele deuren (naar buiten "draaiend" maar vast gezet), kozijnen 31K703 t/m -706 zijn naar buiten draaiende dubbele deuren voorzien van nieuw hang- en sluitwerk. 31K700 is vervallen (staat foutief zo genoemd op installatietekening N102 maar goed als 31K701 en -702 op plattegrondtekening N100).
54	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.80.31a	31K704, 31K705, nieuwe naar buiten draaiende dubbele deuren voorzien van nieuw hang- en sluitwerk met espagnolet? Moet dit niet kozijn 31K705 en 31K706 zijn?	Dubbele deuren van merk 31K703 t/m -706 voorzien van nieuw hang- en sluitwerk met espagnolet.
55	Inschrijffase	Nee	Inhoud	30.80.31b	32K303 staat niet op kozijnblad en tekening. Dient te 31K303 te zijn?	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
56	Inschrijffase	Nee	Inhoud	35.25.20-a 04	Hellingbaan? Waar is deze gepositieerd? Buiten t.p.v. de ingang links?	Ja.
57	Inschrijffase	Nee	Inhoud	40.25.11-a	Herstel stucwerk plafonds? Hier de hoeveelheden als onder 40.25.11-b aanhouden? (deze zouden onder 40.25.11-a moeten staan?)	De verrekenbare hoeveelheden zoals opgesomd onder paragraaf 40.25.11-b van het bestek betreffen het hoge plafond in de Kapelzaal, deze zouden inderdaad onder paragraaf 40.25.11-a moeten staan. Voor de hoeveelheid van het plafond in het souterrain, paragraaf 40.25.11-b van het bestek aanhouden "het gehele plafond".
58	Inschrijffase	Nee	Inhoud	40.25.11-a	Verrekenbare hoeveelheden? Kan op tekening aangegeven worden waar deze bedoeld zijn?	Nee, de opgegeven hoeveelheden zijn indicatief, de juiste positie en hoeveelheden dienen tijdens de uitvoering bepaald te worden.
59	Inschrijffase	Nee	Inhoud	40.25.11-a	Lijst (hout) niveau 10.500, stucwerk inzagen en bevestiging van lijstwerk nalopen? (190 m1) Hier de bovenzijde in te zagen? Hoe denken jullie deze lijst vast te kunnen zetten? Met beugels? Graag meer informatie hierover.	Juiste methode in overleg te bepalen, bijvoorbeeld met draadeinden, ringen en moeren verdiept aangebracht, onzichtbaar herstellen.
60	Inschrijffase	Nee	Inhoud	40.25.11-a	Booglijsten, vastzetten. Inzagen? (175 m1) Kan aangegeven worden welke lijsten bedoeld worden (foto, detail ?) en wat hiervoor op te nemen? Hoe vast te zetten en weer te repareren?	Voor booglijsten de op de plafondtekening met de letter C aangegeven lijsten aanhouden. Juiste methode in overleg te bepalen, bijvoorbeeld met draadeinden, ringen en moeren verdiept aangebracht, onzichtbaar herstellen.
61	Inschrijffase	Nee	Inhoud	40.25.11-a	Mallen voor lijstwerk? (1 post) Kan aangegeven worden voor welke lijsten o.a. mallen gemaakt dienen te worden? Aantal verschillende mallen?	In het werk te bepalen.

62	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Stucwerk geheel nieuw met ondergrond van rinkelatjes? (115m2) dit betreft gewelf plafonds? Niet zijnde de bogen e.d.?	Dit betreft inderdaad gewelfde plafonds.
63	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Vastzetten plafonds met schroeven, ringen en plaatselijk repareren, 50% (300m2) wordt hier bedoeld 300 m2 met schroeven en ringen vastzetten? Of 150 m2 met schroeven en ringen vastzetten? (dit zijn wel heel veel m2? Zie volgende vraag).	Hier wordt 300m2 bedoeld, dit te rekenen.
64	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Pleisterwerk (plafonds)? 900 m2 waar komen deze grote hoeveelheden vandaan? Ik kom op totaal ca. 425 m2 stucplafond of rekenen wij verkeerd?	De 900 m2 is een aanname waarbij alle vlakken bedoeld worden, door de gewelfde vormen is dit aanzienlijk meer dan de platte m2 van de beganegrond. De 900m2 te rekenen.
65	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Lijsten vernieuwen, inschatting 100 m1? Kan aangegeven worden welke lijsten bedoeld worden (foto, detail ?) Hoeveel rechte lijst, en hoeveel gebogen lijst? Zijn dat verschillende soorten lijsten? Met hoeveel verschillende lijsten rekening te houden?	Dit betreft 100m1 gebogen lijsten.
66	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Lijstwerk reparatie scheurtjes 150 stuks? Kan aangegeven worden welke lijsten bedoeld worden (foto, detail ?) en wat met scheurtjes bedoeld wordt? (lengte 100mm ??)	Te rekenen op 150 stuks scheurtjes van 100mm lang in gebogen lijsten.
67	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Ornamenten bogen schip en transept? (80 stuks) Kan aangegeven worden wat onder één element verstaan wordt (foto, detail ?) en wat hiervoor op te nemen? Herstellen, repareren of vernieuwen?	Alle ornamenten zijn op zichzelf staand en ter plaatse waarneembaar als één onderdeel. De verschillende onderdelen waar de ornamenten zich bevinden zijn genoemd in het bestek, bij alle ornamenten betreft het herstel/reparatie. Het juiste aantal en de hoedanigheid dient tijdens c.q. voorafgaand aan de uitvoering bepaald te worden, nu te rekenen met de hoeveelheden als in het bestek genoemd.
68	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Plafond ornamenten vastzetten, afsteken? (11 stuks) Kan aangegeven worden wat onder element verstaan wordt (foto, detail ?) en wat hiervoor op te nemen? Herstellen, repareren of vernieuwen?	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
69	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Plafond ornamenten en met ranken etc. priesterkoor? (1 post) Kan aangegeven worden wat onder we hier voor moeten opnemen? Kan hiervoor een stelpost opgegeven worden?	Hiervoor een stelpost van €8.000,- te rekenen.
70	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Herstel ornamenten op bogen? (1 post) Kan aangegeven worden wat onder we hier voor moeten opnemen? Kan hiervoor een stelpost opgegeven worden?	Hiervoor een stelpost van €7.500,- te rekenen.
71	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Herstel ornamenten op bogen? (1 post) Kan aangegeven worden wat onder we hier voor moeten opnemen? Kan hiervoor een stelpost opgegeven worden?	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
72	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Herstel pleisterwerk bogen? Zit dit in de m2 genoemd onder herstel pleisterwerk 900 m2?	Nee.
73	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Herstel stucwerk i n het souterrain, de gewelfjes tussen de houten balken? Kan aangegeven worden op hoeveel m2 herstel of b.v. rekening houden met 50% of dergelijke?	Het herstel van de pleisterwerk plafondboogjes in het souterrain staat omschreven in paragraaf 40.25.11-b van het bestek, te rekenen op 50% van het totale plafond.
74	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11a	Wat te doen met het plafond onder het orgel?	Te herstellen als omschreven in paragraaf 40.25.11-a van het bestek
75	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-c / d	Stucwerk op wanden van het souterrain? Dienen de wanden geheel opnieuw gestukt te worden?	Te rekenen op gehele vervanging. Tijdens de uitvoering zal bekeken en overlegd worden of er vlakken of gedeeltes behouden kunnen worden.
76	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Verwijderen bestaande installaties	Wie verwijdt oude nog wel/niet in functie zijde installaties in projectgebieden?	Dit in de aanbidding mee te nemen.
77	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bestek paragraaf 51 - 70	Wat aan te houden aan bouwkundige voorzieningen t.b.v. stelposten installaties?	Hiervoor paragraaf 49 en overige omschrijvingen en verwijzingen in het bestek aan te houden. De juiste posities en hoeveelheden dienen door de aannemer bepaald te worden.
78	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bestek 05.32.91-a.0	Zijn er overwegingen waartoe bewaking eventueel noodzakelijk wordt geacht?	De kapel zelf is/wordt elektronisch bewaakt met de huidige inbraakinstallatie welke operationeel gehouden moet worden tijdens de werkzaamheden. Extra maatregelen dienen genomen te worden indien door de werkzaamheden de huidige bewaking tekort schiet, bijvoorbeeld bij gevelwerkzaamheden c.q. het tijdelijk niet goed kunnen afsluiten van het gebouw.
79	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bestek 01.02.37.01	Verwijzing stelpost 70.11.10-a zou moeten zijn 70.11.10-b, correct?	Dit betreft inderdaad paragraaf 70.11.10-b.
80	Inschrijffase	Nee		Contract	Bestek 01.02.35.95	Saldo overhead tot 10% van aanneemsom, dan max. 10% provisie; indien saldo overhead >10% van aanneemsom, dan provisie gehalveerd tot max. 10%? Kunt u dit nader toelichten?	Hiervoor het bestek aanhouden volgens de drie omschreven totalen van de meer- en minderwerksaldo's.

81	Inschrijffase	Nee		Contract	Bestek 01.02.31.01	Wat is de overweging de wandstuc van begane grond bij derden onder te brengen en de overige stucwerk uit te besteden?	Dit wordt in een later stadium gefaseerd uitgevoerd en maakt nu geen onderdeel uit van de scope.
82	Inschrijffase	Nee		Proces	Bestek 01.02.31.01	Wat is de voorgenomen planning van Boelen en Reo omtrent werkzaamheden lift?	Zie eerder opgenomen antwoorden over planning en coordinatie.
83	Inschrijffase	Nee		Proces	Bestek 01.02.26.08	Wat zijn de noodzakelijk tijdsbestekken welke derden noodzakelijk achten en welke processen lopen reeds?	Zie eerder opgenomen antwoorden over planning en coordinatie. De ontwerp- en offertefases zijn in een vergevorderd stadium. Opdracht van deze onderdelen zal gelijk vallen met opdracht voor de scope uit het bestek.
84	Inschrijffase	Nee		Contract	Bestek 01.02.06.92	Wat is de financiële omvang van betrokken derden i.r.t. te rekenen coordinatie?	nader te bepalen, t.a.v. de omvang zijn informatieve stukken toegevoegd bij de aanbestedingsstukken.
85	Inschrijffase	Nee		Contract	Bijlage 6 - Social Return	Social Return On Investment (SROI): Voor deze opdracht heeft gemeente Halderberge de SROI waarde vastgesteld op 5% van de opdrachtwaarde excl. BTW. Bent u bereid om dit aan te passen naar 5% van het loonsomdeel?	Dit is akkoord. Zie de aangepaste Bijlage 6 - Bestekstekst SROI gemeente Halderberge bij Nvl 1 bij deze Nota. De eerdere versie komt te vervallen.
86	Inschrijffase	Nee		Contract	Bestek paragraaf 01.03.10	U vraagt ten behoeve van de CAR-verzekering bij de verschillende Secties een eigen risico per evenement/gebeurtenis van 2.500 Euro. De hoogte van dit eigen risico is te laag en wordt niet meer door de markt onderschreven. Voor een project van deze omvang is een eigen risico van EUR 25.000 per gebeurtenis standaard en ook qua premiestelling, naar onze mening, de beste keuze. Bent u bereid om het eigen risico te verhogen naar 25.000 EUR? Indien u hier niet toe bereid bent ontvangen wij graag een toelichting.	Uw voorstel is akkoord. Voor deze aanbesteding verhogen wij het eigen risico naar €25.000,-
87	Inschrijffase	Nee		Contract	Bestek paragraaf 01.02.43	Is het toegestaan om, in plaats van een bankgarantie, een (voor u financieel interessantere) concerngarantie te verstrekken?	Nee, wij wensen de bankgarantie aan te houden conform bestek.
88	Inschrijffase	Nee		Contract	Bestek paragraaf 01.02.32	Dienen wij de partijen derden mee te verzekeren binnen onze CAR-verzekering? En zo ja, voor welk bedrag?	Ja, u dient deze mee te verzekeren en voor de volgende bedragen: Liftinstallatie €114.000,- ex btw. Lichtinstallatie: €225.000 ex btw. Brandmeld- en ontruimingsinstallaties: €49.070 ex btw. Indexeringen op deze bedragen zijn van toepassing maar hierin nog niet meegenomen.
89	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 7.1	Bij sub gunningscriterium K1 Kwaliteit - Plan van Aanpak spreekt u over aannemers/leveranciers buiten de opdracht, zoals de installateur verlichting en brandveiligheid (pag. 18). Heeft u deze partijen al gecontracteerd, en zo ja, welke partijen zijn dit?	Ja, deze zijn al gecontracteerd, partijen zullen bij opdracht bijtijds aan aannemer bekend gemaakt worden.
90	Inschrijffase	Nee		Contract	Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.5	Bij geschiktheidseis 'Financiële en economische draagkracht - aansprakelijkheidsverzekering' verlangt u een aansprakelijkheidsverzekering met een maximaal eigen risico per gebeurtenis van € 1.000,-. De hoogte van dit eigen risico is te laag en wordt niet meer door de markt onderschreven. Voor een project van deze omvang is een eigen risico van EUR 25.000 per gebeurtenis standaard en ook qua premiestelling, naar onze mening, de beste keuze. Bent u bereid om het eigen risico te verhogen naar 25.000 EUR? Indien u hier niet toe bereid bent ontvangen wij graag een toelichting.	Uw voorstel is akkoord. Voor deze aanbesteding verhogen wij het eigen risico naar €25.000,-
91	Inschrijffase	Nee		Proces	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.4	In de planning van de aanbestedingsprocedure is een tweede Nota van Inlichtingen opgenomen. Deze zien wij niet terug in de planning die op TenderNed is gepubliceerd. Wij gaan ervanuit dat er een tweede mogelijkheid is tot het stellen van vragen, kunt u dit bevestigen?	Correct. Een tweede Nota van Inlichtingen kan in TenderNed pas worden aangegeven, nadat de termijn voor de eerste Nota is verstreken. Bij publicatie van deze Nota is ook de mogelijkheid voor de 2e vragenronde opengezet.
92	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bestek 48.44.10-a	De kleur van de schoonloop matten is niet terug te vinden in de stukken. Kunt u deze benoemen?	Deze staat vermeld in de kleur- en materialenstaat; Coral brush, kleur 5764 perified grey.
93	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Tekening nummer 060-B100	Is het de bedoeling dat gang 1 en 2 en portaal 1 en 2 ook van nieuwe vloerafwerking wordt voorzien?	Nee, deze vallen buiten de scope.
94	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bestek 48.43.10-a	De kleuren (nummers) van de elastische vloerbedekking zijn in de stukken niet terug te vinden. Kunt u deze benoemen?	Deze staan vermeld in de kleur- en materialenstaat, zie ook eerder opgenomen antwoorden.

95	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bestek 44.42.50-a	In deze bestekparagraaf staat omschreven dat de sanitaire wanden uitgevoerd dienen te worden in zwart HPL panelen. Op tekening 060-N101c staat aangeven dat de sanitaire wanden in de heren toilet met mat glazen sanitair wanden uitgevoerd moeten worden. Wat aan te houden?	Zwarte HPL wanden aanhouden, zoals in het bestek omschreven.
96	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bestek 22.25.20a	De verrekenbare hoeveelheden metselwerk zijn niet helder omschreven. Hoe dienen wij het verrekenbare metselwerk financieel (qua omvang) in te richten voor de onderdelen: - scheurvorming per 1m1 tot een totaal van 20m1? Graag opgave. - stenen: 1, 5, 10, 20 stuks tot een totaal van 150 stuks? Graag opgave.	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
97	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Constructietekening TO 2-01	Er zijn wel lateien aangegeven bij 32K001 en niet bij 32K004 (gemetselde gewelven) op TO 2-01, wat aan te houden?	T.p.v. 32K001 en 32K004 wordt de muuropening vergroot waardoor er bij beide openingen een latei nodig is, bij de overige muuropeningen is dit niet het geval.
98	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Constructietekening TO 2-01	Er is geen tussenoplegging getekend t.p.v. de IPE240 tussen lift en trapparing, gaat dit goed?	De IPE welke aansluit op de trapparing en op de liftsparring draagt af op het staalprofiel welke daar haaks op aangebracht wordt van wand naar wand.
99	Inschrijffase	Nee		Proces	Extra rekentijd	Om tot een goede prijsvorming voor uw project te komen verzoeken wij u om naast de extra schouw de rekentijd met twee weken te verlengen. Bent u hiertoe bereid?	Zie het antwoord op de vragen 1 en 2.
100	Inschrijffase	Nee		Proces	Tweede schouwmoment	Om tot een goede prijsvorming voor uw project te komen is het belangrijk dat onze onderaannemers de gelegenheid krijgen om de kapel te bezoeken. Bent u bereid een tweede schouw in te plannen?	Zie het antwoord op vraag 1.
101	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Bouwplaats inrichting	Is het terrein aan oostzijde te betrekken voor bouwplaats doeleinden?	De beschikbare en beoogde ruimte voor bouwplaatsinrichting is weergegeven op tekening B001, de binnenplaats is hier niet beschikbaar voor.
102	Inschrijffase	Nee		Proces	Indieningsbescheiden	Dienen wij ook een open begroting ook te aanleveren of enkel de ingevulde Inschrijfstaat?	U dient enkel een open begroting aan te leveren, waarvoor u gebruik maakt van Bijlage 7 Begrotingsstaat. Daar waar inschrijfstaat en/of inschrijfbiljet in de aanbestedingsleidraad staat is "open begroting" bedoeld.
103	Inschrijffase	Nee		Proces	Ontbreken inschrijfbiljet	Het inschrijfbiljet ontbreekt bij de aangeleverde stukken, graag deze alsnog te verstrekken.	Zie het antwoord op vraag 102.
104	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-c / d	Op gedeelten waar vocht- en zoutschade aanwezig is geweest een saneerpleister toe te passen? Kan aangegeven worden met hoeveel m2 saneerpleister rekening gehouden dient te worden?	Te rekenen op 50% van het totale oppervlak. De juiste hoeveelheid dient voorafgaand c.q. tijdens de uitvoering bepaald te worden.
105	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-c / d	De wanden van de sanitaire ruimten, in hoeverre dienen deze ook gestukadoord te worden? Kan aangegeven worden, waar stucwerk en waar schoonmetselwerk verlangd wordt?	Zie hiervoor het bij de aanbestedingsstukken geleverde document "beelden met specificatie".
106	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-c / d	Daar waar in de sanitair ruimten schoon metselwerk met een slemplaag bevindt? Wat wordt verwacht van de eind-afwerking, zodat deze "steriel" gehouden kunnen worden? (afwasbaar zijn (worden))?	De wanden dienen niet meer te verstoffen en te verpoederen en het oppervlak moet licht afneembaar zijn.
107	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Moeten er boven op de plafonds ook nog werk zaamheden worden uitgevoerd?	Nee, tenzij dit voor herstelwerkzaamheden noodzakelijk is, dit zelf in te schatten.
108	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Is het de bedoeling dat de plafonds aan de bovenzijde schoongemaakt moeten worden?	Nee, tenzij dit voor herstelwerkzaamheden noodzakelijk is, dit zelf in te schatten.
109	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11 a / b	In hoeverre moeten de bestaande verflagen verwijderd worden?	Alleen indien dit noodzakelijk is voor een goede hechting, samenhang en garantie van het nieuwe schilderwerk. Indien er scheurvorming in het stucwerk/schilderwerk aanwezig is de bestaande verflagen geheel verwijderen.
110	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.25.11-a	Hier wordt vaker gesproken over zijkanten van houten draagbalken als hechtvlak voor rinkelatten? Is dit in de kapel of alleen in het souterrain bedoeld?	Dit betreft het hoge plafond in de Kapel.
111	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.81.11-a	Metalen buis profielen, hoekbeschermers? Kunnen (mogen) deze niet in hout worden uitgevoerd?	Deze als bestaande, speervormige, hoekbeschermers in hout uit te voeren. Bestaande en nieuwe houten hoekbeschermers te schilderen.
112	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.81.11-a	Metalen buis profielen, hoekbeschermers? Moeten deze op alle uitwendige hoeken worden geplaatst? Ook bij de neggen van de buiten deuren en alle uitwendige hoeken van de kolommen?	Ja, als aanvulling op de reeds aanwezige houten hoekbeschermers.

113	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.81.11-a	Stucstop profielen? Waar deze toe te passen? Ook op de aansluiting van de binnen- en buiten kozijnen? T.p.v. van de vloer aansluiting? (detail plint)?	Daar waar technisch noodzakelijk stucstopprofielen toe te passen om te voorkomen dat door werking het stucwerk (los)scheurt, ook profielen toe passen zoals aangegeven op tekening N405, Stucwerk.
114	Inschrijffase	Nee		Inhoud	40.81.11-a	Kan aangegeven worden, waar zoal de details H11 en V11 op blad 060-N405 bedoeld zijn. De neggen bij de buitendeuren is volgens ons stucwerk, de dagkanten bij de deuren naar de sanitaire ruimten zijn hout (betimmering)? Graag nadere specificatie hierover.	De details staan op plattegrondtekening N101 aangegeven en betreffen de wanden van de grote ruimte in het souterrain.
115	Inschrijffase	Nee		Inhoud	43.33.10-a	Messing matomranding t.p.v. schoonloopmat met aangelaste ankers? Hoe dit te zien op een houten ondervloer? Moeten de omrandingen niet vernieuwd worden conform bestaand? Geschroefd op de houten ondervloer? (anders graag een detail hierover).	De messing matomrandingen bevestigen conform bestaand.
116	Inschrijffase	Nee		Inhoud	43.33.10-a	Messing matomranding t.p.v. schoonloopmat met aangelaste ankers? In het souterrain komen juist geen schoonloop ,matten?	Nee, alleen schoonloopmatten te voorzien op de beganegrond zoals aangegeven op plattegrondtekening N101.
117	Inschrijffase	Nee		Inhoud	45.31.10a	Bestaande plinten en architraven behouden t.b.v. hergebruik wand langs 32K303? Kozijn 32K303 niet op tekening, moet dit 31K303 zijn?	Ja.
118	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.21.11-a	Schilderwerk bestaande ondergrond hout? Het houtwerk, lijstwerk, lijst niveau 10.500 + staat niet in het bestek vermeld, en hoeft vooralsnog nog niet geschilderd te worden?	Nee.
119	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.21.12-a	Schilderwerk buiten? Alleen de kozijnen merk 31K701 t/m 31K704? { 4 stuks buiten kozijnen?	6 Stuks buitenkozijnen 31K701 t/m 31K706.
120	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.22.11-a	Schilderwerk op metaal? Hier de stalen ramen in de erkers van het plafond op te nemen?	Nee, deze vallen buiten de scope. Hier worden de metalen onderdelen in het souterraingedeelte bedoeld welke in het gebied van de verbouwing vallen.
121	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.22.11-a	Schilderwerk op metaal? Alle schilderwerk op overige bestaande metalen onderdelen binnen in het zicht blijvend? Kan aangegeven worden wat dit zoal omvat?	Ter plaatse te inventariseren.
122	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.22.11-a	Schilderwerk op metaal? Alle schilderwerk op overige bestaande metalen onderdelen binnen in het zicht blijvend? Kan aangegeven worden hoeveel leidingwerk er van de bestaande verwarmingsbuizen en overige leidingwerken geschilderd dienen te worden ?	Alle blijvende bestaande leidingen, ter plaatse te inventariseren.
123	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.22.11a	Conservering van bestaande ventilatiooesters binnenzijde souterrain. Positie en aantal van deze ventilatiooesters?	Ter plaatse te inventariseren.
124	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.23.24a	Remmers epoxy os colur, de afwerking van de nieuwe wanden in de toiletten en voorruimten in het souterrain? Dienen alle wanden in het souterrain afgewerkt te worden met deze coating?	Nee, alleen de geschilderde wanden in de sanitaire ruimten.
125	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.32.11-a	Bestaande ondergrond steenachtig? De afwerking van de nieuwe wanden in de toiletten en voorruimten in het souterrain? Worden hier de voorzetwanden van de inbouw reservoirs bedoeld?	Dit artikel betreft schilderwerk op nieuw metaal. De voorzetwanden afwerken conform artikel 46.23.24-a.
126	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.23.63-a	Bestaande ondergrond, binnen plafond? Het schoonmaken en aflakken van de metselgewelven in de toiletten in het souterrain? Wat gebeurt er met de wanden van de toiletten?	Hier wordt de transparante lak bedoeld om de kleur en structuur van het metselwerk te blijven zien, dit toe te passen voor de gewelfde metselwerk plafonds en metselwerk wanden.
127	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.32.11-a	Nieuwe ondergrond metaal? Alle schilderwerk op overige nieuwe metalen onderdelen binnen? Wat wordt hier zoal bedoeld? Het nieuw in te brengen staal dient brandwerend geschilderd te worden zie 46.32.71-a?	Dit betreft voornamelijk constructiestaal, leidingwerk e.d., de eindafwerking van het constructiestaal dient afgestemd te worden op het systeem van de brandwerende verf uit artikel 46.32.71-a.
128	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.33.24-a	Nieuwe ondergrond steenachtig? Het schilderwerk op het nieuwe stucwerk op de plafonds zoals omschreven? Het bestaande stucwerk wordt niet geschilderd?	Plafonds en wanden geheel te schilderen.
129	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.33.24-a	Schilderwerk kapel (algemeen)? Kan op tekening of in foto reportage aangegeven worden wat zoal geschilderd dient te worden en in welke kleur stelling? Het is nu voor de schilder onmogelijk om een goede offerte hiervoor uit te brengen.	In de Kapelzaal worden de huidige kleur en kleurstellingen aangehouden, dit ter plaatse te inventariseren.
130	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.33.24-a	Er zijn geen goede doorsneden van het gebouw, waar hoeveelheden en dergelijke vanaf gehaald kunnen worden. Kunnen deze tekeningen alsnog gemaakt worden.	Ter informatie worden de bestaande doorsneden van architect Rothuizen toegevoegd aan deze nota. Deze tekeningen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan verleend worden, de hoogtes e.d. zullen ter plaatse gecontroleerd en geïnventariseerd moeten worden.

131	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.33.24-a	Kan op tekening duidelijk aangegeven worden waar de demarcatie ligt van het schilderwerk Op welke hoogte	Dit betreft alle gehele wand- en plafondvlakken waar aan gewerkt is.
132	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.33.24-a	Moet het orgel en/of het orgel balkon eveneens geschilderd worden?	Nee, dit valt buiten de scope.
133	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.33.24-a	Wat moet er aan het altaar achter in de kapel (koor) zoal geschilderd worden?	Uitsluitend de plafondvlakken met bijbehorende plafondlijsten en plafondornamenten.
134	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.33.24-a	Tot welke hoogte is de koepel reeds geschilderd (gerestaureerd) ook daar graag de demarcatie aangeven.	Dit is duidelijk waarneembaar, ter plaatse te inventariseren. Het nieuwe stuc- en schilderwerk moet aansluiten op het reeds uitgevoerde restauratiewerk.
135	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.33.24-a	Kan op foto of tekening aangegeven worden waar o.a. stucwerk, hout, tegelwerk en/of natuursteen aanwezig is?	Dit is duidelijk waarneembaar, ter plaatse te inventariseren.
136	Inschrijffase	Nee		Inhoud	46.23.63a	Transparante lak t.b.v. steenachtige ondergrond. Op welke wanden komt transparantie lak en welke wanden komt de epoxy os color?	Hiervoor de kleur- materiaalstaat en het document beelden met specificaties aan te houden.
137	Inschrijffase	Nee		Inhoud	48.43.10a	De vloerbedekking op de gehele begane grond vernieuwen. Wat te doen met de uitwendige hoeken t.p.v. verhogingen?	De marmoleum vloerbedekking uitvoeren volgens bestek, tekening en kleur- en materialenstaat. Aansluitingen en overgangen uit te voeren als bestaand.
138	Inschrijffase	Nee		Inhoud	48.43.10-a	Linoleum vloer? Dient de bestaande ondergrond geschuurd te worden?	De bestaande ondergrond bestaat uit een houten spaanderplaat op houten vloerdelen, de huidige marmoleumvloer lijkt nog goed vast te zitten op deze ondergrond, bij verwijdering van de bestaande marmoleumvloer zal hoogstwaarschijnlijk de toplaag van de ondervloer beschadigen waardoor deze deels hersteld, geschuurd en geegaliseerd dient te worden, de mate waarin te bepalen door de aannemer . Tijdens de 2e schouw zal er een stuk van de bestaande marmoleumvloer verwijderd zijn zodat de bestaande ondervloer beoordeeld kan worden.
139	Inschrijffase	Nee		Inhoud	48.43.10-a	De bestaande ondergrond is spaanplaat? Moeten we rekening houden met een aantal m2 te vervangen? (graag hoeveelheid opgeven).	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
140	Inschrijffase	Nee		Inhoud	48.43.10-a	In de vloer zitten hoogte verschillen met traprede afwerking? Deze staan niet op tekening aangegeven? Kan dat als nog aangegeven worden?	Dit is duidelijk waarneembaar, ter plaatse te inventariseren.
141	Inschrijffase	Nee		Inhoud	48.43.10-a	Kan er een detail gegeven worden over hoe de trede afwerking gemaakt dient te worden?	De marmoleum vloerbedekking uitvoeren volgens bestek, tekening en kleur- en materialenstaat. Aansluitingen en overgangen uit te voeren als bestaand.
142	Inschrijffase	Nee		Inhoud	48.43.10-a	Bij het altaar achter in de kapel (koor) is een gedeelte vloerbedekking aanwezig? Deze blijft gehandhaafd?	Ja.
143	Inschrijffase	Nee		Inhoud	48.43.10-a	De restauratie omvat nu niet de wanden? Wordt de linoleum vloerbedekking gelegd nadat ook de wanden zijn gestukadoord en/of geschilderd?	Nee, de vloer zal eerder uitgevoerd worden.
144	Inschrijffase	Nee		Inhoud	48.43.10-a	Ik begrijp van de leverancier dat Marmoleum niet op spaanplaat kan (mag) worden aangebracht. Uitgaan van een nieuwe ondervloer? Spaanplaat verwijderen of een nieuwe ondervloer over de spaanplaat aan brengen?	Indien nodig de bestaande houten spaanderplaat geschikt maken voor afwerking met marmoleum, ook nu zit de marmoleum al vele jaren op deze plaat.
145	Inschrijffase	Nee		Inhoud	49.11	Is er een lijst van bouwkundige voorzieningen, met name voor de elektra wat opgenomen dient te worden?	Zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
146	Inschrijffase	Nee		Inhoud	49.11.10-b	Waar mogelijk leidingen uit het zicht weg te werken? Is het de bedoeling dat al het leidingwerk in het souterrain in de wanden, vloeren of "plafond" worden weggewerkt?	Daar waar mogelijk leidingen wegwerken. Er zullen leidingen over blijven waar dit niet bij mogelijk is, deze voorafgaand aan de uitvoering in overleg beoordelen.
147	Inschrijffase	Nee		Inhoud	49.11.10-b	Waar mogelijk leidingen uit het zicht weg te werken? Kan aangegeven worden hoeveel gaten geboord dienen te worden (incl. wanddikte), hoeveel m1 sleuf en in hoeveel inbouw dozen voorzien moeten worden?	Dit zelf, op basis van expertise, in te bepalen.
148	Inschrijffase	Nee		Inhoud	52.11.20-a	Warmwater tap installatie? Waar kan deze op aangesloten worden?	Volgens paragraaf 52.11.20-a van het bestek een warm watertoestel aanbrengen. Capaciteit, type en positie te bepalen door de aannemer in overleg met de opdrachtgever.
149	Inschrijffase	Nee		Inhoud	52.11.20-a	Warmwater tap installatie? Dit geldt alleen voor de wastafels in de voorruimten van de toiletten? Of worden op andere plaatsen nog warmwater voorzieningen verwacht?	Dit geldt inderdaad alleen voor de wastafels c.q. wastafelmeubels.

150	Inschrijffase	Nee		Inhoud	52.11.20-a	De waterleidingen voor de wastafels worden van onderaf in het zicht (op het schoon metselwerk) aangebracht? (dit geldt ook voor de binnen riolering)?	Waterleidingen en rioleringsleidingen zoveel als mogelijk weg te werken. T.p.v. de wastafels c.q. wastafelmeubels een Corian voorzetwand te rekenen waarachter leidingen weggewerkt kunnen worden, zie document "beelden met specificaties".
151	Inschrijffase	Nee		Inhoud	60.11.10-a	De complete verwarmingsinstallatie aan te passen? We kunnen ervan uitgaan dat het bestaande leiding traject in het souterrain gehandhaafd blijft? Dat de verdeling in de kast past, en dat de leidingen langs het plafond gehandhaafd blijven?	De nieuwe- en aanpassingen aan de bestaande verwarmingsinstallatie dient door de aannemer ontworpen en uitgevoerd te worden volgens de in het bestek genoemde uitgangspunten. De bestaande installatie is duidelijk waarneembaar en dient ter plaatse geïnventariseerd te worden.
152	Inschrijffase	Nee		Inhoud	60.11.10a	Komen er nieuwe radiatoren terug? Zoja, waar?	De voorkeur is om de gehele verwarming van het te verbouwen gedeelte uit te voeren met vloerverwarming. Indien dit niet haalbaar blijkt in overleg nieuwe radiatoren bijplaatsen.
153	Inschrijffase	Nee		Inhoud	60.15.10-a	Hoe denken jullie dat de temperatuur geregeld kan worden in het souterrain zodat onder alle omstandigheden 21 graden gehaald kan worden?	De nieuwe- en aanpassingen aan de bestaande verwarmingsinstallatie dient door de aannemer ontworpen en uitgevoerd te worden volgens de in het bestek genoemde uitgangspunten. De bestaande installatie is duidelijk waarneembaar en dient ter plaatse geïnventariseerd te worden.
154	Inschrijffase	Nee		Inhoud	60.15.10-a	Instructie / opleiding? Het is en blijft een bestaande installatie? Dit is niet van toepassing?	Voor de totale installatie, bestaand en nieuw, dient een uitleg en instructie gegeven te worden. "Opleiding" als vervallen te beschouwen.
155	Inschrijffase	Nee		Inhoud	70.	Elektrotechnische installaties? Dit is geheel buiten het bestek (door derden)? Dit valt onder de verlichtings- installatie?	Nee, zie eerder opgenomen antwoorden hiervoor.
156	Inschrijffase	Nee		Inhoud	70.11.10b	Verlichtingsinstallatie aanpassen en aansluiten op de bestaande installatie. Voor installatie-, schakel-, en aansluitmateriaal uitsluitend A-merken toepassen? Dient al het oude schakelmateriaal vervangen te worden voor nieuw schakelmateriaal?	Ja.
157	Inschrijffase	Nee		Inhoud	Brandmeldinstallatie	Is er meer informatie over de brandmeldinstallatie? Wat dienen we hiervoor op te nemen?	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie geschiedt door derden, zie ook eerder opgenomen antwoorden hiervoor.

Mededelingen van de aanbestedende dienst

- 1) Bij deze Nota van Inlichtingen is beslist dat er een 2e schouwing gehouden zal worden op dinsdag 9 mei a.s. tussen 15:00 en 17:00 uur. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u zich hiervoor aan te melden via TenderNed.
- 2) De uiterste termijnen voor het stellen van vragen voor de 2e Nota van Inlichtingen en die voor het doen van een inschrijving zijn verzet. U vindt de actuele termijnen in TenderNed.
- 3) De vragen voor de 2e Nota van Inlichtingen mogen uitsluitend betrekking hebben op de 1e Nota van Inlichtingen en dienen ter eventuele verdere verduidelijking van deze.
- 4) Bij deze Nota van Inlichtingen zijn de doorsnedetekeningen van Rothuizen meegepubliceerd. U vindt dit bestand onder 'Documenten', met de naam "20170622 Fase 1 BT-01_BT-08 Bestaande toestand KapelNvi".
- 5) Bij deze Nota van Inlichtingen is Bijlage 5 - Documentenlijst met bijlagen bij het bestek herzien en aangevuld met de doorsnedetekeningen van Rothuizen. De eerdere versie komt te vervallen.
- 6) Bij deze Nota van Inlichtingen is Bijlage 6 - Bestekstekst SROI gemeente Halderberge aangepast. U vindt deze in TenderNed onder 'Documenten'. De eerdere versie komt te vervallen.
- 7) Voor het indienen van uw open begroting dient u uitsluitend gebruik te maken van Bijlage 7 - Begrotingsstaat 21034_ist_060_20230323. Varianten zijn niet toegestaan en leiden tot een ongeldige inschrijving.
- 8) Bij deze Nota wordt ook meegepubliceerd Bijlage 8 - Analysecertificaat asbestonderzoek.
- 9) In paragraaf 4.7.2 van onze aanbestedingsleidraad is aangegeven dat de inschrijvingen door 5 personen beoordeeld zullen worden. Het beoordelingsteam bestaat uit de volgende functionarissen:
 - 1x projectmanager
 - 2x junior projectleider
 - 1x projectleider van MAS Architectuur
 - 1x beleidsmedewerker monumenten
- 10) Met betrekking tot de vraag aan de markt over de mogelijkheid van een Mattäus Passion in deze kapel in 2024, nog de volgende details ter aanvulling:

De stichting Matthäus Passion Oudenbosch organiseert elk jaar in de week voor Pasen een of meer uitvoeringen van de Matthäus Passion van Bach. De uitvoering vindt plaats in de kapel van Saint Louis in Oudenbosch. Eerste paasdag is 31 maart 2024. De uitvoering zal plaatsvinden in de week van 25 maart. De kapelzaal zal in verband met voorbereidende werkzaamheden (opbouw podium etc) en afrondende werkzaamheden beschikbaar moeten worden gesteld van 18 maart t/m 29 maart 2024.