

BESTEK EN VOORWAARDEN PERCEEL 3

Besteknummer 09.1305.01-5

Betreft de omschrijving t.b.v. het realiseren van inritten

Bestek en voorwaarden

Raamovereenkomst: Aanleg damduikers, bruggen en inritten op het bedrijventerrein Gouwe Park te Moordrecht

Auteur: dhr. H. Molenaar

Gecontroleerd: dhr. H. van den Muijsenberg

Bedrijvenschap Regio Gouda

Postbus 1086

Postcode: 2800 BB Gouda

Burgemeester Jamesplein 1

Telefoon: 0182-588180

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
1								VOORBEREIDENDE EN ENGINEERINGSWERKZAAMHEDEN			
10								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
101								ALGEMENE WERKVOORBEREIDING			
1011								<u>Algemene plannen</u>			
101110	010199							Opstellen Project kwaliteitsplan. Betreft het Project Kwaliteitsplan (PKP) als bedoeld in par. 01.13 en 01.20 van deel 3 van het bestek resp. de Standaard 2015 Het project kwaliteitsplan heeft betrekking op de gehele raamovereenkomst. Het project kwaliteitsplan uiterlijk op de 10e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen ter acceptatie indienen.	keer	1,00	F*
101120	010199							Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. Betreft het V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par. 01.19 van deel 3 van het bestek resp. de Standaard 2015. Het V&G-plan Uitvoeringsfase ter acceptatie indienen.	keer	17,00	F*
1012								<u>Deelopdrachten</u>			
101220	012101							Opstellen van een deelopdracht . Betreft: het opstellen van een deelopdracht door de aannemer. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: het realiseren van een damduiker, autobrug of inrit. E.e.a. op aangeven van de directie. In de deelopdracht dienen alle kosten te zijn opgenomen voor het uitvoeren van het uit te voeren werk. Als inschrijfstaat dient de inschrijfstaat behorende bij de inschrijving van de aannemer te worden gebruikt. Deelofferte 2 weken na opdracht ter acceptatie indienen bij de directie.	keer	17,00	F*
		1									
101230	010199							Opstellen Algemeen Tijdschema. Betreft het Algemeen Tijdschema als bedoeld in par. 26 lid 1 van de UAV 2012, par. 01.13 en 01.20 van deel 3 van het bestek resp. de Standaard 2015 Het algemeen tijdschema per deelopdracht opstellen. Het algemeen tijdschema uiterlijk op de 10e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen ter acceptatie indienen.	keer	17,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
103							OPSTELLEN WERKPLANNEN ETC.				
1031							<u>Opstellen gedetailleerde werkplannen</u>				
103130	623099						Maken ged. Werkplan - Verkeersmaatregelen W.I.U. Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en artikel 01.13.06 resp. hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard 2015 Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het gehele bestek met betrekking tot: - het voorbereiden en de uitvoering van de verkeersmaatregelen t.b.v. het werk, incl. de bijbehorende tekeningen. Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de in par. 01.13 resp. hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard 2015 aangegeven elementen. Het gedetailleerd werkplan uiterlijk op de 10e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen ter acceptatie indienen.	keer	17,00	F*	
104							VERGUNNINGEN				
1041							<u>Verzorgen van vergunningen</u>				
104110	010199						Verzorgen vergunningen. Betreft: het verzorgen van vergunningen voor het realiseren van de inritten in fase 2. Betreft het aanvragen van een omgevingsvergunning (inritvergunning). Bevoegd gezag is de gemeente Zuidplas (ODMH). Legeskosten zijn voor rekening van de aannemer.	keer	9,00	F*	
11							VERKEERSMAATREGELEN				
1101							<u>Verkeersmaatregelen werk in uitvoering</u>				
110130	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden in dit bestek. Afzetting volgens het Gedetailleerd Werkplan ' Verkeersmaatregelen' opgesteld volgens bestekspostnr. 103130 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	17,00	F*	
110150	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: realiseren inritten t.p.v. fiets- en voetpad. Afzetting volgens het Gedetailleerd Werkplan ' Verkeersmaatregelen' opgesteld volgens bestekspostnr. 103130 Incl. evt. benodigde omleidingsroutes. 2 Met materiaal van de aannemer	keer	8,00	F*	

RAW1443-110782

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

Bladnr. 6 van 26

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
12								GEBIEDSONDERZOEKEN				
1203								Opsporen K&L				
120310	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: in berm t.p.v. inritten. Betreft: vrijgraven kabels en leidingen in berm, parallel aan rijbaan. Grondsoort: klei, veen Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	340,00	F*	
		1										
			1									
				3								
					2							
						1						
120330	262101							Aanbrengen kabelbuis. Situering: t.b.v. bestaande kabels en leidingen (water, gas, midden- en laagspanning) Vrijgegraven volgens bestekspostnr. 120320 Om bestaande kabels; gedeelde buis PE-buis Ringstijfheid SN12 volgens EN-ISO 9969 2 1 Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm 1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap Zand en waterdicht afsluiten rondom de kabel en/of leiding.	st	68,00	F*	
		4										
			2						m			1.360,00 L
						2	1					
									st			136,00 L
120340	262101							Aanbrengen kabelbuis. Situering: t.b.v. bestaande kabels en leidingen (water en gas). Vrijgegraven volgens bestekspostnr. 120320 Om bestaande kabels; gedeelde buis PE-buis Ringstijfheid SN12 volgens EN-ISO 9969 1 5 Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm 1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap Zand en waterdicht afsluiten rondom de kabel en/of leiding.	st	34,00	F*	
		4										
			2						m			680,00 L
						1	5					
									st			68,00 L
120350	010899							Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. Situering: in bermen t.b.v. inritten. Betreft: het nemen van maatregelen ter bescherming van bestaande kabels en leidingen gedurende de uitvoeringsperiode. Maatregelen t.b.v. het ondersteunen, ophangen en overkluizen dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	17,00	F*	

RAW1443-110782

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

Bladnr. 7 van 26

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
1205							<u>Werkzaamheden t.b.v. afsluiters</u>				
120510	283899						Coördinatie verplaatsen afsluiters. Situering: afsluiters in leidingen t.p.v. te realiseren inrit. Betreft: het coördineren van het verplaatsen van de afsluiters met betreffende nutspartijen.	keer	2,00	F*	
120520	283899						Verplaatsen beschermbeugels. Situering: t.p.v. afsluiters Betreft: bovengrondse beschermbeugels verwijderen en aanbrengen op nieuwe locatie afsluiters. Stalen beugel. Hoogte: ca. 1,00 boven maaiveld.	st	2,00	F*	
121							VERGUNNINGEN				
1211							<u>Verzorgen van vergunningen</u>				
121110	010199						Verzorgen vergunningen. Betreft: het verzorgen van vergunningen voor het realiseren van de inritten in fase 2. Betreft het aanvragen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning en inritvergunning). Bevoegd gezag is de gemeente Zuidplas (ODMH). Legeskosten zijn voor rekening van de aannemer.	keer	9,00	F*	
5							INRITTEN				
51							OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
511							VERWIJDEREN VEGETATIE				
5112							<u>Maaien gewas</u>				
511210	510103						Maaien gewas. Situering: bestaande vegetatie t.p.v. aan te brengen inrit. Betreft gras in berm. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Hoogte na het maaien ten hoogste 10 mm 1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting met een door het gevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Eventuele stort- en acceptatiekosten dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	are	30,00	F*	
			1								
				1							
					2						

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
514								OPBREKEN VERHARDINGEN			
5141								<u>Opbreken kantopsluitingen</u>			
514120	831711							Opbreken betonbanden. Situering: trottoirbanden langs rijbaan t.p.v. te maken inrit. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton Met een rollaag straatstenen in cementmortel Trottoirbanden 180/200 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	350,00	F*
		5									
			3								
				6							
					7						
514130	831711							Opbreken betonbanden. Situering: rijwielpadband als scheiding tussen fietspad en trottoir t.p.v. te maken inrit. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton Rijwielpadband 40/120 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	50,00	F*
		5									
			9								
					7						
514140	831711							Opbreken betonbanden. Situering: opsluitband langs trottoir t.p.v. te maken inrit. Opsluitbanden 100 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	50,00	F*
				5							
					7						
5142								<u>Opbreken betonstraatstenen</u>			
514210	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: opbreken betonstraatstenen uit voetpad. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	150,00	F*
		2									
			3								
					7						

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5143								<u>Opbreken betontegels</u>			
514320	831703							Opbreken betontegels. Situering: tegelstroken langs voetpad, t.p.v. te realiseren inrit. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	5,00	F*
		1									
			1								
514330	831703							Opbreken betontegels. Situering: trottoir langs fietspad, t.p.v. te realiseren inrit. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100,00	F*
		2									
			1								
5144								<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>			
514410	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zagen rand asfaltverharding t.b.v. aansluiting inrit. Asfaltverharding Zaagdiepte 90 mm	m	330,00	F*
		1									
			1	8							
514420	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: opbreken asfalt vrijgekomen bij bestekspost 514410 Teervrij asfalt: asfalt aangebracht na 1995 Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,09 m Op een gebonden funderingslaag 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	16,50	F*
		1									
			2								
				3							
514430	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zagen asfaltverharding voetpad t.b.v. aansluiting inrit. Asfaltverharding Zaagdiepte 90 mm	m	7,50	F*
		1									
			1	8							
514440	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: opbreken asfalt voetpad. Teervrij asfalt: asfalt aangebracht na 1995 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,09 m Op een niet gebonden funderingslaag 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	30,00	F*
		2									
			2								
				2							
514450	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: onder asfaltverharding voetpad. Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	30,00	F*
		2									
			4								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
52							GRONDWERK			
520							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
5202							<u>Grondonderzoek</u>			
520210	172199						Uitvoeren AP-04 Keuringen. Situering: in situ Betreft: het verrichten van AP-04 keuringen op vrijkomende grond inclusief bijbehorende werkzaamheden t.b.v het verkrijgen van een milieuhygiënische verklaring Besluit bodemkwaliteit zodat de bestemming en toepassing elders van de vrijgekomen grond kan worden bepaald. Grondsoort: (gemengde) grond Onderzoeken en analyses uit te voeren door een geaccrediteerde instantie Monsterneming: conform het gesteld in artikel 17.02.02 van de Standaard RAW bepalingen 2015 Geroerd monster Keuring in laboratorium incl. opstellen en maken bijbehorende rapportage. Rapportage met keuringsresultaat 3x analoog (in kleur+gebonden) en 1x op USB-stick of CD in bestandsvorm PDF (kleur) aanleveren bij de directie.	keer	17,00	F
521							GROND ONTGRAVEN			
521030	220101						Grond ontgraven uit cunet. Betreft: Ontgraven grond t.b.v. cunet. Grondsoort: klei, veen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 12,00 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	2.000,00	F
			4							
				2						
					4					
						1				
							1			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
522								GROND VERWERKEN				
5221								<u>Zand verwerken</u>				
522140	220301							Grond verwerken in cunet Betreft: zand aanvullen in cunet. Grondsoort: zand voor zandbed, leveren volgens bestekspostnr. 527010 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. Hoogte 0,50 m Zonder overhoogte Kruinbreedte 9,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2 Verdichten volgens bestekspostnr. 524020	m3 m3	1.000,00 F		1.000,00 L
5222								<u>Grond verwerken</u>				
522220	220301							Grond verwerken in bermen. Situering: in bermen langs inrit. Grondsoort: klei, veen, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 521030 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. Hoogte 0,50 m Zonder overhoogte Kruinbreedte 1,00 m Taluds 1 : 20 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 9 Profileren en verdichten d.m.v. aandrukken.	m3 m3	20,00 F		20,00 I
523								GROND VERVOEREN				
523210	220201							Grond vervoeren. Betreft: vrijgekomen grond volgens bestekspostnr. 521030 Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 522220 Grondsoort: klei, veen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	20,00 F		
523220	220201							Grond vervoeren. Betreft: Afvoer overtollige grond Grondsoort: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 521030 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond	m3	980,00 F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
524								GROND BEWERKEN				
524020	220413							Verdichten grond. Situering: zand verwerkt in cunet volgens bestekspostnr. 522140. Grondsoort: zand Oppervlakken: horizontaal Verdichten in lagen van maximaal 0,50 m dikte.	m2	2.000,00	F	
		1										
			9									
527								GROND LEVEREN				
527010	220321							Leveren grond. Grondsoort: zand voor zandbed. Verwerken volgens bestekpostnr. 522140 Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid is gelijkgesteld aan de betreffende bestekpostnrs. t.b.v. het verwerken van zand voor zandbed. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Wonen Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	1.000,00	F	1.000,00 L
		1										
			1									
				1								
53								LEIDINGWERK				
531								AANBRENGEN HUISAANSLUITING				
531010	252299							Aanbrengen huisaansluiting Betreft: aanleggen huisaansluiting in inrit. Aanbrengen hulpstukken volgens bestekpostnr 531020 531030 531040 - Ontgraven sleuf - Aanbrengen PVC-buis. - Aanvullen sleuf	m	170,00	F*	
531011	240102							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zand Taluds 3:2 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m	m3			25,50 I*
		1										
			1									
				2								
531012	252201							Aanbrengen PVC-buis Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: bruin Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m m			170,00 I* 170,00 L
		2										
				2	3							
531013	240122							Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten	m3			25,50 I*
		2										
			1									
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
531020	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aanbrengen flexibele bocht 90 graden t.b.v. aanleg huisaansluiting volgens 531010. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 flexibele bocht 90 gr, mof-mof met zettingsmof Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	34,00	F*		
			2						st			34,00	L
				2	3								
531030	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aanbrengen knevelinlaat op buis PVC rond 250 mm t.b.v. aanleg huisaansluiting volgens 531010. inclusief boren gat t.b.v. knevelinlaat Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 knevelinlaat 250-160 mm Nominale middellijn 160 mm	st	17,00	F*		
			2						st			17,00	L
				2	3								
531040	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aanbrengen controleput aan huisaansluiting rond 160 mm t.b.v. aanleg huisaansluiting volgens bestekpostnr. 531010 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 315 mm	st	17,00	F*		
			2						st			17,00	L
				3	1								
54								VERHARDINGEN					
541								FUNDERING					
5410								<u>Aanbrengen fundering</u>					
541010	800101							Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft: afwerking wegcunet Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag 1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m 1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	2.000,00	F		
			1										
				1									
					1								
541020	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: t.b.v. rijbaan Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m Menggranulaat Leveren volgens bestekpostnr. 541710 . 2 Sortering 0/31,5 2 Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr (s). 541010 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	2.000,00	F		
			4						ton			1.140,00	I
				7									
					2								
						2							
							1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
5417								<u>Leveren menggranulaat</u>					
541710	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Aanbrengen volgens bestekpostnr.. 541020	ton	1.140,00	F		
			7					Menggranulaat	ton			1.140,00	L
			2					Sortering 0/31,5					
							1	Plaats van levering: plaats van verwerking.					
542								OPSLUITINGEN					
5420								<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>					
542010	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: Aanbrengen opsluiting van trottoirbanden. Leveranties volgens bestekspostgroep 5427	m	500,00	F		
			6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton C12/15	m3			25,00	L
				6				Profiel 180/200 x 250 mm	st				
542020	831502							Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen	st	100,00	F		
			2					Trottoirband 180/200 x 250 mm					
				1	6			2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen					
5421								<u>Aanbrengen gootlagen</u>					
542110	831399							Aanbrengen kantopsluiting van betontegels. Situering: langs asfalt t.p.v. aan te brengen inritten. Betreft: herstellen gootlaag langs asfalt, verwijderd volgens bestekspostnr. 514120	m	16,00	F		
								Bestaand uit 1 streklaag. In cementspecie aanbrengen.					
								Betontegels 300x150 mm, dikte 80 mm, kleur grijs.	st			54,00	I
								Leveren volgens bestekspostnr. 542760					
								Voegen vullen met cementspecie	m3				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5427								Leveren trottoirbanden				
542710	831605							Leveren rechte trottoirband van beton.	st	500,00	F	
								Aan te brengen volgens bestekspostnr. 541020				
							6	Profiel 180/200 x 250 mm	st			500,00 L
								Kleur: grijs.				
							1	Werkende lengte 1 m				
							1	Leveren op plaats van verwerking				
542720	831606							Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	8,00	F	
								Aan te brengen volgens bestekspostnr. 542010				
							6	Profiel 180/200 x 250 mm	st			8,00 L
								R= 0,50 m (uitwendig)				
								Profiel 180/200 x 250 mm	st			
							1	Leveren op plaats van verwerking				
542730	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	70,00	F	
								Aan te brengen volgens bestekspostnr. 542010				
							1	Hoekstuk 135 graden (uitwendig)	st			70,00 L
								Kleur: grijs.				
							6	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
							1	Leveren op plaats van verwerking				
542740	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	34,00	F	
								Aan te brengen volgens bestekspostnr. 542010				
							1	Verloopband profiel 180/200x250 mm naar maaiveld.	st			34,00 L
								Links en rechts				
								Kleur: grijs.				
							6	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
							1	Leveren op plaats van verwerking				
542750	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	8,00	F	
								Aan te brengen volgens bestekspostnr. 542010				
							1	Verloopstuk 180/200x250 naar rijwielpadband 40/120x250	st			8,00 L
								(links en rechts).				
								Kleur: grijs.				
							6	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
							1	Leveren op plaats van verwerking				
542760	831604							Leveren betontegels.	st	55,00	F	
								Aan te brengen volgens bestekpostnr. 542110				
							5	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			55,00 L
							1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
543								VERHARDINGEN				
5430								<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
543020	831101							Aanbrengen straatlaag. Betreft: aanbrengen straatlaag t.b.v. aanbrengen betonstraatstenen Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm Dikte straatlaag: 50 mm Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 541020	m2	1.800,00	F	
		1						Straatzand	m3			90,00 L
543040	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen betonstraatstenen t.b.v. inrit Totale breedte van 3,00 m en meer In elleboogverband Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: antraciet Leveren volgens bestekspostnr. 543730	m2	1.800,00	F	
		3						Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
		6							st			81.000,00 I
		1					4					
543050	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: ononderbroken streep t.p.v. aansluiting op asfaltverharding. Afwerking: Verband bestrating: elleboogverband Ononderbroken streep Breedte: 0,20 m Betonstraatstenen, dik 80 mm Standaard keiformaat. Kleur: wit Leveren volgens bestekspostnr. 543740 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	260,00	F	
		4										
		1										
		3										
		2							st			2.600,00 I
							2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
5437								<u>Leveren betonstraatstenen</u>					
543730	831603							Leveren betonstraatstenen. Aanbrengen volgens bestekpostnr. 543040 Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: antraciet. Dikte 80 mm	st	81.000,00	F		
			3						st			81.000,00	L
				3									
					1			Leveren op plaats van verwerking					
543740	831603							Leveren betonstraatstenen. Aanbrengen volgens bestekpostnr. 543050 Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: wit. Dikte 80 mm	st	2.600,00	F		
			3						st			2.600,00	L
				3									
					1			Leveren op plaats van verwerking					
547								HERSTRATEN					
547010	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: herstraten betonstraatstenen t.b.v. aansluitingen op bestaande situatie. In trottoirs langs rijbaan. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In elleboogverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Betonstraatstenen: standaard keiformaat	m2	20,00	F		
			2										
				6									
					4								
						1							
						3							
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
547020	831403							Herstraten betontegels. Situering: herstraten betontegels t.b.v. aansluitingen op bestaande situatie. In tegelstroken langs voetpad. Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	1,00	F*		
			1										
				1									
					4								
						1							
							5						
547030	831403							Herstraten betontegels. Situering: herstraten betontegels t.b.v. aansluitingen op bestaande situatie. In trottoirs langs fietspad. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te herstraten materialen. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	20,00	F		
			2										
				1									
					4								
						1							
							5						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
6								MAAIVELDINRICHTING					
60								VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR					
602								BEBORDING					
602010	321313							Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Situering: in berm Uit het maaiveld Paal met los grondkruis Totale paallengte van 4 tot 5 m Verkeersbord, afmetingen volgens type I Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr (s). 621010 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F*		
		1											
			5										
				2									
					1								
						2							
61								GROENVOORZIENINGEN					
6111								<u>Stamommanteling</u>					
611110	610403							Toepassen stamommanteling. Betreft: beschermen bomen grenzend aan het werkterrein. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 42 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	54,00	F*		
		1											
			1										
				2									
					1								
6114								<u>Verplanten boom</u>					
611410	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: nieuwe locatie te verplanten boom volgens bestekspostnr. 611420. E.e.a. op aanwijzing van de directie. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per gat Vrijgekomen grond verwerken t.b.v. aanvullen plantgat oude locatie te verplanten boom. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen grond. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,50 m Aanvullen met bodemverbeteraar tot maaiveld. De aanvulling gelijkmatig aandrukken	m3	120,00	F*		
		7											
			9										
					1								
						1			m3			120,00	L
						1							
611420	516101							Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m. Situering: in berm. Inclusief de volgende voorbereidende werkzaamheden: vrijgraven van de kluit door een hovenier. Tijdsbepaling in overleg met de directie. Minimale diameter kluit: 2,5 m Verplantmethode: ter keuze van de aannemer Transportafstand: tot ca. 10 m Inclusief nazorg en plantgarantie 2 Afwerking volgens bestekspostnummer(s) 611430	st	15,00	F*		
		2											
			3										
				4									
					1								
						1							
							2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
611430	515205							Aanbrengen boompalen en boombanden. Situering: t.p.v. nieuwe locatie te verplanten boom volgens bestekspostnr. 611420	st	15,00	F*	
			2					2 palen per boom				
			2					Boompaal, materiaal ter keuze van de aannemer	st			30,00 L
			6					Lengte: 2,50 m				
				3				Diameter: 90 - 100 mm				
					1			Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m				
					2			Boomband: materiaal ter keuze van de aannemer	st			30,00 L
6116								<u>Inzaaien terrein</u>				
611610	222106							Diepfrezen. Betreft het diepfrezen van de bermen voor het egaliseren volgens bestekspost 611620	are	17,00	F*	
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
					1			Bewerkingsdiepte: 0,35 m				
611620	221131							Egaliseren. Situering: bermen en taluds watergang naast gerealiseerde inritten t.b.v. het inzaaien	are	17,00	F*	
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
				1				Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha				
				2				Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
					1			Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
					1			Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
611630	512101							Zaaien. Betreft: inzaaien bermen.	are	17,00	F*	
			1					Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
					3			Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden	kg			34,00 L
						1		Hoeveelheid: 2 kg/100 m2				
								Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
62								STRAATMEUBILAIR				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
621								VERKEERSBORDEN				
621010	321303							Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: verplaatsen verkeersbord(en) met paal. Bord(en) en paal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 602010	st	5,00	F*	
		1						In het maaiveld				
			2					Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis	st			
				2				Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st			
					2			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
63								RIOLERING				
631								OPBREKEN RIOLERING				
6312								<u>Verwijderen kolken</u>				
631210	251122							Verwijderen kolk. Situering: langs rijbaan.	st	17,00	F*	
		2						Kolk van beton/gietijzer combinatie				
				1				Gecombineerde straat- en trottoirkolk				
					1			Constructie: eendelig				
						7		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
632								HEMELWATERAFVOER				
6321								<u>Kolkleidingen</u>				
632110	252299							Aanbrengen kolkleiding incl. grondwerk. Situering: t.b.v. kolken aan te brengen volgens bestekspostnr. 632210	m	20,00	F*	
								Deze bestekspost bestaat uit de volgende werkzaamheden:				
								- Graven en aanvullen sleuf;				
								- Aanbrengen PVC-buis.				
632111	240201							Graven en aanvullen sleuf. Betreft: grondwerk t.b.v. aan te brengen kolkleiding.	m			20,00 I*
		1						In slappe grond				
			4					Sleufdiepte 0,50 m				
				3				Sleufbreedte 0,50 m				
					1			Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdek materiaal opnieuw aanbrengen				
632112	252201							Aanbrengen PVC-buis Betreft: aanbrengen kolkleiding.	m			20,00 I*
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			20,00 L
				2	1			Nominale middellijn 125 mm				
						1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
632120	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. T.b.v. het aansluiten van een aan te brengen straatkolk volgens bestekpostnr. 632212	st	20,00	F*	
		2						Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bochten 45° en 30°	st			20,00 L
				2	1			Nominale middellijn 125 mm				
						1		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
6322								Kolken					
632210	251199							Aanbrengen straatkolk. Situering: langs asfaltverharding rijbaan. - Graven en aanvullen werkput. - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F*		
632211	240152							Graven en aanvullen werkput. Rekening houden met de aanwezigheid van watervoerende Bims in de sleuf Verharding: nvt Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m Diepte gemiddeld 0,75 m Vrijgekomen grond naast werkput deponeren Taluds 3:2	st			10,00	I*
		1											
			1										
				1									
632212	252613							Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: langs asfalt, conform tekening. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, klasse Y Vlakke kop en voorzien van zij-inlaat. Fabrikaat: TBS of gelijkwaardig Type: STR 9401 incl. stankscherm Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st			10,00	I*
		1											
			2						st			10,00	L
64								OPENBARE VERLICHTING Werkzaamheden aan openbare verlichting dient afgestemd te worden met de gemeente Zuidplas.					
640010	340105							Verplaatsen verlichtingsobject. Ontkoppelen lichtmast i.o.m. de directie Verlichtingsobject: mast incl. armatuur. Nominale masthoogte: 12 m Verlichtingsobject verplaatsen naar: nieuwe locatie binnen een straal van 10 meter. E.e.a. in overleg met de directie te bepalen. Grondstuk na verplaatsen vullen met: vrijgekomen grond uit de nieuwe locatie. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven nieuw mastgat; - Vervoeren grond naar oude locatie - Mastgat aanvullen met droog brekerzand. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: - Voedingskabel invoeren in mast - Voeding aansluiten. 2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer 841020	st	5,00	F*		
		4											
			1										
				1					m3				
					1								
						1			m3			1,00	L
640020	263101							Aanbrengen energiegroendkabel. Betreft: de voedingskabel van de lichtmast. Inclusief het benodigde grondwerk. Laagspanningskabel 3 x 4 mm ² Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m	m	25,00	F*		
		1											
			2						m			25,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
640030	263123							Aanbrengen enkele splitsmof in energiegroendkabel - laagspanning Betreft: de aansluiting van de voedingskabel van de lichtmast op de hoofdkabel Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm2 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot en met 2,5 mm2 3-aderig met aardscherm Verbinding door middel van kunststof gietmof Spanningsloos monteren	st	5,00	F*		
			1										
				1									
					2								
						2			st			5,00	L
							1						
640040	263126							Aanbrengen eindmof in energiegroendkabel -laagspanning Betreft het afdoppen van de vervallen voedingskabel van de verplaatste lichtmasten. Kunststofkabel 3-aderig Adermateriaal: koper Afsluiting door middel van kunststof gietmof	st	5,00	F*		
			1										
				1									
					1								
						2			st			5,00	L
8								WERKEN VAN ALGEMENE AARD					
80								WERKTERREIN					
8000								<u>Inrichten en opruimen werkterrein</u>					
800010	610103							Inrichten van werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkanoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen. Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr (s). n.v.t. Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van de deelopdracht ter beschikking	keer	17,00	F*		
						9							
800020	610104							Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkanoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen Alle kabels en leidingen verwijderen	keer	17,00	F*		
			1										
				1									
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
81								TER BESCHIKKING STELLEN				
8110								<u>TBS Personeel</u>				
811010	611101	1						Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: koppel stratenmakers	uur	20,00	F*	
811030	611101	1						Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: verkeersbegeleiders	uur	30,00	F*	
8121								<u>TBS Materieel</u>				
812110	611204	1						Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	20,00	F*	
812120	611203	1						Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3	uur	20,00	F*	
812130	611205	4						Ter beschikking stellen van een wiellader. Bakinhoud: ten minste 2 m3	uur	20,00	F*	
83		1						VOORZIENINGEN T.B.V. BEREIKBAARHEID				
831								BOUWTERREIN				
831110	620499							Toepassen rijplaten. Betreft: toepassen rijplaten t.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of panden en bescherming van ondergrond tijdens transporten. T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer. Materiaal en afmetingen ter keuze aannemer.	keer	17,00	F*	
831130	610332	2						Toepassen tijdelijke afrastering. Betreft een bouwhekwerk t.b.v. het omsluiten van het bouwterrein. Afrastering(en) ten behoeve van: Type afrastering(en): bouwmat met betonnen voet en verankering.	m	450,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
84								REVISIE			
841010	012141							Aanleveren van revisiegegevens. Betreft: inmeten, verwerken en aanleveren van revisiegegevens m.b.t. bovengrondse infrastructuur Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: gehele bovengrondse infrastructuur, aangebracht in dit bestek. Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: Digitaal inmeten van de nieuwe situatie aan Rijksdriehoeknet. Minimaal in te meten gegevens: - Verhardingen; - Kantopsluitingen; - Straatmeubilair; - Beplanting. Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: zie artikel 61 van deel 3 van dit bestek. Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende formaat zie artikel 61 van deel 3 van dit bestek.	keer	17,00	F*
		1									
			1								
				1							
					1						
841020	012141							Aanleveren van revisiegegevens. Betreft: inmeten, verwerken en aanleveren van revisiegegevens m.b.t. ondergrondse infrastructuur Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: ondergrondse infrastructuur (riolering, mantelbuizen, openbare verlichting etc.) Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: Digitaal inmeten van de nieuwe situatie aan Rijksdriehoeknet Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: zie artikel 61 van deel 3 van dit bestek. Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende formaat zie artikel 61 van deel 3 van dit bestek.	keer	17,00	F*
		1									
			1								
				1							
					1						
841040	344099							Opstellen opleverdossier uitgevoerde werk. Betreft een dynamisch document telkens na realisatie van een werk dient te worden aangevuld Dossier verdelen in hoofdstukken per uitgevoerde werk. Het samenvoegen van werken is niet toegestaan Minimaal op te nemen gegevens: - datum aanleg; - locatie met situatietekening; - revisie tekeningen; - alle (constructie)berekeningen; - buigstaten (indien van toepassing);; - foto's waarop de volledige bouw van begin tot eind is gedocumenteerd; Gegevens analoog en digitaal(op USB) uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken De directie zal binnen drie weken de ingeleverde stukken controleren	keer	17,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
85							OVERIGE WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
851010	610099						Treffen van maatregelen t.b.v. schoonhouden wegen. Betreft: het schoonmaken/ reinigen van de aan- en afvoertroutes, respectievelijk transportroutes gedurende de werkzaamheden. Met materieel van de aannemer. E.e.a. ter goedkeuring van de directie	keer	17,00	F*	
851020	619999						Uitvoeren uitzetwerk. Betreft: al het voor het werk benodigde uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden, uit te voeren door de aannemer. Wijze van uitvoering ter keuze aannemer Digitale bestanden (tekeningen) worden in DGN-formaat aan de aannemer verstrekt	keer	17,00	F*	
852							VERZORGEN VAN COÖRDINATIE				
852010	618899						Verzorgen van de uitvoeringscoördinatie. Betreft: de uitvoeringscoördinatie met de overige aannemers en stakeholders. Inclusief de bijbehorende vastlegging van de gemaakte afspraken. Verslagen digitaal in PDF-formaat bij de directie indienen.	keer	17,00	F*	
852020	610899						Coördinatie en afstemming bedrijven. Betreft de coördinatie tussen naastliggende bedrijven, binnen een straal van 100 m, met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en de invloed op de omgeving. Naastliggende bedrijven dienen afdoende geïnformeerd te worden over de uit te voeren werkzaamheden en planning. Minimaal vier weken voor aanvang werkzaamheden bedrijven informeren betreffend aanvang en omvang van het werk inclusief voorzien van telefoonnummer t.b.v. calamiteiten.	keer	17,00	F*	
852030	610899						Verzorgen van de V&G-coördinatie. Betreft: de V&G-coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 01.19 van deel 3 van dit bestek Inclusief de bijbehorende vastlegging van gemaakte afspraken Verslagen digitaal in PDF-formaat bij de directie indienen.	keer	17,00	F*	
852040	610899						Verzorgen van coördinatie kabels en leidingen. Betreft: de coördinatie van de werkzaamheden met de beheerders van de aanwezige kabels en leidingen, zoals bedoeld in paragraaf 01.09 van dit bestek Inclusief de bijbehorende vastlegging van gemaakte afspraken Verslagen digitaal in PDF-formaat bij de directie indienen.	keer	17,00	F*	
852050	610899						Opstellen bouwverslagen. Betreft: het opstellen van notulen van de gehouden bouwvergaderingen volgens de bepalingen van artikel 01.23.02 uit deel 3 van dit bestek.	keer	17,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING		
9								STAARTPOSTEN					
91								KORTING					

RAW1443-110782 Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

Behoort bij: 09.1305.01-5-3

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 09.1305.01-5-3

.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- | | |
|-------|----------------|
| A) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

RAW1443-110782 Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

Bladnr. 1 van 9

Behoort bij: 09.1305.01-5-3

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

RAW1443-110782

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

Bladnr. 2 van 9

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN ENGINEERINGSWERKZAAMHEDEN				
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
101	ALGEMENE WERKVOORBEREIDING				
1011	<u>Algemene plannen</u>				
101110	Opstellen Project kwaliteitsplan.	keer	1,00	F*	
101120	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase.	keer	17,00	F*	
1012	<u>Deelopdrachten</u>				
101220	Opstellen van een deelopdracht.	keer	17,00	F*	
101230	Opstellen Algemeen Tijdschema.	keer	17,00	F*	
103	OPSTELLEN WERKPLANNEN ETC.				
1031	<u>Opstellen gedetailleerde werkplannen</u>				
103130	Maken ged. Werkplan - Verkeersmaatregelen W.I.U.	keer	17,00	F*	
104	VERGUNNINGEN				
1041	<u>Verzorgen van vergunningen</u>				
104110	Verzorgen vergunningen.	keer	9,00	F*	
11	VERKEERSMAATREGELEN				
1101	<u>Verkeersmaatregelen werk in uitvoering</u>				
110130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	17,00	F*	
110150	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	8,00	F*	
12	GEBIEDSONDERZOEKEN				
1203	<u>Opsporen K&L</u>				
120310	Vrijgraven kabels en leidingen.	m	340,00	F*	
120330	Aanbrengen kabelbuis in sleuf - 110.	st	68,00	F*	
120340	Aanbrengen kabelbuis in sleuf - 160.	st	34,00	F*	
120350	Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	keer	17,00	F*	
1205	<u>Werkzaamheden t.b.v. afsluiters</u>				
120510	Coördinatie verplaatsen afsluiters.	keer	2,00	F*	
120520	Verplaatsen beschermbeugels.	st	2,00	F*	
121	VERGUNNINGEN				
1211	<u>Verzorgen van vergunningen</u>				
121110	Verzorgen vergunningen.	keer	9,00	F*	
5	INRITTEN				
51	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
511	VERWIJDEREN VEGETATIE				
5112	<u>Maaien gewas</u>				
511210	Maaien gewas.	are	30,00	F*	
514	OPBREKEN VERHARDINGEN				
5141	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
514120	Opbreken trottoirbanden.	m	350,00	F*	

RAW1443-110782

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

Bladnr. 3 van 9

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514130	Opbreken rijwielpadbanden.	m	50,00	F*	
514140	Opbreken opsluitbanden.	m	50,00	F*	
5142	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
514210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	150,00	F*	
5143	<u>Opbreken betontegels</u>				
514320	Opbreken betontegels (b<1,50m).	m2	5,00	F*	
514330	Opbreken betontegels (b>1,50m).	m2	100,00	F*	
5144	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
514410	Zagen van bitumineuze verharding fietspad.	m	330,00	F*	
514420	Opbreken asfaltverharding fietspad.	m2	16,50	F*	
514430	Zagen van bitumineuze verharding voetpad.	m	7,50	F*	
514440	Opbreken asfaltverharding voetpad.	m2	30,00	F*	
514450	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	30,00	F*	
52	GRONDWERK				
520	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5202	<u>Grondonderzoek</u>				
520210	Uitvoeren AP-04 Keuringen.	keer	17,00	F	
521	GROND ONTGRAVEN				
521030	Grond ontgraven uit cunet.	m3	2.000,00	F	
522	GROND VERWERKEN				
5221	<u>Zand verwerken</u>				
522140	Zand verwerken in cunet.	m3	1.000,00	F	
5222	<u>Grond verwerken</u>				
522220	Grond verwerken in bermen.	m3	20,00	F	
523	GROND VERVOEREN				
523210	Grond vervoeren t.b.v. hergebruik.	m3	20,00	F	
523220	Grond afvoeren.	m3	980,00	F	
524	GROND BEWERKEN				
524020	Verdichten grond.	m2	2.000,00	F	
527	GROND LEVEREN				
527010	Leveren zand voor zandbed.	m3	1.000,00	F	
53	LEIDINGWERK				
531	AANBRENGEN HUISAANSLUITING				
531010	Aanbrengen huisaansluiting	m	170,00	F*	
531020	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 90gr).	st	34,00	F*	
531030	Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat 160-250).	st	17,00	F*	
531040	Aanbrengen PVC-hulpstuk (controleput).	st	17,00	F*	
54	VERHARDINGEN				
541	FUNDERING				
5410	<u>Aanbrengen fundering</u>				
541010	Afwerken zandbed.	m2	2.000,00	F	
541020	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	2.000,00	F	

RAW1443-110782

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

Bladnr. 4 van 9

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5417	<u>Leveren menggranulaat</u>				
541710	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	1.140,00	F	
542	OPSLUITINGEN				
5420	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
542010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	500,00	F	
542020	Pasmaken van betonbanden.	st	100,00	F	
5421	<u>Aanbrengen gootlagen</u>				
542110	Aanbrengen kantopsluiting van betontegels.	m	16,00	F	
5427	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
542710	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	500,00	F	
542720	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	8,00	F	
542730	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- hoek.	st	70,00	F	
542740	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- verloop.	st	34,00	F	
542750	Leveren verloopstuk -trottoirband-rijwielpadband.	st	8,00	F	
542760	Leveren betontegels.	st	55,00	F	
543	VERHARDINGEN				
5430	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
543020	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.800,00	F	
543040	Aanbrengen betonstraatstenen - inrit.	m2	1.800,00	F	
543050	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	260,00	F	
5437	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
543730	Leveren betonstraatstenen - antraciet.	st	81.000,00	F	
543740	Leveren betonstraatstenen - wit.	st	2.600,00	F	
547	HERSTRATEN				
547010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	20,00	F	
547020	Herstraten betontegels (b<1,50m).	m2	1,00	F*	
547030	Herstraten betontegels (b>1,50m).	m2	20,00	F	
6	MAAIVELDINRICHTING				
60	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
602	BEBORDING				
602010	Verw. verkeersbordpaal, incl bord tbv hergebruik.	st	5,00	F*	
61	GROENVOORZIENINGEN				
6111	<u>Stamommanteling</u>				
611110	Toepassen stamommanteling.	st	54,00	F*	
6114	<u>Verplanten boom</u>				
611410	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	120,00	F*	
611420	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.	st	15,00	F*	
611430	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	15,00	F*	
6116	<u>Inzaaien terrein</u>				
611610	Diepfrezen.	are	17,00	F*	
611620	Egaliseren.	are	17,00	F*	
611630	Zaaien bermen.	are	17,00	F*	
62	STRAATMEUBILAIR				

RAW1443-110782

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

Bladnr. 5 van 9

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621	VERKEERSBORDEN				
621010	Aanbr. verkeersbord(en) incl. paal (hergebruik).	st	5,00	F*	
63	RIOLERING				
631	OPBREKEN RIOLERING				
6312	<u>Verwijderen kolken</u>				
631210	Verwijderen kolk.	st	17,00	F*	
632	HEMELWATERAFVOER				
6321	<u>Kolkleidingen</u>				
632110	Aanbrengen kolkleiding incl. grondwerk.	m	20,00	F*	
632120	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	F*	
6322	<u>Kolken</u>				
632210	Aanbrengen straatkolk.	st	10,00	F*	
64	OPENBARE VERLICHTING				
640010	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	5,00	F*	
640020	Aanbr voedingskabel lichtmast incl. grondwerk.	m	25,00	F*	
640030	Aanbrengen enkele splitsmof in energiegroendkabel.	st	5,00	F*	
640040	Aanbrengen eindmof in energiegroendkabel, ls.	st	5,00	F*	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	WERKTERREIN				
8000	<u>Inrichten en opruimen werkterrein</u>				
800010	Inrichten werkterrein.	keer	17,00	F*	
800020	Opruimen werkterrein.	keer	17,00	F*	
81	TER BESCHIKKING STELLEN				
8110	<u>TBS Personeel</u>				
811010	T.b.s. werknemer (stratenmaker).	uur	20,00	F*	
811030	T.b.s. werknemer (verkeersbegeleiders).	uur	30,00	F*	
8121	<u>TBS Materieel</u>				
812110	T.b.s. vrachtauto.	uur	20,00	F*	
812120	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	20,00	F*	
812130	T.b.s. wiellader.	uur	20,00	F*	
83	VOORZIENINGEN T.B.V. BEREIKBAARHEID				
831	BOUWTERREIN				
831110	Toepassen rijplaten.	keer	17,00	F*	
831130	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	450,00	F*	
84	REVISIE				
841010	Aanleveren van revisiegegevens (maaiveld).	keer	17,00	F*	
841020	Aanleveren van revisiegegevens (ondergronds).	keer	17,00	F*	
841040	Opstellen opleverdossier uitgevoerde werk.	keer	17,00	F*	
85	OVERIGE WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
851010	Treffen van maatregelen t.b.v. schoonhouden wegen.	keer	17,00	F*	
851020	Uitvoeren uitzetwerk.	keer	17,00	F*	
852	VERZORGEN VAN COORDINATIE				

RAW1443-110782

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

Bladnr. 6 van 9

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
852010	Verzorgen van de uitvoeringscoördinatie.	keer	17,00	F*	
852020	Coördinatie en afstemming bedrijven.	keer	17,00	F*	
852030	Verzorgen van de V&G-coördinatie.	keer	17,00	F*	
852040	Verzorgen van coördinatie kabels en leidingen.	keer	17,00	F*	
852050	Opstellen bouwverslagen.	keer	17,00	F*	
	SUBTOTAAL				

RAW1443-110782

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
 Bedrijvenschap Regio Gouda
 Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

Bladnr. 7 van 9

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
918870	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

RAW1443-110782 Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 3, d.d. 06-04-2018

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* ☐ RAW bijdrage ☐ FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres*

Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon*

Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer^{1*} RAW -

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie²

Aannemingssom exclusief btw* €

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)^{3 *} €
(0,15% van aannemingssom)

BTW 21% * €

RAW1443-110782 Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, CONCEPT, d.d. 27-09-2017

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €

FCK-CT bijdrage³ (vrijgesteld van BTW) €
(0,15% van aannemingssom)

*** VERPLICHT VELD**

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. *NL39ABNA0539929018* ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. *NL67ABNA0608280437* ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.

³ Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl