

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Besteknummer 09.1305.01-5

Betreft het algemene deel en perceel 1

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn ter informatie bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekeningnr.	Onderwerp	Versie	Datum
INFR170788-T-B-002	Referentie-ontwerp autobruggen	2	18-04-2018

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**03 KWALITEITSBORGING****04 BIJLAGEN**

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6						
223250							Gewijzigd: hoeveelheid resultaatverplichting					
223250	181121						Vervoeren baggerspecie. Betreft: afvoeren vrijgekomen baggerspecie Te vervoeren baggerspecie: vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220110 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	480,00	F		
			2									
			1									
261020							Gewijzigd: hoeveelheid resultaatverplichting					
261020	410199						Heien betonnen paal. Situering: t.b.v. fundering damduikers. E.e.a. nader te bepalen en berekenen volgens bestekspostnrs. 202110 Gerekend is met 12 palen per damduiker. Gerekend is met een paallengte van 15 meter. Gerekend is met een schachtafmeting van 290x290 mm. Heiblok ter keuze van de aannemer. Leveren volgens bestekspostnr. 261710	m	360,00	F		
261030							Gewijzigd: hoeveelheid resultaatverplichting.					
261030	410199						Heien betonnen paal. Situering: t.b.v. fundering damduikers. E.e.a. nader te bepalen en berekenen volgens bestekspostnrs. 202110 Gerekend is met 12 palen per damduiker. Gerekend is met een paallengte van 15 meter. Gerekend is met een schachtafmeting van 320x320 mm. Heiblok ter keuze van de aannemer. Leveren volgens bestekspostnr. 261720	m	540,00	F		
261070	410199						Heien betonnen paal. Situering: t.b.v. fundering damduikers. E.e.a. nader te bepalen en berekenen volgens bestekspostnrs. 202110 Gerekend is met 12 palen per damduiker. Gerekend is met een paallengte van 15 meter. Gerekend is met een schachtafmeting van 400x400 mm. Heiblok ter keuze van de aannemer. Leveren volgens bestekspostnr. 261730	m	540,00	F		
261710							Gewijzigd: Hoeveelheid resultaatverplichting					
261710	417199						Leveren betonnen paal 290x290mm. Betreft: aan te brengen volgens bestekspostnr. 261020 Betonnen paal, eigenschappen te bepalen volgens bestekspostnr. 202110 Afmeting : 290 x 290 mm Gerekend is met een paallengte van 15 m Voorzieningen: palen voorzien van meetdraad Leveren op plaats van verwerking.	m	360,00	F		
								m			360,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
261720							Gewijzigd: hoeveelheid resultaatsverplichting				
261720	417199						Leveren betonnen paal 320x320mm. Betreft: aan te brengen volgens bestekspostnr. 261030 Betonnen paal, eigenschappen te bepalen volgens bestekspostnr. 202110 Afmeting: 320 x 320 mm Gerekend is met een paallengte van 15 m Voorzieing: palen voorzien van meetdraad. Leveren op plaats van verwerking.	m	540,00	F	
								m			540,00 L
261730	417199						Leveren betonnen paal 400x400 mm. Betreft: aan te brengen volgens bestekspostnr. 261070 Betonnen paal, eigenschappen te bepalen volgens bestekspostnr. 202110 Afmeting: 400 x 400 mm Gerekend is met een paallengte van 15 m Voorzieing: palen voorzien van meetdraad. Leveren op plaats van verwerking.	m	540,00	F	
								m			540,00 L
611410							Gewijzigd: deficode op positie 4.				
611410	510223						Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: nieuwe locatie te verplanten boom volgens bestekspostnr. 611420. E.e.a. op aanwijzing van de directie. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per gat Vrijgekomen grond verwerken t.b.v. aanvullen plantgat oude locatie te verplanten boom. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen grond. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,50 m Aanvullen met teelgrond tot maaiveld. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: BSI Bomengrond of gelijkwaardig. De aanvulling gelijkmatig aandrukken	m3	64,00	F	
		7									
		9									
			1								
			2					m3			64,00 L
				1							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN**41 13 02 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN BETONNEN PALEN**

- 01 In aanvulling op het gestelde in lid 01 geldt dat:
De blijvende voorspanning in het beton moet tenminste 4,5 N/mm² zijn. De aanvangsspanning in het staal mag niet groter zijn dan 52,5 % van de breukspanning. Over de gehele paallengte een minimum beugel- of spiraalwapening van $\varnothing$ 5-200 FeB 500 toepassen.

41 16 BOUWSTOFFEN PALEN**41 16 02 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN**

- 22 De werkspanning in de betondoorsnede is minimaal 4,5 N/mm², tenzij in deel 2.2. een andere waarde is genoemd.