

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Besteknummer 09.1305.01-5

Betreft de omschrijving t.b.v. het realiseren van bruggen

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
611410								Gewijzigd: deficode op positie 4				
611410	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: nieuwe locatie te verplanten boom volgens bestekspostnr. 611420. E.e.a. op aanwijzing van de directie. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per gat Vrijgekomen grond verwerken t.b.v. aanvullen plantgat oude locatie te verplanten boom. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen grond. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,50 m Aanvullen met teelgrond tot maaiveld. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: BSI Bomengrond of gelijkwaardig. De aanvulling gelijkmatig aandrukken	m3	16,00	F	
		7										
			9									
				1								
					2				m3		16,00	L
						1						