

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Besteknummer 09.1305.01-5

Betreft de omschrijving t.b.v. het realiseren van inritten

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5					
522140							Gewijzigd: hoeveelheid ter inlichting				
522140	220301						Grond verwerken in cunet Betreft: zand aanvullen in cunet. Grondsoort: zand voor zandbed, leveren volgens bestekspostnr. 527010 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking. Hoogte 0,50 m Zonder overhoogte Kruinbreedte 9,00 m 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 2 Verdichten volgens bestekspostnr. 524020	m3 m3	1.000,00 F		1.000,00 I
611410		1					Gewijzigd: deficode op positie 4.				
611410	510223						Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: nieuwe locatie te verplanten boom volgens bestekspostnr. 611420. E.e.a. op aanwijzing van de directie. 7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per gat 9 Vrijgekomen grond verwerken t.b.v. aanvullen plantgat oude locatie te verplanten boom. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen grond. 1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,50 m 2 Aanvullen met teelgrond tot maaiveld. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: BSI Bomengrond of gelijkwaardig. 1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken	m3 m3	120,00 F		120,00 L