

### 3e Nota van Inlichtingen 230017GSD Revitalisering Vogelbuurt Zuid gemeente Sliedrecht

9-jun-23

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
68	Inschrijffase	Datum werkbetek	Ons is opgevallen dat het bijgevoegde werkbetek en RSX-bestand een afdrukdatum van 27-05-2021 hebben. Kan de opdrachtgever een werkbetek en een RSX-bestand met de verwerkte wijzigingen uit Nvl 2 (d.d. 02-06-2023) ter beschikking stellen?	Er wordt een nieuw rsx bestand meegestuurd met deze nota. Let op. Aan het rsx bestand van het werkbetek kunnen geen rechten ontleend worden.
69	Inschrijffase	Bestekspost 830010 en 830020	De aannemer moet vergunningen aanvragen voor de tijdelijke depots. Welke vergunningen zijn dit naast de in paragraaf 01 10 02 genoemde vergunningen? Graag concreet aangeven.	Bestekposten 830010 en 830020 zijn aangepast in de 2e Nota van Inlichtingen.
70	Inschrijffase	Bestek paragraaf 01 08 02	Er wordt een bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT gevraagd. In de RSX wordt deze niet ingelezen en ook in de inschrijfstaat bij het bestek wordt deze niet genoemd.	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT is niet van toepassing. Zie 1e Nota van Inlichtingen
71	Inschrijffase	Tekeningen nieuw aan te leggen riool	In de legenda van de tekeningen wordt onderscheidt gemaakt tussen VWA put, PE en VWA put. Uit de tekeningen is echter niet duidelijk welke putten van welk materiaal zijn en ook corresponderen de afmetingen van de betonputten niet met de bestekstekst. Graag op de tekening duidelijk aangeven welke putten van welk materiaal zijn (Beton / kunststof / PE) zodat we ze bij de juiste leveranciers kunnen opvragen.	Tekeningen zijn aangepast. Hoofdstukken 331 en 332 zijn aangepast
72	Inschrijffase	Tekeningen nieuw aan te leggen riool	Wij kunnen het symbool van VWA put, PE niet vinden in de tekeningen. Graag aangeven welke putten dit betreft.	Tekeningen zijn aangepast
73	Inschrijffase	Bestek post 331010	Wat is de juiste diameter van de inspectieput?	Bestekpost 331010 is aangepast. Bestekpostnummer is gewijzigd
74	Inschrijffase	Bestek post 331020	Wat is de juiste diameter van de inspectieput?	Bestekpost 331010 is aangepast. Bestekpostnummer is gewijzigd
75	Inschrijffase	Tekeningen nieuw aan te leggen riool	In de legenda van de tekeningen wordt vermeld 'aanbrengen put HWA'. Er zijn echter 55 stuks kunststof putten, 6 PE putten en 5 betonputten. Graag op de tekening duidelijk aangeven welke putten van welk materiaal zijn (Beton / kunststof / PE) zodat we ze bij de juiste leveranciers kunnen opvragen.	HWA / DWA putten PE, uitgezonderd de overstortputten. Tekeningen en bestek zijn aangepast
76	Inschrijffase	Tekeningen nieuw aan te leggen riool	Op de tekeningen worden diverse nummers van putten meerdere keren gebruikt en zijn putten ook ongenummerd. Graag duidelijk nummeren en unieke nummers gebruiken, zodat er geen verwarring kan ontstaan.	Putnummers zijn aangepast
77	Inschrijffase	Tekeningen nieuw aan te leggen riool	Bij een aantal putten (bijvoorbeeld naar bestaand rioolstelsel toe staat geen diameter. Voor de puttenstaat van de kunststof putten is dit wel cruciale informatie. Graag alle leidingdiameters erbij plaatsen.	Tekeningen zijn aangepast
78	Inschrijffase	Tekeningen nieuw aan te leggen riool	Het aantal putten t.b.v. DWA riool (exclusief de uitstroombakken) is volgens de tekeningen 90 in plaats van het totaal van het bestek. Wat is juist?	Correct. Tekeningen en bestek zijn aangepast. In totaal 90 DWA putten, exclusief overstortputten en uitstroombakken
79	Inschrijffase	Tekeningen nieuw aan te leggen riool	Het aantal putten t.b.v. DWA riool (exclusief de uitstroombakken) is volgens de tekeningen 62 in plaats van het totaal van het bestek. Wat is juist?	Tekeningen en bestek zijn aangepast. In totaal 63 HWA putten, exclusief uitstroombakken
80	Inschrijffase	Nota 2 vraag 63/64	Kunt u de aangepaste aanbestedingsleidraad inclusief bijlage I toevoegen aan de nota 2?	Excuus voor dit ongemak. De aangepaste leidraad R6 is op basis van de vragen 63 en 64 nvi 2 aangepast en de tabellen zijn gelijk. Daarnaast heeft de aanbestedende dienst onder hoofdstuk 4.2.2 kernkompetenties een bijlageaanduiding aangepast. Was bijlage E, is nu bijlage H conform bijlagen. Een versie leidraad R6 is toegevoegd.
81	Inschrijffase	Riooltekeningen HWA-riool	Conform bestek moeten 66 stuks putten worden geleverd: 55 stuks Tegra, 5 stuks beton 1.30 x 1.30 m <sup>1</sup> 4 stuks Robu Ø 800 (post 301010) en 2 stuks Robu Ø 800 mm (post 331020). Totaal dus 66 stuks putten. Vanuit de tekeningen kom ik op 62 putten.	Bestek en tekeningen aangepast. HWA en DWA putten PE, exclusief overstortputten en uitstroombakken
82	Inschrijffase	Zie vraag 1:	De robu putten zijn voor PE leidingen Ø 1000, Ø 1300 en Ø 1500 mm. Deze behoren mijns inziens niet bij het HWA riool, maar bij het DWA-riool	Correct. Desbetreffende bestekposten zijn ondergebracht onder hoofdstuk 332
83	Inschrijffase	Riooltekeningen HWA-riool	Volgens bestek moeten er 7 stuks uitstroombakken (HWA-riool) worden geleverd en aangebracht. Vanuit de tekening zijn dit er 4.	Hoofdstuk 3312 en hoofdstuk 3323 zijn aangepast. Bestekpost 333020 is toegevoegd.
84	Inschrijffase	Riooltekeningen HWA-riool (zie vraag 2).	De Robu-putten die volgens ons bij het DWA-riool horen zijn volgens het bestek 6 putten. Vanuit de tekeningen zijn dit er 9.	Aantal is aangepast in deze nota. Bestekpost 331010 en 331020 zijn aangepast (incl wijziging bestekspostnummer) en bestekpost 332030 is toegevoegd.
85	Inschrijffase	Riooltekeningen DWA-riool	Conform bestek moeten er 67 stuks putten worden geleverd: 49 stuks Tegra, 11 stuks beton 1.30 x 1.30 m <sup>1</sup> , 5 stuks beton 2.00 x 2.00 m <sup>1</sup> , 2 stuks beton 1.30 x 2.50 m <sup>1</sup> , 1 overstortput beton 1.50 x 2.50, 1 overstortput beton 2.00 x 3.00 m <sup>1</sup> en 1 overstortput beton 1.30 x 2.50 m <sup>1</sup> . Vanuit de tekeningen kom ik op 93 inspectieputten i.p.v. 67.	Tekeningen en bestek zijn aangepast. In totaal 90 DWA putten, exclusief overstortputten en uitstroombakken
86	Inschrijffase	Riooltekeningen DWA-riool	Het verschil tussen Tegra-putten en betonputten is niet uit de tekeningen af te leiden. Welke 18 putten zijn de betonputten? Dan blijven de resterende putten over als Tegra-putten.	Bestek en tekeningen aangepast. HWA en DWA putten PE, exclusief overstortputten en uitstroombakken
87	Inschrijffase	Riooltekeningen DWA-riool post 332110	Volgens de tekeningen is het aantal van deze putten 14 stuks i.p.v. 11. Klopt dit?	Bestek en tekeningen aangepast. HWA en DWA putten PE, exclusief overstortputten en uitstroombakken
88	Inschrijffase	Post 332120	Putten kunnen we niet afleiden uit de tekening. Welke putten zijn dit? Volgens ons hier verwarring met de ROBU-putten uit HWA-riool.	Bestek en tekeningen aangepast
89	Inschrijffase	Post 332130	Putten kunnen we niet afleiden uit de tekening. Welke putten zijn dit? Volgens ons hier verwarring met de ROBU-putten uit HWA-riool.	Bestek en tekeningen aangepast
90	Inschrijffase	Riooltekeningen	Als het aantal putten aangepast wordt moeten ook de putafdekkingen worden aangepast. Graag ook deze posten aanpassen.	Besteksposten 331040, 332020, 332180 zijn aangepast

91	Inschrijffase	Nota van inlichtingen 2	Volgens ons is het verkeerde werkbestedek(2021) bijgevoegd bij de nota?	Excuus voor het ongemak. Bij deze nota is het correcte werkbestedek toegevoegd. Let op: er kunnen geen rechten ontleend worden aan het werkbestedek. Aannemer dient nota zelf te controleren
92	Inschrijffase	Aanpassing aanbestedingsplanning	<b>Mededeling door Aanbestedende dienst:</b> Vanwege de extra vestrekte 3e nota van inlichtingen zal de aanbestedende dienst een rectificatie op de planning via Tendermed uitdoen., Dit in verband met de waarborging van de termijn zoals gesteld in artikel 2.22.1 van het ARW 2016.	De aanbestedende dienst zal na het verstrekken van de 3e nota van inlichtingen een rectificatie uitdoen. Hiermee ziet de aanbestedende dienst de 3e nota als finale termijn en hebben inschrijvers niet meer de gelegenheid om vragen te stellen. De rectificatie op de planning is ook doorgevoerd in de bijgevoegde aanbestedingsleidraad R6