

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
62	Inhoud	PvE - 2.10 – Verwijderen materialen:	U geeft aan dat te verwijderen toestellen o.a. afgevoerd kunnen worden voor hergebruik. Is het, gezien de gestelde ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit van de gemeente, toegestaan om in de casussen ook hergebruik van toestellen, die nog niet einde levensduur zijn (> 5 jaar), hierin mee te nemen?	Voor de uitwerking van de casus dient de inschrijver rekening te houden met het leveren en plaatsen van nieuw toestellen. Herbruik is op deze locatie niet toegestaan.
63	Inhoud	PvE 2.7 - Veiligheidseisen :	Waarom is het niet toegestaan om toestellen met een valhoogte van meer dan 1,0 meter niet op gras te plaatsen. Wij hebben meerdere hic-metingen verricht op gras waarbij valhoogtes van 1,5 meter en hoger een positieve uitslag had.	Blijkbaar is door ons de vorige vraag niet goed begrepen, waardoor geen juist antwoord is gegeven. Toestellen met valhoogtes van maximaal 1,5m zijn toegestaan op gras. Wel kan de opdrachtgever specifiek verzoeken om een andere type valdemping in de deelopdracht voor te schrijven.
64	Inhoud	PvE - 2.1 – Plaatsing algemeen:	Toestellen met een valhoogte van lager dan 60 cm worden niet in gras geplaatst. Wat is de gedachte hierachter?	Blijkbaar is door ons de vorige vraag niet goed begrepen, waardoor geen juist antwoord is gegeven. Toestellen met valhoogtes van maximaal 1,5m zijn toegestaan op gras. Wel kan de opdrachtgever specifiek verzoeken om een andere type valdemping in de deelopdracht voor te schrijven.
65	Inhoud	PvE – 1.3 – Proces Groen:	U vraagt van de aannemer bij het opstellen van het ontwerp een beplantingslijst, echter de gemeente draagt zorg voor het bestellen van het plantmateriaal en leveren op locatie. Ook stelt u dat aannemer een planning voor nazorg (watergeven en groenonderhoud) opstelt en conform deze planning de nazorg verzorgt gedurende 12 maanden. Kunt u aangeven op welke wijze de kwaliteit van aanleg door de gemeente wordt geborgd? Daarnaast zien wij in de inschrijvingsstaat geen post terug waarop deze nazorgkosten zijn opgenomen? Wordt er bij nazorg ook een inboetverplichting gesteld?	Bij het aanbrengen van beplantingen is nazorg en inboet opgenomen. Dit dient als onderdeel van de eenheidsprijs te worden opgenomen. In bestekspost 650020 wordt dit nog aangepast. Nazorg en plantgarantie betekent onderhoud van het plantvak, water geven en inboet. Het plantmateriaal is altijd een directieleverantie.
66	Inhoud	VCA	Zou u willen overwegen om voor deze aanbesteding VCA* te eisen? Het betreft een aanbesteding op Leveringen en niet op Werken. VCA* borgt de processen binnen de opdracht ruimschoots.	De gemeente vindt het belangrijk dat partijen waarmee we werken bewust omgaan met de arbo. Daarnaast willen we als gemeente kleine partijen niet uitsluiten. Om deze reden kiest de gemeente ervoor om minimaal VCA* (tevens voor ingeschakelde onderaannemers), inclusief een goedgekeurde RI&E als eis te stellen.
67	Inhoud	depotruimte gemeente	Mocht u VCA* niet toestaan, accepteert u dan een aan VCA** gelijkwaardig beoordeeld systeem? Heeft de gemeente een depot waar materialen die nog een twee leven kunnen krijgen opgeslagen kunnen worden?	De gemeente heeft geen tot beperkte ruimte beschikbaar op de Voorweg 11 in Spijkenisse.
68	Inhoud	Programma van Eisen	Om het spelen soms spannender te maken is op plekken een talud van 1:2 of 1:3 gewenst, met ander maaibeheer (minder frequent) ontstaat daarnaast ook een avontuurlijkere speelplek. Mogen hierin uitzonderingen worden gemaakt of blijft een taludhelling van maximaal 1:4 vereist? Paragraaf 2.5, punt 14 Is er een ondergrond van gras toegestaan? Er wordt op verschillende plekken in het 'Programma van Eisen' tegenstrijdig over gesproken, zie hieronder: oParagraaf 2.1 : "Toestellen met een valhoogte lager dan 60 cm, worden niet in het gras geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie." oParagraaf 2.5: "Ondergronden dienen te zorgen voor veiligheid. Standaard wordt gebruik gemaakt van gras, kunstgras of EPDM rubber." oParagraaf 2.7: "Gras is toepasbaar bij toestellen tot maximaal 1,0 meter valhoogte."	Afhankelijk van de locatie kan in overleg met de gemeente worden afgeweken van de voorgeschreven taludhellingen.
69	Inhoud	Programma van Eisen	Wat is leidend en van toepassing?	Gras is toegestaan, maar op aangeven van de directie van de gemeente kan dit worden gewijzigd naar een alternatieve ondergrond ivm bijvoorbeeld beheer en onderhoudskosten. 2.6 bullet 1 is aangepast.
70	Inhoud	Programma van Eisen	In het 'Programma van Eisen' wordt onder paragraaf 1.2 gesproken over een werkomschrijving? is dit vereist? Aangezien er ook een bestek aan dit werk ten grondslag ligt?	De hier genoemde werkomschrijving is de input die de gemeente zal leveren bij aanvang van het project. De aannemer dient aan de hand van de posten in de raamovereenkomst per uitvraag een deelopdracht te maken.
71	Inhoud	catalogus	Kan in plaats van de catalogus met speeltoestellen voorzien worden in een moodboard en/of aangevuld met een extra referentieproject?	Nee, we zijn echt op zoek naar een catalogus waaruit blijkt welk aanbod aan speeltoestellen er aangeboden wordt.
72	Inhoud	Bestek deel 2.2.	Bestekposten 8412 de speellocaties zijn zo wisselend, waardoor de werkzaamheden onder deze post ook heel divers zullen zijn. We kunnen dit niet kostenhomogeen afprijzen op deze manier. Graag laten vervallen en opnemen in een stelpost.	Hier gaan we niet in mee. Er dient een prijs te worden gegeven voor het ontwerp van een gemiddeld object.
73	Inhoud	Bestek deel 2.2.	hoofdstuk 662 graszoden aanbrengen, worden deze ter beschikking gesteld of moeten wij deze leveren?	levering is opgenomen in besteksposten 662010 en 662020.
74	Inhoud	Bestek deel 2.2.	is er altijd depotruimte in de buurt van elke aan te pakken speelplaats?	Dat is aan de inschrijver om zelf te bekijken en een voorstel te doen. Dit is onderdeel van de opname en inventarisatie.

75	Inhoud	Bestek deel 2.2.	hoofdstuk 7712; Deze posten zijn niet af te prijzen op deze manier. Daarnaast vragen jullie catalogus prijzen, dit is tegenstrijdig met deze posten. Graag laten vervallen en in een stelpost opnemen.	Hier gaan we niet in mee. Met het verdelen in verschillende afmetingen van toestellen gaan we er van uit dat we voldoende bandbreedte en verdeling hebben aangebracht in de kosten van plaatsing.
76	Inhoud	Bestek deel 2.2.	hoofdstuk 24; wat wordt verstaan onder locaties die goed bereikbaar zijn, en wat onder locaties die moeilijk bereikbaar zijn? Waar dienen we rekening mee te houden?	Goed bereikbaar houd in dat met een knijperwagen grond kan worden opgenomen en aangebracht direct binnen het plangebied. Slecht bereikbaar betekent grond los storten en een tussentijdse verplaatsing middels shovel of ander vervoersmiddel. Conform programma van eisen paragraaf 2.5 wordt grond zoveel mogelijk verwerk op locatie. Wanneer dit niet lukt zijn storkkosten zijn voor opdrachtnemer, conform bestek deel 2.1 paragraaf 9.
77	Inhoud	Bestek deel 2.2.	hoofdstuk 222, dienen de storkkosten onderdeel te zijn van deze posten?	Ja dat is juist.
78	Inhoud	Bestek deel 2.2.	200010 Dienen deze AP04 onderzoeken incl. een PFAS analyse te zijn?	Hier gaan we niet in mee. Met het verdelen in verschillende afmetingen van toestellen gaan we er van uit dat we voldoende bandbreedte en verdeling hebben aangebracht in de kosten van plaatsing.
79	Inhoud	Bestek deel 2.2.	posten1761; gezien de diversiteit aan speeltoestellen/zandbakken, is het niet mogelijk om deze posten af te prijzen op deze manier. Graag deze posten laten vervallen en hier een stelpost voor op te nemen.	Bij het aanbrengen van beplantingen is nazorg en inboet opgenomen. Dit dient als onderdeel van de eenheidsprijs te worden opgenomen. In bestekspost 650020 wordt dit nog aangepast.
80	Inhoud	Bestek deel 2.2.	hoofdstuk 6; u geeft aan incl. nazorg en plantgarantie, echter zijn er geen posten voor nazorg en plantgarantie opgenomen in het bestek. Daarnaast wordt beplanting geleverd door de gemeente. Graag deze regel laten vervallen of aangeven hoe hiermee hier mee om te gaan?	Nazorg en plantgarantie betekent onderhoud van het plantvak, water geven en inboet. Het plantmateriaal is altijd een directieleverantie.
81	Contract	Overeenkomst	-Overeenkomst artikel 8 zekerheid (bijlage P) Kan deze eis vervallen? Gezien grootte van locaties en mogelijke impact lijkt ons dit onnodig i.r.t. de aanneemsom. Zeker gezien de termijnbetalingen pas voldaan worden in overeenstemming met het werk en u dus weinig risico loopt. Kunt u dit bevestigen?	Klopt. De nadere overeenkomst wordt aangepast.
82	Juridisch	Overeenkomst	Overeenkomst par. 4.2 (bijlage P) kan de 2e termijn ook gefactureerd worden naar rato stand van de werkzaamheden?	Wanneer de nadere overeenkomst wordt gemaakt voor de deelopdracht, zullen de betalingstermijnen ook worden afgestemd. Bijlage P is een concept, waarin de betalingstermijn nog te bepalen is, deze worden per deelopdracht toegesplitst.
83	Juridisch	Programma van Eisen	Programma van eisen, paragraaf 4.11. Kunt u dit wijzigen in; ON is aansprakelijk voor alle directe schade welke OG leidt ten aanzien van het uitvoeren van de hoofdovereenkomst	Hier gaat de gemeente niet mee akkoord. Paragraaf 4.11 blijft ongewijzigd.
84	Contract	Programma van Eisen Nota 20feb23 - ref. nr. 32 - Bestaande toestellen	Kunnen we er bij programma van eisen, paragraaf 3.2.3 vanuit gaan dat de garantie overgaat naar opdrachtgever bij beëindigen overeenkomst?	Conform programma van eisen paragraaf 3.2.3 worden bij einde contract de garantiedocumenten overgedragen. Dit betekent niet dat de garantie ook wordt overgedragen. Deze blijft bij de leverancier of aannemer volgens de garantietermijnen benoemd in paragraaf 4.9 van het programma van eisen.
85	Inhoud		Mogen er verrekeningen plaatsvinden op de inschrijfstaat? En is het mogelijk om ook - bedragen in de inschrijfstaat op te nemen?	Er mogen geen verrekeningen of -bedragen op de inschrijfstaat plaatsvinden. Echter bij deelopdrachten is dit wel mogelijk.
86	Inhoud	Nota 20feb23 - ref. nr. 12 - Offerteaanvraag, pag. 17, 4.2.4 Geschiedenis 4: Curricula vitae	U geeft aan de gemeente graag cv's wil hebben van de medewerkers van het projectteam omdat de gemeente aantoonbaar wil hebben dat de medewerkers de ervaring hebben en niet het bedrijf. Ons inziens zijn deze cv's niet controleerbaar voor de gemeente omdat ieder bedrijf een cv kan maken op de wensen van de klant. Goedemiddag, graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande. 1. In de aanbesteding vraagt u certificering volgens BRL 9921. Dit heeft als doel het waarborgen van de kwaliteit en de veiligheid van de opgeleverde speeltoestellen en speelplaatsen. In de markt is naast het BRL 9921 ook het SVS** certificaat veelvuldig gevraagd, voor vergelijkbare opdrachten. Wij vragen de opdrachtgever in te stemmen met ons verzoek ook SVS** certificaathouders toe te staan om deel te nemen aan deze inschrijving. 2. Kan de opdrachtgever instemmen met het volgende ten aanzien van het BRL certificaat; opdrachtnemer start met het behalen van het certificaat BRL 9921 door opdrachtnemer zodra de gunning een feit is met dien verstande dat men reeds SVS** gecertificeerd is inschrijvende organisatie op het moment van inschrijven.	De gemeente verandert hier niets aan, ons advies is dat u een cv opstelt voor een medewerker die voldoet aan de gestelde eisen.
87	Inhoud	Nota 20feb23 - ref. nr. 12 - Offerteaanvraag, pag. 17, 4.2.4 Geschiedenis 4: Curricula vitae		1. Nee, de eis is BRL 9921 of gelijkwaardig waarbij de gelijkwaardigheid aangetoond dient te worden door de inschrijver. 2. Ja, daar staat de gemeente voor open. Echter wordt dit wel een keiharde resultaatsverplichting. De inschrijver moet aangeven hoe men dit gaat halen en binnen welk tijdsbestek. Na gunning dient de inschrijver ook daadwerkelijk het proces te gaan volgen. Bij het verzaken wordt de opdracht terug genomen en de speeltuinen verdeeld onder de twee andere gegunde partijen.