

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

OSMOSEWATER

De abri bestaat uit staal, glas, eiken hout en sedum. Vanuit milieuoogpunt en levensduur van de abri adviseren wij de abri te reinigen met het milieu vriendelijke osmosewater, waardoor chemische schoonmaakmiddelen en zeep overbodig zijn.

Osmosewater, ook wel gedemineraliseerd water genoemd, heeft een uniek zuiveringsproces ondergaan. Standaard leidingwater bevat veel mineralen, zoals magnesium, natrium en chloride. Door het omgekeerde osmoseproces worden al deze bestanddelen tot 98% uit het leidingwater gefilterd. Hierdoor ontstaat water in bijna pure vorm. Het unieke aan deze methode van wassen met osmosewater is dat het vuil word opgenomen door het water en met het water van het oppervlak afspoelt. Door de afwezigheid van kalk droogt het oppervlak streeploos op en behoeft er niet gezeemd te worden. Indien bevuilding niet met alleen osmosewater is te verwijderen, adviseren wij de onderstaande reinigingsmiddelen.

BIOLOGISCH AFBREEKBARE ONTVETTER

Dit middel is zeer geschikt voor het verwijderen van vele soorten oliën en vetten, zoals braaksel. Ontvetter is een algemene reiniger en door zijn milieuvriendelijke samenstelling behoeft het etiket geen gevarentekenen. Dit middel doet geen concessies op kwaliteit en tast de abri materialen niet aan.

BIOLOGISCH AFBREEKBARE GRAFFITI & PAINT REMOVER

Dit middel is geschikt voor zeer moeilijk verwijderbare graffiti en verf. Graffiti Remover is een kwalitatief hoogwaardige reiniger voor het verwijderen van verf en graffiti van gladde ondergronden. Dit middel doet uitstekend zijn werk zonder een randaftekening te veroorzaken. Na behandeling is het belangrijk dat de behandelde plek nagespoeld wordt met veel water. Dit om ongewenst doorwerken op de ondergrond te voorkomen. Het middel is biologisch afbreekbaar.

PREMSOLVESPRAY

Deze spray is geschikt voor het verwijderen van lijmen (stickers), kitten en kauwgomresten. De spray is een kwalitatief hoogwaardige middel voor het verwijderen van vele lijmsorten. Dit middel maakt de meeste lijmen, kitten en kauwgomresten zacht om deze vervolgens gemakkelijker te kunnen verwijderen. Bij grotere hoeveelheden lijm, kit en kauwgom verdient het de aanbeveling om eerst de toplaag te verwijderen. Dit komt de snelheid en de werking van de spray ten goede. De spray is gemakkelijk aan te brengen en het tast de lak niet aan.

Na gebruik van bovenstaande producten dient met een doek (papier) de vrijgekomen poetsmaterialen te worden afgenomen. Overgebleven restanten worden met water gespoeld.

FREQUENTIE ONDERHOUD

Om de levensduur en daarmee de kwaliteit van uw abri's te waarborgen, en om een eroderende werking via vuil te voorkomen, adviseren wij de abri's eens per maand te reinigen. Uiteraard is e.e.a. mede afhankelijk van de locatie van de abri.

Bij het reinigen van de abri adviseren wij gebruik te maken van apparatuur met een zachte borstel.



Innovatie voor onderweg

SEDUM

Indien daken worden zijn voorzien van sedum. Sedum kent speciaal onderhoud.

Standaard onderhoud dient tweemaal per jaar te worden uitgevoerd. Dit onderhoud bestaat uit de volgende onderdelen:

- Algemene Controle
- Verwijderen en afvoeren van niet gewenste planten (onkruid)
- Bemesting in het voorjaar (april/mei) met een langzaam vrijkomende meststof welke geschikt is voor toepassing op sedum daken (sedummeststof)
- Snoeien van uitgebloeide planten (medio september), waarbij het fijne knipsel op het dak kan blijven liggen en de grote stukken verwijderd dienen te worden.

In principe is irrigatie in het Nederlandse klimaat niet tot nauwelijks nodig. Irrigatie wordt echter wel aangeraden na perioden van extreme droogte (>4 weken)

De garantietermijn op een sedum dak is twee jaar. Deze garantie is enkel van toepassing als de onderhoudsvorschriften strikt worden opgevolgd.