

Instructiekaart werkzaamheden in de bodem

Deze instructie kaart wordt gebruikt bij werkzaamheden in de bodem waarbij er géén aanleiding is dat de bodem ernstig verontreinigd is. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de bodem maximaal klasse industrie is. Als maatregelen in het kader van veiligheid en gezondheid worden deze werkzaamheden in het regime 'basishygiëne' uitgevoerd, volgens de CROW 400.

Er wordt gebruik gemaakt van het stoplicht model. Groen is géén aanleiding om extra maatregelen te treffen (**doe**), oranje moet men alert zijn (**denk**) waarbij de maatregelen van de 'basishygiëne' strikt moeten worden nageleefd. Rood betekend stoppen met de werkzaamheden en een deskundige (veiligheidskundige / arbeidshygiënist) raadplegen (**stop**).



Tijdens het graven van de bodem zijn er géén verschillende lagen	doe
Er zijn geen geuren waarneembaar (de bodem stinkt niet)	doe
Er zijn verschillende grondlagen zichtbaar	denk
In een van de lagen is gebroken puin zichtbaar	denk
De kleur van de bodem veranderd naar mate er dieper gegraven wordt	denk
We komen in het grondwater terecht	denk
Tijdens het graven komt u kabels of leidingen tegen	denk
Er worden stukjes golfplaat (asbest) in de bodem gevonden	stop
Tijdens het graven komt er een benzine lucht vrij	stop
Er komt een diesel lucht vrij	stop
Er komt een gaslucht (aardgas) vrij	stop
Telkens als de grond geschept wordt heel even een zoetige lucht geroken die ook weer snel verdwijnt	stop
De kleur van een diepere bodemlaag veranderd naar blauw / turquoise	stop
Tijdens het graven komt u kabels of leidingen tegen die beschadigd zijn.	stop