

Bijlage 5GR-10-01: gras- en kruidenmengsels

102 Margrietmengsel (I)

Samenstelling: > 40% kruiden:

Akkerhoornbloem, Bleke klaproos, Gele morgenster, Gestreepte witbol, Gewone brunel, Gewone rolklaver, Gewone spurrie, Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Grasmuur, Grote ratelaar, Kleine leeuwentand, Kleine ratelaar, Knoopkruid, Kruipende boterbloem, Margriet, Rode klaver, Rood zwenkgras, Schapenzuring, Scherpe boterbloem, Sint Janskruid, Smalle weegbree, Stijf havikskruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Vlasbekje, Vogelwikke.

Benodigde hoeveelheid: 35-50 kg/ha op kale bodem

103 Margrietmengsel (II)

Samenstelling: > 40% kruiden:

Beemdkroon Bitterkruid, Cichorei, Gele morgenster, Geoorde zuring, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon struisgras, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Grote ratelaar, Hopklaver, Karwijvarkenskervel, Kleine klaver, Kleine leeuwentand, Knolboterbloem, Knoopkruid, Kraailook, Margriet, Muskuskaasjeskruid, Oosterse morgenster, Pastinaak, Rode klaver, Rood zwenkgras, Ruige weegbree, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Veldlathyrus, Vogelwikke, Wilde peen, Zachte dravik.

Benodigde hoeveelheid: 35-50 kg/ha op kale bodem

106 Dotter-koekoeksbloemmengsel (vochtige bermen en oeversranden)

Samenstelling: 100% kruiden en cypergrassen:

Blauwe zegge, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Echte smeleva, Echte valeriana, Egelboterbloem, Geelgroene zegge, Gele lis, Gevleugeld hertshooi, Gewoon reukgras, Grote boterbloem, Grote kattestaart, Grote pimpernel, Grote ratelaar, Grote wederik, Heelblaadjes, Hoge cyperzegge, Kale jonker, Melkeppe, Moerasbeemdgras, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moeraspirea, Padderus, Poelruit, Rietorchis, Scherpe zegge, Wateraardbei, Waterdrieblad, Watermunt, Wilde bertram.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem.

110 Bosrandmengsels

Samenstelling: Akkerkool, Bosandoorn, Bosanemoon, Bosrank, Bosvergeet-me-nietje, Brem, Dagkoekoeksbloem, Dolle kervel, Egelantier, Fluitenkruid, Geel nagelkruid, Heggedoornzaad, Hondсроos, Hop, Look zonder look, Maarts viooltje, Robertskruid, Ruig klokje, Stinkende gouwe, Valse salie, Vingerhoedskruid, Wilde akelei, Wilde kamperfoelie, Wilgenroosje.

Benodigde hoeveelheid: 8-10 kg/ha op schaduwrijke kale bodem

Leverancier:

Biodivers BV
Hoenkoopse Buurtweg 51
3421 GB Oudewater
Tel: 0348-560286
Fax: 0348-560691
e-mail: info@biodivers.nl
website: www.biodivers.nl

Gazonmengsel: Parken 1

veelzijdig gazonmengsel met diverse grassoorten: Engels raaigras (35%), fors roodzwenkgras (20%), fijn roodzwenkgras (15%), gewoon roodzwenkgras (15%), veldbeemdgras (15%).

Benodigde hoeveelheid: 150-250 kg/ha op kale bodem.

Bermmengsel: Highway 3 (B3)

bermmengsel voor extensief beheer: Hardzwenkgras (45%), fors roodzwenkgras (30%), gewoon roodzwenkgras (20%), struisgras (5%).

Benodigde hoeveelheid: 100-150 kg/ha op kale bodem.

Leverancier:

Advanta
Bezoekadres:
Van der Haveweg 2
4411 RB RILLAND
T: 0113 – 55 71 00
website: www.limagrain.nl