

Bijlage 6	Loonwerkers inzet groen- en grijswerkzaamheden
Algemene eisen	
Inzet Machines + werkzaamheden	Opdrachtnemer is in staat om de machines, inclusief bedienend personeel, als opgenomen in bijlage 8, te leveren.
	Medewerkers dienen in het bezit te zijn van de benodigde rijbewijzen voor de uitvoering van het vervoer van en naar de werklocatie. Inschrijver dient deze, op eerste verzoek daartoe door Opdrachtgever, te overleggen ter verificatie.
	Medewerkers zijn uitgerust met een mobiele telefoon, zodat het ingezette personeel bereikbaar is. Als een ploeg wordt ingezet dienen in een ploeg minimaal twee medewerkers uitgerust te zijn met een mobiele telefoon. Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever over de (telefonische) bereikbaarheid van de medewerkers.
	In geval van ziekte van het bedienend personeel of bij kapotte machines, zorgt Opdrachtnemer voor een vervangende medewerker of machine op de eerstvolgende werkdag na de melding. Indien een machines tijdens het werk kapot gaat, worden de gewerkte uren naar rato afgerekend.
	In geval van onvoldoende functioneren van een medewerker of het overtreden van gedragsregels wordt de medewerker weggestuurd. Opdrachtnemer zorgt voor een vervangende medewerker binnen 24 uur.
	Indien Opdrachtnemer een gevraagde machine in de gevraagde periode niet kan leveren, zoekt Opdrachtnemer kosteloos naar derde(n) die dit wel kunnen.
	Indien Opdrachtnemer een gevraagde machines in de gevraagde periode ook niet via een derde(n) kan leveren, staat het Opdrachtgever vrij om buiten de Raamovereenkomst om bij een andere leverancier de machine te huren.
	Werkzaamheden op locatie vinden normaliter plaats tussen 07:00 en 18:00 uur. Inschrijver is bereid tot overwerk, dit geldt met name in die situaties waarbij calamiteiten opgelost en/of nachtwerkzaamheden worden uitgevoerd. Werkzaamheden buiten de genoemde werktijden vinden pas plaats na goedkeuring door en in overleg met Opdrachtgever (schriftelijk of per e-mail).
	Wekelijks wordt door de Opdrachtgever de benodigde capaciteit bekeken en dit resulteert in een uitvraag naar de Opdrachtnemer. Vanuit de planning uit te voeren werk wordt wekelijks de benodigde capaciteit besteld.
	Opdrachtgever plant verschillende werkzaamheden zo in, dat een machine mogelijk op meerdere locaties op dezelfde dag werkzaamheden verricht. De betaling geschiedt per werkdag, de minimale inzettermijn bedraagt één werkdag.
	Bij kortdurende werkzaamheden communiceert de Opdrachtgever uiterlijk tussen 13.00 en 15.00 uur welke behoefte aan machines er is voor de eerstvolgende werkdag. Opdrachtnemer garandeert binnen deze termijn de gevraagde machines te kunnen leveren.

	Bij langdurige en structurele inzet van machines wordt de inzetperiode vastgelegd, waarbij het onnodig is elke dag te melden dat de inzet de volgende dag ook benodigd is.
Aansprakelijkheid	Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade inclusief gevolgschade welke door hem of door voor hem werkend personeel is aangebracht aan openbare of private voorzieningen zowel boven- als ondergronds, zoals bestrating, kabels en leidingen, straatmeubilair, gebouwen, groenvoorzieningen, grondstructuur e.d., tenzij Opdrachtgever de werkzaamheden expliciet heeft opgedragen. Bij schade dient Opdrachtnemer dit terstond te melden bij de Opdrachtgever. (t.a.v. wet WION: Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het graven van proefsleuven, het doen van KLIC-meldingen etc. Opdrachtgever zal aangeven waar er gegraven moet worden en is ook verantwoordelijk wanneer er desondanks schade wordt veroorzaakt, tenzij de schade is ontstaan ten gevolge van het feit dat Opdrachtnemer is afgeweken van de aanwijzingen en opdracht van de gemeente.)
APV	Opdrachtnemer dient zich te allen tijde te houden aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), met uitzondering van het oplossen van calamiteiten, die van invloed zijn op veiligheid.
Wet- en regelgeving	De uitvoering van de werkzaamheden, de gebruikte materialen en het ingezette materieel dienen te allen tijde te voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften.
	Opdrachtnemer zal slechts gebruik maken van machines die zijn voorzien van een CE-keurmerk, die goed zijn onderhouden en die geen storingen vertonen. Opdrachtnemer zal de gebruiksaanwijzingen van machines strikt opvolgen.
	Opdrachtnemer dient zich bij uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de geldende Arbo-, veiligheids-, milieunormen en voorschriften inzake de uit te voeren werkzaamheden.
Vervuiling	Indien door de transportbewegingen vervuiling op de openbare weg terecht komt, worden deze door en op kosten van Opdrachtnemer direct verwijderd in overleg met Opdrachtgever.
Veiligheid	Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving en het veilig af-, en aanvoeren van materialen (afdekking, afscherming, persoonlijke beschermingsmiddelen etc.)
Financiële Eisen	
	De Opdrachtnemer verzorgt de weekrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden inclusief de daarbij behorende vervoersdocumenten. Deze weekrapportage is de basis voor facturatie. De weekrapportage wordt elektronisch aangeleverd in een door Opdrachtgever bewerkbaar formaat.

	Uitgevoerde diensten worden volgens standaard urenspecificatie met alle daarbij behorende vervoersdocumenten ingeleverd door de Opdrachtnemer. Het akkoord voor de werkzaamheden/facturatie wordt door Opdrachtgever verstrekt aan de hand van de weekrapportage. Na akkoord bevinding door Opdrachtgever vormt de weekrapportage de basis voor de facturatie, de factuur verwijst naar de betreffende weekrapportage.
	De opgegeven tarieven dekken dat specifieke onderdeel van de dienstverlening volledig. De prijzen en tarieven zijn all-in tarieven: reis- en verblijfkosten van en naar de werklocatie binnen het gehele werkgebied van de Opdrachtgever als ook, maar niet beperkt tot, veiligheidskleding, brandstofkosten, smeermiddelen, afschrijvingen materieel, het materieel, bureau- en administratiekosten, overhead, alle sociale verplichtingen zoals ook pensioen en arbeidsongeschiktheid verzekering, materiaal- en materieelkosten, kosten voor vergunningen, verzekering, apparatuur, transport, (wegen)belastingen, kosten voor overleg en rapportages, kosten voor het aan- en afvoer materieel naar werklocatie. Niet in de prijzen opgenomen kosten zullen niet worden vergoed. De tarieven gelden voor de genoemde periode.
	De maximum tarieven (excl. BTW) staan gedurende een (1) jaar vast. De prijzen kunnen vervolgens jaarlijks (voor het eerst op 1 mei 2024 en zo vervolgens) geïndexeerd worden. Een eventuele indexering vindt plaats aan de hand van een Het CBS index Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100. (zie aanbestedingsdocument) Als nieuwe maand wordt gehanteerd de meeste recente maand waarvan het definitieve indexcijfer bekend is, als oude maand wordt dezelfde maand genomen van het jaar daarvoor. De voor indexering gekozen maand, dient tevens voor de volgende indexeringen gehanteerd te worden. De indexeringsperiode beslaat zodoende altijd 12 opeenvolgende maanden. Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de contractbeheerder van de opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen, worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht. Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.
	Indien Opdrachtnemer zelf niet over een gevraagde machines in de gevraagde periode beschikt, spant Opdrachtnemer zich in om deze bij derden te vinden. Opdrachtnemer kan hierbij slechts het opgegeven tarief in rekening brengen.
Communicatie eisen	
	Opdrachtnemer zal na opdrachtverstrekking een startoverleg voeren met Opdrachtgever betreffende uitvoering van de dienstverlening, binnen 1 maand na de definitieve gunning

	van de opdracht. Tijdens dit overleg dient de Opdrachtnemer Opdrachtgever een uitvoeringsplan voor te leggen.
	Voor de Raamovereenkomst lopen de contacten met de Opdrachtnemer via een vast aanspreekpunt en in zijn of haar afwezigheid, een plaatsvervanger. Beide contactpersonen zijn volledig beslissingsbevoegd en gemachtigd om namens Opdrachtnemer op te treden.
	Opdrachtnemer dient ontvangen opdrachten voor werkzaamheden schriftelijk per e-mail te bevestigen aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer stelt per week een rapportage op en verstrekt deze digitaal (Excel format) aan opdrachtgever. Deze rapportage dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: - Aantal verwerkte aanvragen - Referentienummer Opdrachtgever - Naam opdrachtverstrekker - Locatie en meldtijd - Kenteken/Type machine - Naam bedienend personeel - Inzettijd - Wachtijd(en) - Datum uitvoering - Omschrijving ter plaatse - Totaalbedrag - Evt. opmerkingen
	Meldingen van afgeroepen machines en verzoeken om aanvullende diensten accepteert Opdrachtnemer uitsluitend van de daar toe bevoegde logistieke medewerkers van Opdrachtgever. Hierop onderneemt Opdrachtnemer direct actie. Opdrachtnemer vermeldt bij de werkzaamheden door wie en wanneer de afroep van benodigde machines is verstrekt, zodat dit gecontroleerd kan worden aan de hand van de weekrapportages.
	Het bedienend personeel zal onverwijld aanwijzingen/instructies van een vertegenwoordiger van Opdrachtgever opvolgen.
	Opdrachtnemer en Opdrachtgever voeren minimaal ieder halfjaar tot maximaal per kwartaal een evaluatie-overleg over het functioneren van de medewerkers, het voldoen aan de gestelde eisen en de samenwerking in algemene zin. Opdrachtnemer bereidt dit overleg voor en is verantwoordelijk voor de verslaglegging en legt deze ter goedkeuring voor aan Opdrachtgever.
Technische eisen	
	De afgeroepen machines en gebruikte transportmiddelen voldoen minimaal aan de emissie-eisen / Euro 5 / HVO – diesel / AdBlue / biologische smeermiddelen en voldoen aan de eisen met betrekking tot de milieuzone. Emissie-eisen (conform Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen) volgens richtlijn 2004/26/EG voor mobiele werktuigen met dieselmotor.

	De mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen: • 19 kW tot 130 kW vermogen: Fasenorm III-A en voorzien van een roetfilter • 130 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B en voorzien van een roetfilter De mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental voldoen tenminste aan Fasenorm II
	Materieel van de Opdrachtnemer dat bij de uitvoer van de werkzaamheden worden ingezet, dient een representatieve uitstraling te hebben, technisch in goede staat verkeren en lekkage vrij te zijn.
	De te vervoeren lading dient te worden gezekerd conform de wettelijke voorschriften en richtlijnen. Het materiaal voor het zekeren van de lading (spankettingen, spanbanden, afdeknetten en –zeilen) dienen door de Opdrachtnemer te worden verzorgd.
Personele eisen	
	Medewerkers dienen een representatieve uitstraling te hebben d.w.z. het dragen van kleding (volgens de Arbo-voorschriften) van Opdrachtnemer en zich representatief te gedragen naar de omgeving.
	De door Opdrachtnemer in te zetten medewerkers dienen vakbekwaam te zijn.
	Bedienend personeel dient op verzoek van Opdrachtgever aan te tonen dat hij of zij voldoet aan de vereiste vergunningen/certificaten om de betreffende werkzaamheden te mogen doen, e.e.a. conform de Nederlandse en Europese wetgeving.
	Het door de Opdrachtnemer in te zetten medewerkers dienen de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift.
	Opdrachtnemer verklaart zich te houden aan de Gedragscode van de gemeente Edam-Volendam (Bijlage 10) en ondertekend daarbij als Opdrachtnemer deze verklaring. Opdrachtnemer zorgt dat bij het laten starten van een nieuwe medewerker deze kennis heeft genomen van de integriteitsverklaring. Daarvoor houdt Opdrachtnemer een aftekenlijst bij en verstrekt per kwartaal een actueel bijgewerkte versie hiervan aan de Opdrachtgever.
Kwaliteitseisen	
	In gevallen waarin Opdrachtnemer als aanbieder van werkzaamheden gebruik maakt van derde(n), draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat de eisen voor deze werkzaamheden onverkort door de derde(n) worden nageleefd.
	Bedienend personeel moeten in het bezit zijn van een VCA-certificaat (basisveiligheid of vol-VCA). De medewerker dient bewijs hiervan te kunnen overleggen bij het betreden van de locatie van uitvoering van de werkzaamheden (veiligheidspaspoort of kopie certificaat).
	De in te zetten hulpstukken hebben een CE certificering.

Logistieke eisen	
	De Opdrachtnemer heeft één telefoonnummer waarop hij 24 uur per dag bereikbaar is.
	De Opdrachtnemer heeft de benodigde stratenkennis van de gemeente Edam-Volendam voor het adequaat uitvoeren van de gevraagde dienst(en).