

## Werkzaamheden in te zetten materieel in de wijk

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Trekker met klepelmaaier:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De eerste ronde heeft een doorlooptijd van ongeveer 50 uur.</li> <li>2. De tweede ronde begint begin september voorafgaand aan de schouwwerkzaamheden en wordt gefaseerd uitgevoerd. De doorlooptijd is ongeveer 100 uur.</li> <li>3. De derde ronde vindt plaats als het slootvuil is afgedroogd, dit heeft doorgaans een overlap met het laatste gedeelte van ronde 2. De doorlooptijd is ongeveer 80 uur.</li> <li>4. Het maaien van meerdere veiligheidsrondes van +/- 50 uur per ronde.</li> </ol> <p>Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden.</p> <p>De trekker met klepelmaaier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Breedte machine maximaal 2,00 m1</li> <li>- Breedte klepelbak, 1,50 m1</li> <li>- Voorzien van gazonbanden, achter minimaal 60 breed en voor minimaal 40 breed</li> </ul> |
| 2. | <p>Trekker met kipper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De trekker met kipper wordt incidenteel ingezet bij het transporteren van grond op het baggerdepot en naar de te bewerken plantsoenen. De doorlooptijd bedraagt ongeveer 50 uur.</li> </ul> <p>Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden.</p> <p>De trekker met kipper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laadvermogen kipper minimaal 12 m3 los</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | <p>Midikraan met maaikorf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De midikraan wordt ingezet voor schouwwerkzaamheden tussen begin september en half oktober. De doorlooptijd is ongeveer 400 uur.</li> </ul> <p>Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden.</p> <p>De midikraan voor schouwwerkzaamheden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht ongeveer 6 ton</li> <li>- Uitgevoerd met draai- kantelkop</li> <li>- Voorzien van maaikorf met een breedte van 2,50 m</li> <li>- Voorzien van rubber rupsen</li> <li>- Inclusief vast vervoer met euro 5 inclusief 4 rijplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | <p>Midikraan met graafbakken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De midikraan wordt ingezet voor grondwerkzaamheden in plantsoenen gedurende het hele jaar. De doorlooptijd is ongeveer 900 uur.</li> </ul> <p>Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden.</p> <p>De midikraan voor grondwerk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht ongeveer 6 ton</li> <li>- Uitgevoerd met draai- kantelkop</li> <li>- Voorzien van rubber rupsen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclusief vast vervoer met euro 5 en 4 rijplaten</li> <li>- Voorzien bakken met breedte van 0,40 m, 0,60 m en 1,40 m</li> <li>- Voorzien van puinbak</li> <li>- Voorzien van tablet met informatie over globale positie kabels en leidingen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.                                                                           | <p>Midikraan met sorteerknijper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De midikraan wordt ingezet voor verzamelen en laden van boomtakken als gevolg van stormschade. De doorlooptijd is ongeveer 40 uur.</li> </ul> <p>Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden.</p> <p>De midikraan voor werkzaamheden als gevolg van stormschade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht ongeveer 6 ton</li> <li>- Uitgevoerd met draai- kantelkop</li> <li>- Voorzien van sorteerknijper</li> <li>- Voorzien van rubber rupsen</li> <li>- Inclusief vast vervoer met euro 5 en 4 rijplaten</li> </ul> |
| 6.                                                                           | <p>Rupskraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De rupskraan wordt ingezet voor grondwerkzaamheden in plantsoenen en het baggerdepot Keetzijde gedurende het hele jaar. De doorlooptijd is ongeveer 200 uur.</li> </ul> <p>Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden.</p> <p>De rupskraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewicht ongeveer 15 ton</li> <li>- Uitgevoerd met kantelkop</li> <li>- Voorzien van brede bak, smalle bak, puinbak en palletvorken</li> </ul>                                                                                                                |
| <b>Werkzaamheden in te zetten materieel in ecologische parken en stroken</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.                                                                           | <p>Trekker met klepelmaaier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor zachte ondergrond veengebied</li> <li>- Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden)</li> <li>- Breedte machine maximaal 2 m<sup>1</sup></li> <li>- Breedte klepelbak, 1,50 m<sup>1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.                                                                           | <p>Trekker met twee klepelmaaiers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor zachte ondergrond veengebied</li> <li>- Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden)</li> <li>- Breedte machine maximaal 2 m<sup>1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.                                                                           | <p>Trekker met schijvenmaaier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor zachte ondergrond veengebied</li> <li>- Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden)</li> <li>- Breedte machine maximaal 2 m<sup>1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.                                                                          | <p>Trekker met dubbele schijvenmaaier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor zachte ondergrond veengebied</li> <li>- Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden)</li> <li>- Breedte machine maximaal 2 m<sup>1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.                                                                          | <p>Trekker met arm en acrobaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor zachte ondergrond veengebied</li> <li>- Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Trekker met arm en acrobaat (harken):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voorzachte ondergrond veengebied</li> <li>- Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond(gazonbanden)</li> </ul> |
| 13. | Trekker Inwiersen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voorzachte ondergrond veengebied</li> <li>- Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden)</li> </ul>                   |
| 14. | Rond balen hooipersen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voorzachte ondergrond veengebied</li> <li>- Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond(gazonbanden)</li> </ul>                |
| 15. | Trekker balen verzamelen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voorzachte ondergrond veengebied</li> <li>- Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond(gazonbanden)</li> </ul>             |
| 16. | Trekker met frontrolbezem:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voorzachte ondergrond veengebied</li> <li>- Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond(gazonbanden)</li> </ul>            |
| 17. | De werkzaamheden dienen met behulp van eigen materieel en eigen personeel te worden uitgevoerd.                                                                                                                     |
| 18. | Er dient een vast contactpersoon te zijn voor de gemeente Edam-Volendam.                                                                                                                                            |
| 19. | Tijdens ziekte en vakantie dient de vaste contactpersoon te worden vervangen voor een tijdelijke vervanger.                                                                                                         |
| 20. | De werktijden zijn op werkdagen van 07:30 – 16:30 uur.                                                                                                                                                              |
| 21. | Indien noodzakelijk kan in overleg met de gemeente Edam-Volendam in de avonduren en of in het weekend gewerkt worden.                                                                                               |
| 22. | Alle in te zetten machines dienen te zijn voorzien van slangbreukbeveiliging en gekeurd te zijn door een onafhankelijke keuringsinstantie.                                                                          |
| 23. | Bij alle materieel dient het omgevingsgeluid kleiner te zijn dan 82+9logP dB(A) volgens EC 2000/1/EG (LWA). P is het vermogen in Kilowatt volgens de Regeling geluidemissie buitenmaterieel.                        |
| 24. | Inschrijver werkt volgens de Flora en Fauna wet.                                                                                                                                                                    |
| 25. | De af te voeren grasbalen dienen groen te worden gecomposteerd, tot hoogwaardig compost.                                                                                                                            |