

Werkzaamheden in te zetten materieel in de wijk

1.	Trekker met klepelmaaier: 1. De eerste ronde heeft een doorlooptijd van ongeveer 50 uur. 2. De tweede ronde begint begin september voorafgaand aan de schouwwerkzaamheden en wordt gefaseerd uitgevoerd. De doorlooptijd is ongeveer 100 uur. 3. De derde ronde vindt plaats als het slootvuil is afgedroogd, dit heeft doorgaans een overlap met het laatste gedeelte van ronde 2. De doorlooptijd is ongeveer 80 uur. 4. Het maaien van meerdere veiligheidsrondes van +/- 50 uur per ronde. Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden. De trekker met klepelmaaier: - Breedte machine maximaal 2,00 m1 - Breedte klepelbak, 1,50 m1 - Voorzien van gazonbanden, achter minimaal 60 breed en voor minimaal 40 breed
2.	Trekker met kipper: - De trekker met kipper wordt incidenteel ingezet bij het transporteren van grond op het baggerdepot en naar de te bewerken plantsoenen. De doorlooptijd bedraagt ongeveer 50 uur. Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden. De trekker met kipper: - Laadvermogen kipper minimaal 12 m3 los
3.	Midikraan met maaikorf: - De midikraan wordt ingezet voor schouwwerkzaamheden tussen begin september en half oktober. De doorlooptijd is ongeveer 400 uur. Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden. De midikraan voor schouwwerkzaamheden - Gewicht ongeveer 6 ton - Uitgevoerd met draai- kantelkop - Voorzien van maaikorf met een breedte van 2,50 m - Voorzien van rubber rupsen - Inclusief vast vervoer met euro 5 inclusief 4 rijplaten
4.	Midikraan met graafbakken: - De midikraan wordt ingezet voor grondwerkzaamheden in plantsoenen gedurende het hele jaar. De doorlooptijd is ongeveer 900 uur. Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden. De midikraan voor grondwerk - Gewicht ongeveer 6 ton - Uitgevoerd met draai- kantelkop - Voorzien van rubber rupsen

	- Inclusief vast vervoer met euro 5 en 4 rijplaten - Voorzien bakken met breedte van 0,40 m, 0,60 m en 1,40 m - Voorzien van puinbak - Voorzien van tablet met informatie over globale positie kabels en leidingen
5.	Midikraan met sorteerknijper: - De midikraan wordt ingezet voor verzamelen en laden van boomtakken als gevolg van stormschade. De doorlooptijd is ongeveer 40 uur. Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden. De midikraan voor werkzaamheden als gevolg van stormschade - Gewicht ongeveer 6 ton - Uitgevoerd met draai- kantelkop - Voorzien van sorteerknijper - Voorzien van rubber rupsen - Inclusief vast vervoer met euro 5 en 4 rijplaten
6.	Rupskraan: - De rupskraan wordt ingezet voor grondwerkzaamheden in plantsoenen en het baggerdepot Keetzijde gedurende het hele jaar. De doorlooptijd is ongeveer 200 uur. Om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren dient u met de volgende gegevens rekening te houden. De rupskraan - Gewicht ongeveer 15 ton - Uitgevoerd met kantelkop - Voorzien van brede bak, smalle bak, puinbak en palletvorken
Werkzaamheden in te zetten materieel in ecologische parken en stroken	
7.	Trekker met klepelmaaier - Geschikt voor zachte ondergrond veengebied - Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden) - Breedte machine maximaal 2 m¹ - Breedte klepelbak, 1,50 m¹
8.	Trekker met twee klepelmaaiers: - Geschikt voor zachte ondergrond veengebied - Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden) - Breedte machine maximaal 2 m¹
9.	Trekker met schijvenmaaier: - Geschikt voor zachte ondergrond veengebied - Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden) - Breedte machine maximaal 2 m¹
10.	Trekker met dubbele schijvenmaaier: - Geschikt voor zachte ondergrond veengebied - Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden) - Breedte machine maximaal 2 m¹
11.	Trekker met arm en acrobaat: - Geschikt voor zachte ondergrond veengebied - Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden)

12.	Trekker met arm en acrobaat (harken): - Geschikt voorzachte ondergrond veengebied - Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond(gazonbanden)
13.	Trekker Inwiersen: - Geschikt voorzachte ondergrond veengebied - Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond (gazonbanden)
14.	Rond balen hooipersen: - Geschikt voorzachte ondergrond veengebied - Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond(gazonbanden)
15.	Trekker balen verzamelen: - Geschikt voorzachte ondergrond veengebied - Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond(gazonbanden)
16.	Trekker met frontrolbezem: - Geschikt voorzachte ondergrond veengebied - Voorzien van geschikte banden voor zachte ondergrond(gazonbanden)
17.	Maaiboot: De maaiboot beschikt over een voorlader met knipmes. Daarnaast heeft de boot een knipmes aan de zijkant die de kant kan maaien. De maximale breedte van de voorlader met mes is 2.20 meter i.v.m. de breedte van de waterwegen. De maaiboot heeft een minimale diepgang zodat bijna alle watergangen behandeld kunnen worden. Eventuele rupsen om voort te bewegen aan de onderzijde van de boot zijn toegestaan. De boot kan het water bereiken via het grasveld langs het water.
18.	De werkzaamheden dienen met behulp van eigen materieel en eigen personeel te worden uitgevoerd.
19.	Inzaaien gazons betreft zowel natuurlijke als reguliere gazons: • Oppervlakte <500m² per vak • Oppervlakte 500-1.500m² per vak • Oppervlakte > 1.500m² per vak De werkzaamheden die hier bij horen zijn: • Frezen • Egaliseren • Inzaaien (machinaal breedwerpig!) • Aanrollen
20.	Puin ruimen op basis van uren, indien nodig
21.	Hooibalen: De hooibalen die geperst worden in de parken er dergelijke zijn grote ronde balen. Deze dienen te worden getransporteerd naar een biologisch verantwoorde composteerder.
22.	Nobrecalpaden aanleggen: • Paden opschonen • Aanbrengen Nobrecal • Profileren Nobrecal • Aanrijden tonrond De Nobrecal wordt door de leverancier ter plaatse geleverd.
23.	Stobbefrees: • Grote frees • Kleine frees voor slechte lokaties Werkverhouding is grote frees 95%, kleine frees 5% van de werktijd.
24.	Bladvegen Tijdens het najaar wordt er blad geveegd op de gazons. Dit gebeurt door een trekker met een veeg-/zuigcombi er achter.

25.	Er dient een vast contactpersoon te zijn voor de gemeente Edam-Volendam.
26.	Tijdens ziekte en vakantie dient de vaste contactpersoon te worden vervangen voor een tijdelijke vervanger.
27.	De werktijden zijn op werkdagen van 07:30 – 16:30 uur.
28.	Indien noodzakelijk kan in overleg met de gemeente Edam-Volendam in de avonduren en of in het weekend gewerkt worden.
29.	Alle in te zetten machines dienen te zijn voorzien van slangbreukbeveiliging en gekeurd te zijn door een onafhankelijke keuringsinstantie.
30.	Bij alle materieel dient het omgevingsgeluid kleiner te zijn dan $82+9\log P$ dB(A) volgens EC 2000/1/EG (LWA). P is het vermogen in Kilowatt volgens de Regeling geluidemissie buitenmaterieel.
31.	Inschrijver werkt volgens de Flora en Fauna wet.
32.	De af te voeren grasballen dienen groen te worden gecomposteerd, tot hoogwaardig compost.