

Grondbalans

BIJLAGE 4

Project: Verlenging de Punt Langedijk

Besteknr: 233264

P.N.: 51006803

Status: Definitief

datum: 25-11-2022

bestekspost	omschrijving	ontgraven	vervoeren	verwerken	leveren
Grond					
211010	Klei ontgraven uit te graven watergang	6.275,00			
211030	Klei ontgraven uit cunet rijweg	5.000,00			
211040	Klei ontgraven uit cunet fietspad	940,00			
211050	Klei ontgraven uit cunet parkeerstrook infohaven	33,00			
211070	Klei ontgraven uit cunet rotondeplaten	90,00			
211080	Klei ontgraven uit cunet nutstrace (d=0,40 m)	570,00			
611010	Klei ontgraven uit plantvak	1.015,00			
612010	Klei ontgraven uit groeiplaats bomen	834,00			
211110	Klei ontgraven uit tijdelijk depot op werk	13.093,00			
	Totaal ontgraven grond	27.850,00			
220040	Klei vervoeren naar plaats van verwerking		805,00		
220050	Klei vervoeren naar tijdelijk depot		13.042,00		
220060	Klei afvoeren naar erkend verwerker		12.237,00		
	Totaal vervoeren grond		26.084,00		
230020	Klei verwerken in bekleding taluds nieuwe watergangen			1.715,00	
230100	Klei verwerken in cunet vervallen rijweg Vroonermeerweg en Spanjaardsdam			650,00	
230110	Klei verwerken in maaiveldaanvulling rotonde Spanjaardsdam (middencirkel)			80,00	
230120	Klei verwerken in bermverbreeding Spanjaardsdam (versmallen rijwegprofiel)			75,00	
230130	Klei verwerken in tijdelijk depot			13.042,00	
611020	Grond verwerken in cunet plantvakken			1.015,00	
612020	Grond verwerken in cunet bomen			894,00	
	Totaal verwerken grond			17.471,00	
Zand					
211010	Zand ontgraven uit te graven watergang (geschikt als ophoogzand)	10.735,00			
211020	Zand ontgraven uit cunet aan te leggen duiker (geschikt als ophoogzand)	400,00			
211030	Zand ontgraven uit cunet rijweg (geschikt als ophoogzand)	1.670,00			
211040	Zand ontgraven uit cunet fietspad (geschikt als ophoogzand)	535,00			
211050	Zand ontgraven uit cunet parkeerstrook infohaven (geschikt als ophoogzand)	60,00			
211060	Zand ontgraven uit cunet fietspad de bestaande Punt (zand voor zandbed)	25,00			
211090	Zand ontgraven uit vervallen cunet Vroonermeerweg, Spanjaardsdam (zand voor zandbed)	360,00			
211100	Zand ontgraven uit vervallen middengeleiders Nauertogt/Vroonermeerweg (zand voor zandbed)	44,00			
612010	Zand ontgraven uit groeiplaats bomen (geschikt als ophoogzand)	60,00			
211120	Zand ontgraven uit tussendepot op werk	3.950,00			
	Totaal ontgraven zand	17.839,00			

220010	Zand vervoeren naar plaats van verwerking		9.539,00		
220020	Zand vervoeren naar tijdelijk depot		3.950,00		
220030	Zand afvoeren naar erkend verwerker		3.950,00		
	Totaal vervoeren zand		17.439,00		
230010	Zand verwerken in te dempen watergang (ophoogzand)			8.540,00	
230030	Zand verwerken in cunet nieuwe duiker (ophoogzand)			400,00	
230040	Zand verwerken in cunet nieuw aan te leggen rijweg			3.515,00	
230050	Zand verwerken in cunet nieuw aan te leggen fietspad			535,00	
230060	Zand verwerken in cunet infohaven			50,00	
230070	Zand verwerken in cunet rotondeplaten			140,00	
230080	Zand verwerken in cunet nutstrace (ophoogzand)			570,00	
230090	Zand verwerken in aanvulling middengeleiders (rotonde Nauertogt, kruising Vroonermeerweg/ de verlengde Punt, rotonde Spanjaardsdam en de bestaande Punt)			105,00	
230140	Zand verwerken in depot			3.950,00	
	Totaal verwerken zand			17.805,00	
250010	Leveren zand voor zandbed				3.916,00
611020	Leveren verschaald bomengrond				1.015,00
612020	Leveren verschaald bomengrond				894,00
	Totaal leveren zand/grond				5.825,00
	Totaal ontgraven	45.689,00			
	Totaal vervoeren (incl. terzijde zetten)		43.523,00		
	Totaal verwerken			35.276,00	
	Totaal leveren				5.825,00
Theoretische hoeveelheden. Grondwerk in vaste m3 in theoretisch profiel van aanvulling of ontgraving					