

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Verlenging de Punt

Gemeente Dijk en Waard

BESTEK NR.: 233264

Definitief bestek, d.d. 20-12-2022

3e Nota van inlichtingen, d.d. 21-03-2023

Auteur: Vincent Jansen

Paraaf:



Gecontroleerd door: Paul Kuiper

Paraaf:



Goedgekeurd door: Sjoerd Klaver

Paraaf:



copyright: Sweco Nederland B.V.

INHOUDSOPGAVE

Onderdeel A:

Er worden geen wijzigingen doorgevoerd in de inschrijvingsleidraad.

Onderdeel B:

Wijzigingen en aanvullingen van het bestek (per besteksdeel), inclusief bijlagen.

ONDERDEEL A: Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad

Er worden geen wijzigingen doorgevoerd in de inschrijvingsleidraad.

ONDERDEEL B: Wijzigingen en aanvullingen van het bestek

In het bestek, inclusief tekeningen en bijlagen, zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
De wijzigingen en aanvullingen zijn per besteksdeel aangegeven.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411020			Hoeveelheid ter inlichtingen "st, 1420 L" wijzigt in "st, 2125 L"				
411020	522102		Aanbrengen damplanken.	m	425,00	V	
			Betreft: hardhouten damwand als grondkerende				
			constructie langs zuidelijke watergang van de verlengde				
			Punt				
			Grondslag: klei en zand				
		1.	Damplanken van hout:	st			2.125,00
			- duurzaamheidsklasse 1				L
			- sterkteklasse D60				
			Dik 40 mm, gerekend met een plankbreedte van 200				
			mm				
			Damplanken, lang 3,00 m, inheidiepte N.A.P. -5,04 m				
			Incl. alle benodigde pasplanken				
			Verankering volgens bestekspostnr. 411110 en 411120				
		.1.	Richting damplanken: verticaal				
		. .9. . . .	Methode van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
		. . .4. . .	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte				
			gemiddeld 2,14 m				
		1	Afwerking damplanken: afzagen				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					