

Europese openbare aanbesteding Publieksgrondwatermeters

Casenummer: C2306698

Nota van Inlichtingen

Datum:

3 maart 2023

Casenummer:

C2306698

Deze Nota van Inlichtingen volgt op basis van paragraaf 2.4.1 van het beschrijvend document, gepubliceerd onder C2306698 op 13 februari 2023. Deze Nota van Inlichtingen geldt als aanvulling op de aanbestedingsdocumenten.

Van alle verzoeken om nadere informatie, worden de vragen en antwoorden geanonimiseerd aan alle inschrijvers door een Nota van Inlichtingen verstrekt.



Vraag	Herkomst vraag in aanbestedingsdocument (paragraaf)	Vraag	Antwoord
3	Bijlage 3 Prijzenblad	Er worden mutaties gevraagd aan de bestaande (oude) grondwatermeter, terwijl het plafondbedrag is gekoppeld aan de prijs van een nieuw model publieksgrondwatermeter. Betreft cel D8 en D9. Er is geen informatie gegeven over de constructie van / gebreken aan de oude grondwatermeter. Wij kunnen derhalve de omvang van de werkzaamheden niet bepalen en afprijzen. Graag ontvangen wij de constructietekeningen en foto's van de te herplaatsen en/of te herstellen grondwatermeters en bijbehorende informatieborden. Optioneel kunnen deze werkzaamheden op basis van regie worden uitgevoerd. Wij kunnen de gevraagde werkzaamheden wel afprijzen voor het nieuwe model publieksgrondwatermeter / informatiebord.	Er zijn geen foto's dan wel gedetailleerde informatie aanwezig over deze bestaande meters. De opdrachtnemer bezoekt zelf de bestaande locaties en gaat zelf na wat er (eventueel) aan mankeert. Dit bedrag kan natuurlijk per locatie verschillen, maar in het prijzenblad verwachten wij een basisbedrag waarvoor een locatie bezocht kan worden inclusief enige reparatietijd ter plaatse.
4	Beschrijvend document publieksgrondwatermeters	U vraagt om een eenheidsprijs die voor elke nieuw te plaatsen of te renoveren grondwatermeter hetzelfde moet zijn. De grondwaterstand ter plaatse bepaalt de hoeveelheid materiaal en inspanningstijd om de grondwatermeter daadwerkelijk te kunnen plaatsen. Wanneer de grondwaterstand hoog is zijn de kosten lager dan wanneer de grondwaterstand diep zit. Van welke grondwaterstand gaat u uit?	Wij gaan niet uit van een vaste grondwaterstand. Het gaat in ieder geval om het bovenste grondwater, dat zich vrijwel altijd ondieper bevindt dan 5 meter-maaiveld in Brabant. Op basis van de huidige nieuwe locaties (op kaart bijgevoegd) krijgt u een indicatie van de aanwezige grondwaterstand door in de directe omgeving naar grondwaterstanden te zoeken. Bij een peilbuis die dieper is dan 5 meter-maaiveld in Brabant mag er een meerprijs worden berekend voor elke 25cm dieper.

5	Algemene eisen aan het ontwerp, constructie en uitvoering.	Indien er sprake is of gaat zijn van een ontwerp door een andere ontwerper, dan moet deze in vorm, materiaal en kleurgebruik voldoende afwijken van het bestaande ontwerp of karakteristieke elementen van het ontwerp van Martin Borchert, dit vanwege bovengenoemde auteursrechtelijke bescherming. Dit is ter beoordeling aan Martin Borchert. Bent u zich daarvan bewust?	Onze uitvraag ziet op het plaatsen van grondwatermeters met educatieve en communicatieve toegevoegde waarde. Het betreft geen kunstwerk, maar een installatie die de grondwaterstanden inzichtelijk maakt met een toegankelijke toelichting voor educatie en communicatie doeleinden.
6	Beschrijvend document publieksgrondwatermeters/Bijlage F overzichtslocaties	In het document “Beschrijvend document Publieks grondwatermeters” zijn onder “5.2 De opdracht” op pagina 26 de volgende werkzaamheden vermeld: 2. Het verplaatsen van een bestaande meter. 3. Het herstellen van een bestaande meter. 5. Het vernieuwen van het bord bij 9 bestaande meters. De educatieve grondwatermeters waar u over spreekt en waar u naar verwijst in het overzicht zijn auteursrechtelijk beschermd door beeldend kunstenaar Martin Borchert. De meters zijn door Antea Nederland BV geplaatst onder licentie van Stichting Pictoright. Het herstel van de grondwatermeters moet plaatsvinden waarbij het ontwerp van Martin Borchert gerespecteerd wordt. De opmaak, de vorm en de informatieborden zijn integraal onderdeel van het onderwerp. Bent u zich daar van bewust? Martin Borchert heeft in 2022 een aantal aanpassingen doorgevoerd in het oorspronkelijke ontwerp. Antea Group is als licentiehouder in bezit van de ontwerptekeningen aan de hand waarvan de meters hersteld kunnen worden.	Bij het uitvoeren van onderhoud en eventuele reparaties dient het ontwerp intact te blijven, dat wil zeggen dat er geen wijzigingen aan het ontwerp mogen plaatsvinden en hetzelfde materiaal dient te worden toegepast. Eventuele afwijkingen die mogelijk een inbreuk zijn op het auteursrecht, zijn voor de opdrachtnemer ter beoordeling of zij al dan niet in overleg moeten treden met de heer Borchert om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen.

7	Beschrijvend document publieksgrond watermeters	De educatieve grondwatermeters waar u over spreekt in de aanbesteding zijn auteursrechtelijk beschermd door kunstenaar Martin Borchert. In de periode van 2005 t/m 2012 zijn landelijk circa 150 van de educatieve grondwatermeters geplaatst. Dit is een jarenlange samenwerking geweest tussen Martin Borchter en Antea Nederland BV. Aanpassingen en renovatie aan het kunstwerk mogen niet zonder meer worden uitgevoerd. Bent u zich daarvan bewust?	Wij hebben nadrukkelijk niet de intentie inbreuk te doen op het auteursrecht van de heer Borchert, echter is het onderhouden van de onder deze aanbesteding vallende educatieve grondwatermeters noodzakelijk. Bij het uitvoeren van onderhoud en eventuele reparaties dient dan ook het ontwerp intact te blijven, dat wil zeggen dat er geen wijzigingen aan het huidige ontwerp mogen plaatsvinden en hetzelfde materiaal dient te worden toegepast. Eventuele afwijkingen die worden gemaakt en mogelijk een inbreuk kunnen zijn op het auteursrecht, zijn voor de opdrachtnemer ter beoordeling of zij al dan niet in overleg moeten treden met de heer Borchert om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen.
8	Prijsblad	Het ontwerp zal vermoedelijk eerst goedgekeurd moeten worden voordat je de inschrijfprijs kunt bepalen. Nu wordt er gevraagd om een ontwerp mét inschrijfprijs in te dienen. Kunt u er mee instemmen dat aanpassingen aan het ontwerp in rekening worden gebracht? Inclusief het feit dat de grondwatermeter daarmee duurder zou kunnen uitvallen?	Dat kan, als het plafondbedrag nadien niet doorbroken wordt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de inschrijvers nu al met een goed ontwerp komen waar bij voorkeur geen aanpassingen meer nodig zijn. Hier beoordelen we de inschrijvingen ook op. Het heeft dus geen zin om met een heel summier ontwerp te komen die de prijs drukt, om later vervolgens allerlei aanpassingen te moeten doen.

9	Prijsblad	De inschrijfprijs voor alleen plaatsen een nieuw bord op paal én het herstel van een bestaande meter, incl. plaatsen van nieuw bord op paal is beide max. 20 % van de nieuw-te plaatsen prijs terwijl er bij herstel beduidend meer werk moet worden verricht dan bij alleen het plaatsen van een nieuw bord. De inschrijfprijs voor herstel bestaande meter is maximaal slechts 20% van de nieuw-te-plaatsen-meter prijs. Heeft opdrachtgever goed scherp wat er bij komt kijken om het herstel uit te voeren? Inzet kraan en dergelijken. Voorstel om het prijzenblad aan te passen en om uitgebreide kostenspecificatie op te stellen waarin de verschillende kostenposten kunnen worden afgeprijsd zonder plafondbedrag.	Dat klopt. Het Prijsblad wordt aangepast.
10	Beschrijvend document publieksgrond watermeters	Wordt bij het herstel van een oude meter ook weer een nieuwe palissade-rand geplaatst (met mijnsteen er binnenin verwerkt, volgens origineel ontwerp)? Of wordt de palissade-rand verwijderd en wordt er een nieuw (te ontwerpen) informatiebord bij geplaatst, na inspectie en herstel van de meter?	Bij het uitvoeren van onderhoud en eventuele reparaties dient het ontwerp intact te blijven en gaan wij uit van de huidige staat, dat wil zeggen dat er geen wijzigingen aan het ontwerp mogen plaatsvinden en hetzelfde materiaal dient te worden toegepast. Eventuele afwijkingen die mogelijk inbreuk kunnen doen op het auteursrecht zijn voor de opdrachtnemer ter beoordeling of zij al dan niet in overleg moeten treden met de heer Borchert om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen.
11	Beschrijvend document publieksgrond watermeters/p rijsblad	Op het overzicht wordt aangegeven dat er één meter wordt verplaatst; betekent dit hergebruik van de oude meter óf het verwijderen van oude meter en het plaatsen van een nieuwe meter? In beide gevallen zijn de kosten gelijk aan het plaatsen van een nieuwe meter en komen er mogelijk nog kosten bij voor het verwijderen van de oude meter. Dit vind ik niet terug in het kostenoverzicht.	In overleg met de opdrachtnemer wordt er na opdrachtverlening een offerte opgevraagd.

12	SIKB 2001	de NEN 5766 sluit goed aan voor grondwatermonitoring, volstaat deze norm ipv de BRL SIKB 2001 ook?	Nee, wij eisen een BRL SIKB 2001 certificering bij de uitvoerende partij (die de boring zet en de meter plaatst). De NEN 5766 is namelijk enkel een richtlijn, maar geen (wettelijke) verplichting zoals de BRL wel is.
13	Levensduur	Welke eis stelt u aan de levensduur van de opstelling	Minimaal 20 jaar. Dit staat beschreven in het beschrijvend document.
14	Basis Registratie Ondergrond (BRO)	Dient de put alsmede de boorbeschrijving (NEN EN ISO14688) aan de BRO aangemeld te worden?	De boorbeschrijving wel, maar de put als Grondwatermonitorsput (GMW) en grondwaterstanden (GLD) niet (want er vindt geen daadwerkelijke grondwatermonitoring plaats).
15	informatie/tekst	Is het toegestaan dat de opdrachtnemer ook het logo toevoegt	Dit is niet toegestaan.
16	schoonhouden graffiti	Het verwijderen van graffiti van hout leidt nagenoeg altijd tot schade, omdat u eist dat graffiti makkelijk te verwijderen moet zijn vervalt de optie met hout, kunt u hiermee instemmen?	Niet akkoord, wij laten de opdrachtnemer vrij in zijn voorstel welke materialen het beste de gevraagde levensloop van de constructie waarborgt. Bij de voorgestelde materialen verwachten wij uiteraard een gedegen motivering waarom dit materiaal bijdraagt aan de eisen en doelstellingen zoals gesteld in het beschrijvend document.