

Behoort bij: Sweco51012801-1

Afkoppelplan riolering bomenbuurt Grootegast

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Opruimingswerk</b>				
11	<b>Verwijderen verharding</b>				
111	<b>Betonmaterialen</b>				
111110	Opbreken betonstraatstenen keiformaat, rijbaan.	m2	7.630,00V		
111120	Opbreken betonstraatstenen keiformaat, parkeervakken.	m2	1.240,00V		
111130	Opbreken betonstraatstenen keiformaat, drempels.	m2	85,00V		
111140	Opbreken betonstraatstenen keiformaat, markering.	m2	25,00V		
1113	<u>Betontegels</u>				
111310	Opbreken betontegels 300x300x45mm.	m2	1.385,00V		
111350	Opbreken betontegels 300x300x80mm.	m2	125,00V		
112	<b>Molgoot</b>				
1125	<u>Opbreken goottegel</u>				
112510	Opbreken goottegel.	m	32,00V		
113	<b>Schoonmaken verhardingen</b>				
113020	Bestrating ontdoen van grond, betonstraatsteen.	m2	325,00V		
113030	Bestrating ontdoen van grond, betontegels.	m2	160,00V		
114	<b>Asfaltverharding</b>				
1141	<u>Acceptatiekosten</u>				
114120	Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	ton	31,50V		
1142	<u>Zagen</u>				
114220	Zagen asfaltverharding ca. 150mm (tbv opbreken).	m	6,00V		
1145	<u>Opbreken</u>				
114520	Opbr. asfaltverharding teerhoudend, 0,15m (b >3m).	m2	70,00V		
116	<b>Opsluitingen van beton</b>				
1160	<u>Opsluitbanden</u>				
116010	Opbreken opsluitband 60x200mm.	m	1.070,00V		
116030	Opbreken opsluitband 100x200mm.	m	90,00V		
116050	Opbreken opsluitband 150x250mm.	m	50,00V		
1162	<u>Trottoirbanden</u>				
116210	Opbreken betonbanden 130/150x250mm, recht.	m	1.940,00V		
116240	Opbreken betonbanden 130/150x250mm, bocht.	m	445,00V		
117	<b>Fundering/haflverharding</b>				
1171	<u>Menggranulaat</u>				
117130	Verw. fund. van 350mm menggranulaat, hergebruik.	m2	525,00V		
118	<b>Riolering</b>				
1181	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
118100	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten duikers.	EUR	N		
118110	Riool reinigen betonbuis (rond profiel), start werk.	m	1.285,00V		
118130	Riool reinigen PVC-buis (rond profiel), start werk.	m	350,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
118140	Riool reinigen betonbuis (rond profiel), voor inspectie.	m	1.675,00V		
118160	Riool reinigen PVC-buis (rond profiel), voor inspectie.	m	1.370,00V		
118170	Reinigen duiker, start werk.	m	120,00V		
118180	Reinigen duiker, opleverinspectie.	m	120,00V		
118190	Reinigen kolken.	st	135,00V		
118200	Rioolslib vervoeren.	ton	80,00V		
1183	<u>Ronde betonbuizen</u>				
118330	Verwijderen betonbuis ø300mm.	m	40,00V		
1185	<u>Kolken en putranden</u>				
118520	Verwijderen trottoirkolk, PVC, afvoer.	st	112,00V		
118560	Verwijderen straatkolk, PVC, afvoer.	st	23,00V		
1187	<u>Huis- en kolkafvoerleidingen</u>				
118710	Verwijderen keramische buis huisaansl. ø125mm.	m	200,00V		
118750	Verwijderen PVC buis ø 125 mm, kolkaansluitingen.	m	650,00V		
118760	Verwijderen PVC buis ø 125 mm, huisaansluitingen.	m	550,00V		
119	<b>Diverse</b>				
1191	<u>Bebording</u>				
119110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5,00V		
1196	<u>Palen</u>				
119620	Opbreken kunststof palen.	st	3,00V		
120	<b>Verwijderen begroeiing</b>				
1202	<u>Struiken</u>				
120230	Verwijderen sierheesters.	are	3,70V		
1203	<u>Stobben</u>				
120340	Verwijderen stobben, ca. 0,75 m tot ca. 1,00m.	st	1,00V		
21	<b>Bemalingen</b>				
210	<b>Bemalingsplan</b>				
210010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
211	<b>Open bemaling</b>				
211010	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
211020	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
211030	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
212	<b>Bronbemaling</b>				
212010	Aanbr. en verwijderen bronbemaling, enkelzijdig.	m	60,00V		
212020	Instandhouden bronbemaling.	m	60,00V		
212030	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
213	<b>Rioolsleufbemaling</b>				
213030	Toepassen rioolsleufbemaling.	m	1.400,00V		
22	<b>Grondwerken</b>				
221	<b>Grond ontgraven</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2211	<u>Voorzieningen</u>				
221130	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	200,00V		
2212	<u>Cunet</u>				
221250	Grond ontgr. uit cunet rijbaan, zand 0,30m	m3	2.835,00V		
221270	Grond ontgr. uit cunet p-plaats, zand 0,30m	m3	315,00V		
221280	Grond ontgr. uit cunet p-plaats, grond / leem 0,50m	m3	80,00V		
2214	<u>Terrein</u>				
221410	Grond ontgr. uit grondwal, gemengde grond	m3	60,00V		
2215	<u>Sleuf</u>				
221520	Grond gesch. ontgr. t.b.v. sleuf, h>1,00, zand / leem	m3	5.200,00V		
2221	<u>Grondwerk t.b.v. beplantingen</u>				
222110	Grond ontgr. uit plantvakken, h=0,50m, gemengde grond	m3	185,00V		
223	<b>Grond laden en vervoeren</b>				
223060	Zand vervoeren binnen het werk, overdraaien <10m	m3	1.700,00V		
223100	Grond vervoeren naar depot, zand 1 km	m3	3.150,00V		
223110	Grond vervoeren naar werk uit depot, zand 1 km	m3	3.150,00V		
223130	Grond vervoeren binnen het werk, grond <500 m	m3	85,00V		
224	<b>Grond laden en afvoeren</b>				
224010	Grond afvoeren, gemengde grond / leem AW.	m3	3.555,00V		
224020	Grond afvoeren, grond met kweek	m3	185,00V		
224100	Bemonsteren grond - AP04.	st	2,00V		
225	<b>Grond verwerken</b>				
225010	Leveren zand in zandbed.	m3	200,00V		
225020	Leveren straatzand.	m3	45,00V		
225030	Leveren draineerzand t.b.v. drains.	m3	255,00V		
225050	Leveren teelaarde.	m3	185,00V		
2251	<u>Cunetten</u>				
225260	Zand verwerken in cunet voetpaden 30mm, vrijgek.	m3	45,00V		
225270	Zand verwerken in cunet achter bandenlijn, vrijgek.	m3	55,00V		
2253	<u>Sleuf</u>				
225340	Aanvullen sleuf, zand, vrijgekomen / leveren.	m3	4.950,00V		
2254	<u>Ophoging en bermen</u>				
225460	Grond verwerken in berm achter bandenlijn, vrijgekomen	m3	85,00V		
2255	<u>Plantvakken</u>				
225510	Teelaarde verwerken in plantvak in verharding, excl. lev.	m3	185,00V		
2259	<u>Verdichten</u>				
225910	Verdichten zand in cunetten.	m3	100,00V		
225920	Verdichten zand sleuven.	m3	4.950,00V		
225940	Zandbaan onder water zetten en bemalen en slempen.	EUR	N		
225950	Kopgaten en aansluiting onder water zetten en slempen.	EUR	N		
225960	Verdichten teelaarde.	m3	185,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2260	<u>Profileren</u>				
226010	Los frezen bestaande zandlaag, diep 0,05m, voetpaden.	m2	1.500,00V		
226020	Profileren van oppervlakken, voetpaden incl. verdichten.	m2	1.500,00V		
226030	Profileren van oppervlakken, rijbaan, parkeerplaats en inritten incl. verdichten.	m2	10.500,00V		
2261	<u>Voorzieningen t.b.v. grondwerk</u>				
226110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	175,00V		
227	<b>Grondbewerkingen</b>				
227010	Frezen terrein, bestaande zoden, diep 0,15m.	are	8,50V		
227070	Profileren van bermen, machinaal.	m2	700,00V		
227190	Eggen met rotorkoep.	are	7,00V		
23	<b>Drainage</b>				
2301	<u>Sleufdrainage</u>				
230110	Aanbrengen riolsleufdrainage diam. 80mm.	m	1.450,00V		
2302	<u>Cunetdrainage</u>				
230210	Aanbrengen cunetdrainage diam. 80mm.	m	1.260,00V		
2309	<u>Doorspuiten</u>				
230910	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.260,00V		
25	<b>Leidingwerk</b>				
250	<b>Bijkomende werkzaamheden rioleringen</b>				
2500	<u>Maatregelen tegen inkalven sleuf</u>				
250050	Afdammen waterpartij t.b.v. uitstroombak.	EUR		N	
2501	<u>Doorvoer</u>				
250110	Voorziening waarborgen afvoer riolering.	EUR		N	
250120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
2504	<u>Aansluitingen</u>				
250530	Aanstorten put-buisverbinding, beton-buis ø300mm.	st	10,00V		
250540	Aanstorten put-buisverbinding, beton-buis ø400mm.	st	4,00V		
250560	Aanstorten put-buisverbinding, beton-buis ø600mm.	st	2,00V		
250590	Aanstorten put-buisverbinding, PVC-buis ø200mm	st	2,00V		
250600	Aanstorten put-buisverbinding, PVC-buis ø250mm	st	2,00V		
250610	Aanstorten put-buisverbinding, PVC-buis ø315mm	st	6,00V		
250690	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st	320,00V		
2508	<u>Inlaten en doorvoeren</u>				
250850	Vervangen inlaat op betonriool ø125 mm.	st	30,00V		
251	<b>Riolering</b>				
2510	<u>PVC huisaansluitingen DWA</u>				
251020	Aanbrengen PVC-buis ø125mm bruin	m	760,00V		
251120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex bocht 90°, ø125mm.	st	115,00V		
251130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, div. bochten, ø125mm.	st	70,00V		
251150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afdoppen, ø125mm.	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2512	<u>PVC huisaansluitingen RWA</u>				
251210	Aanbrengen PVC-buis ø125mm groen	m	785,00V		
251260	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex bocht 90°, ø125mm.	st	90,00V		
251270	Aanbrengen PVC-hulpstuk, div. bochten, ø125mm.	st	100,00V		
251290	Aanbrengen erfscheidingsput PK315.	st	90,00V		
2513	<u>PVC kolkaansluitingen, RWA</u>				
251310	Aanbrengen PVC-buis ø125mm groen.	m	625,00V		
251320	Aanbrengen PVC-buis ø160mm groen	m	90,00V		
251350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex.str-T-stuk, ø125mm	st	45,00V		
251360	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex bocht 90°, ø125mm.	st	85,00V		
251370	Aanbrengen PVC-hulpstuk, div. bochten, ø125mm.	st	80,00V		
251380	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90°, ø125mm.	st	360,00V		
251390	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 160-160-125 mm.	st	5,00V		
2517	<u>PVC-riolering, RWA</u>				
251760	Aanbrengen PVC-buis ø315mm excl. grondwerk.	m	480,00V		
251770	Aanbrengen PVC-buis ø400mm excl. grondwerk.	m	230,00V		
251780	Aanbrengen PVC-buis ø500mm excl. grondwerk.	m	230,00V		
252210	Aanbrengen PVC inlaat 315-125mm.	st	55,00V		
252220	Aanbrengen PVC inlaat 400-125mm.	st	25,00V		
252230	Aanbrengen PVC inlaat 500-160mm.	st	12,00V		
252240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloop ø125-160mm.	st	12,00V		
2525	<u>Betonriolering, DWA</u>				
252520	Aanbrengen betonbuis ø400mm ongewapend, DVV.	m	40,00V		
2527	<u>Betonriolering, RWA</u>				
252740	Aanbrengen betonbuis ø600mm ongewapend, DVV.	m	200,00V		
252750	Aanbrengen betonbuis ø700mm ongewapend, DVV.	m	190,00V		
2540	<u>Inspectieputten, DWA</u>				
254010	Aanbrengen insp.put diam. 800mm h=1,5m.	st	1,00V		
254130	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	27,00V		
254160	Aanbrengen putrand met deksel nieuwe put.	st	1,00V		
2542	<u>Inspectieputten, RWA</u>				
254200	Aanbrengen insp.put van kunststof diam. 600mm.	st	3,00V		
254210	Aanbrengen insp.put diam. ø800mm h=1,20-1,70m.	st	14,00V		
254230	Aanbrengen insp.put diam. ø1000mm h=1,50-1,90m.	st	3,00V		
254240	Aanbrengen put 1000x1000mm h=1,70-2,10m	st	4,00V		
254250	Aanbrengen put 1250x1250mm h=1,95m.	st	1,00V		
254280	Aanbrengen put 1000x1000mm, kruisingsput h=2,50m	st	1,00V		
254290	Aanbrengen put 1500x1500mm, kruisingsput h=2,50m	st	1,00V		
254300	Aanbrengen put 2000x1000mm, combiput h=1,50-1,90m	st	6,00V		
254370	Aanbrengen putrand met deksel nieuwe put	st	39,00V		
2545	<u>Kolken</u>				
254530	Aanbrengen straatkolken beton STR 9736.	st	38,00V		
254580	Aanbrengen trottoircolk beton TRK-4716.	st	140,00V		
2548	<u>Opbouwgarmituur</u>				
254810	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	30,00V		
2584	<u>Uitstroomvoorziening</u>				
258410	Aanbrengen verklikker uitstroom duikers	st	20,00V		
258420	Aanbrengen uitstroombak op beton 700 mm, h= 1,35m.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
258430	Aanbrengen palen 18/20	st	4,00V		
258440	Aanbrengen dubbele gording 100 x 200 mm	m	4,00V		
259	<b>Controle riolering</b>				
2591	<u>Fotoinspectie handmatig</u>				
259110	Maken en leveren kleuren foto's huisaansluiting.	st	230,00V		
259120	Maken en leveren kleuren foto's kolkaansluiting.	st	155,00V		
2593	<u>Videoinspectie</u>				
259310	Maken video inspectie riolering, vuilwater, nieuw	m	40,00V		
259330	Maken video inspectie riolering, regenwater, nieuw	m	1.410,00V		
259350	Maken video inspectie riolering, vuilwater, bestaand.	m	1.595,00V		
28	<b>Funderingen</b>				
2800	<u>Menggranulaat</u>				
280030	Aanbrengen menggranulaat 250mm.	m2	9.900,00V		
280070	Aanbrengen menggranulaat 250mm, vrijgekomen.	m2	650,00V		
280080	Uitvullen ongebonden verhardingslaag 50mm.	ton	8,00V		
280090	Profileren fundering.	m2	10.550,00V		
2830	<u>Straatlaag</u>				
283010	Aanbrengen straatlaag van 20mm straatzand, excl. lev.	m2	1.500,00V		
283020	Aanbrengen straatlaag van 40mm brekerzand.	m2	9.050,00V		
283090	Profileren straatlaag.	m2	9.050,00V		
3	<b>Verhardingen</b>				
310	<b>Opsluiting van beton</b>				
3100	<u>Opsluitbanden</u>				
310030	Aanbrengen opsl.band 60x200mm recht, grijs.	m	940,00V		
310050	Aanbrengen opsl.band 60x200mm bocht, grijs.	m	45,00V		
310430	Aanbrengen opsl.band 150x250mm recht, grijs.	m	265,00V		
3105	<u>Trottoirbanden</u>				
310530	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 recht, grijs.	m	1.730,00V		
310550	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 bocht, grijs.	m	690,00V		
310570	Aanbrengen 130/150x250 hoekstuk, grijs.	m	16,00V		
310580	Aanbrengen 130/150x250 hoekblok, grijs.	m	34,00V		
310590	Aanbrengen 130/150x250 verloopband grijs.	m	10,00V		
3116	<u>Inritbanden</u>				
311630	Aanbrengen inritperronband 130/150x250mm.	m	110,00V		
3124	<u>Opnieuw stellen banden</u>				
312410	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200mm.	m	40,00V		
312420	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200mm.	m	20,00V		
312450	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250mm.	m	20,00V		
3127	<u>Steunrug</u>				
312710	Aanbrengen stampbeton t.b.v. steunrug banden	m	1.950,00V		
313	<b>Molgoten</b>				
3135	<u>Molgoot van betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313800	Aanbrengen molgoot van bss k.f., kleur grijs.	m	345,00V		
313820	Aanbrengen molgoot van bss k.f. kleur heide.	m	110,00V		
315	<b>Bestrating</b>				
3157	<u>Betonstraatstenen</u>				
315710	Aanbrengen bss k.f. halfsteensverband, grijs, inritten.	m2	280,00V		
315720	Aanbrengen bss k.f. halfsteensverband, grijs, p-vakken.	m2	425,00V		
315740	Aanbrengen bss k.f. keperverband, rood, rijbaan.	m2	6.020,00V		
315750	Aanbrengen bss k.f. keperverband, geel, rijbaan.	m2	2.325,00V		
315780	Aanbrengen bss k.f. blokverband, antraciet, drempel.	m2	8,00V		
315790	Aanbrengen taludmarkering in bestrating, wit, drempel.	m	20,00V		
3162	<u>Betontegels</u>				
316210	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, trottoir.	m2	1.415,00V		
316230	Aanbrengen betontegels dik 80 mm, trottoir.	m2	18,00V		
316250	Aanbrengen gitruittegel dik 80 mm, zwart, parkeervakken.	m2	412,00V		
317	<b>Herstraatwerk</b>				
3173	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
317330	Herstraten betonstraatstenen k.f., rijbaan.	m2	100,00V		
3175	<u>Herstraten betontegels</u>				
317510	Herstraten betontegels, dik 45 mm.	m2	60,00V		
317530	Herstraten betontegels, dik 80 mm.	m2	20,00V		
3178	<u>Herstraatwerk particulieren</u>				
317820	Herstraten betontegels 300x300x45 mm	m2	50,00V		
317860	Herstraten betonstraatstenen k.f.	m2	200,00V		
317890	Herstraten diverse verhardingen van particulieren.	m2	200,00V		
51	<b>Groenvoorzieningen</b>				
510	<b>Bemestingen</b>				
510010	Bemesten terrein, organische meststof NP 4-30.	are	7,00V		
511	<b>Inzaaien</b>				
511020	Zaaien gras, bermen, B3, handkracht.	are	7,00V		
610	<b>Terreininrichting</b>				
6106	<u>Bebording</u>				
610610	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal, vrijgekomen.	st	5,00V		
6109	<u>Palen</u>				
610920	Aanbrengen kunststof diamantkoppalen, vrijgekomen.	st	2,00V		
610950	Aanbrengen diamantkoppalen 145x145 x1400mm.	st	6,00V		
8	<b>Werken van algemene aard</b>				
81	<b>Inzetten werknemers/materieel</b>				
811	<b>Inzetten werknemers</b>				
811120	Inzetten werknemer, vakman.	uur	80,00V		
811220	Inzetten werknemer, straatmaker.	uur	80,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811320	Inzetten werknemer, opperman.	uur	80,00V		
812	<b>Inzetten materieel</b>				
812220	Inzetten hydraulische wielgraafmachine 1 m3.	uur	40,00V		
812320	Inzetten vrachtauto 12 ton.	uur	40,00V		
812420	Inzetten wiellader 1,5 m3.	uur	40,00V		
812520	Inzetten vrachtauto 12 ton met laadkraan	uur	40,00V		
83	<b>Tijdelijke voorzieningen</b>				
831	<b>Tijdelijke af- / bescherming</b>				
831010	Toepassen bouwhekken.	EUR	N		
831030	Toepassen stamommanteling t.b.v. boombescherming.	st	20,00V		
835	<b>Rijplaten/tijdelijke bouwwegen</b>				
835320	Toepassen stalen rijplaten.	EUR	N		
835520	Toepassen kunststof platen (voetgangers).	EUR	N		
84	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
841	<b>Verkeersmaatregelenplan</b>				
841010	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR	N		
841020	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR	N		
841030	Toepassen omleidingsroute.	EUR	N		
841040	Toepassen afzetting(en).	EUR	N		
841050	Toepassen vooraankondigingsborden.	st	10,00V		
841090	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
85	<b>Maatregelen kabels en leidingen</b>				
850010	Maatregelen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR	N		
850020	Opzoeken bestaande kabels en leidingen.	EUR	N		
86	<b>Werkplan</b>				
860120	Opstellen werkplan fasering uitvoering.	EUR	N		
860140	Uitvoeren werkplan fasering uitvoering.	EUR	N		
87	<b>Revisie en meetwerk</b>				
870160	Inmeten, verw. en aanlev. revisie (bovengr.).	EUR	N		
870170	Inmeten, verw. en aanlev. revisie (ondergr.).	EUR	N		
88	<b>Diverse werken van algemene aard</b>				
880120	Veiligheid en Gezondheid (V&G).	EUR	N		
880160	Uitzetwerk.	EUR	N		
880170	Opstellen puttenstaat.	EUR	N		
880240	Melding Besluit bodemkwaliteit.	EUR	N		
880480	Aanbieden reststoffen aan ophaaldiensten.	EUR	N		
880620	Coördinatie in elkander grijpende werken.	EUR	N		
880630	Werken onder kwaliteitsborging.	EUR	N		
880680	Communiceren met derden.	EUR	N		
880690	Klic-melding.	EUR	N		
880710	Bereikbaarheid percelen.	EUR	N		
880720	V&G coördinatie.	EUR	N		
880730	Schoonhouden wegen.	EUR	N		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Inrichten tijdelijk depot.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950110	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
950130	Stelpost werkzaamheden particulier eigendom	EUR	20.000,00V		
950140	Stelpost inmeten hoogte t.b.v. aanleghoogte riool steegjes Lijsterbesstraat.	EUR	500,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				