

NVI 1 middelgrote veegmachine gemeente Tynaarlo d.d. 2 februari 2023

Opmerking aanbestedende dienst:

Naar aanleiding van deze 1e NVI kunnen aanvullende vragen / verduidelijkingsvragen worden ingediend t/m vrijdag 10 februari a.s. om 12.00 uur.

U kunt uw vragen indienen in Excel via de berichtenmodule in TenderNed.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Levertijd (aanbestedingsdocument §4.3)	U vermeldt dat levertijd onderdeel uitmaakt van het onderdeel "kwaliteit". Kunt u verduidelijken in welke mate het aspect levertijd voor gemeente Tynaarlo van belang is en op welke wijze dit vergeleken/beoordeeld wordt?	U dient de levertijd van de uitgevraagde veegmachine aan te geven bij het gunningscriterium kwaliteit. De aangegeven levertijd is bindend en betreft een fatale termijn. De levertijd wordt echter niet meegewogen bij de beoordeling van het gunningscriterium kwaliteit.
2	Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden (AIVW 2017)	In artikel 5.6 stelt u dat bij een "prestatie niet conform de overeenkomst.....overeengekomen plaats is geleverd", een boete opgelegd kan worden tot een maximum van 10% van de prestatie. Zoals u weet is een veegmachine een kapitaalgoed met een hoge prijs. Binnen de branche, als verenigd in de RAI, is het daarom geaccepteerd dat t een maximum boete van 5% van de aankoopsom redelijk en proportioneel is. Bent u bereid deze maximum boete van 5% als redelijke en proportionele boete over te nemen?	Akkoord.
3	Programma van Eisen, Eis A10	U vraagt hier voor de buitenzijde de kleur verkeerswit 9016. Dit is een RAL-kleur. Wij leveren onze machine standaard in een witte kleur die marginaal afwijk van de door u gevraagde kleur. Dit is de kleur van de kunststof die dus ongespoten is. Bij vervanging van deze delen in geval van schade is het derhalve ook niet nodig om deze te spuiten. Kunt u accoord gaan met de levering van ongespoten cabine- en containerpanelen in een marginaal afwijkende kleur wit?	Akkoord.
4	Koppel (PvE MA5)	U vraagt een motor met een koppel van 550 Nm. Bent u bereid een motor met een 10% lager koppel te accepteren indien wij garanderen dat dit koppel ruim toereikend is om de complete veegmachine aan te drijven? Eén en ander tijdens de praktijktest te beoordelen.	Akkoord.
5	Inhoud brandstoftank (PvE MA7)	U vermeldt een inhoud van de brandstoftank van 120 liter. Mag hierop een marge van 10% worden aangehouden wanneer wij u garanderen dat u hiermee ruim een werkdag met de veegmachine kunt werken?	Akkoord.
6	Elektrisch systeem (PvE EV1)	U vermeldt dat het elektrisch systeem uitgevoerd in 24 Volt is. Geldt dit voor de gehele machine of is het toegestaan dat het basissysteem van de machine 24 Volt is en dat er een aantal componenten zoals bijvoorbeeld de radio op 12 Volt werken?	Akkoord.
7	Positie achterlichten (PvE EV8)	U vermeldt dat de achterlichten op de achterklep bevestigd dienen te zijn. Mogen de achterlichten ook op een andere, in de veegmarkt zeer gebruikelijke wijze gemonteerd worden waarbij deze goed beschermd en goed zichtbaar zijn?	Akkoord.

8	Merkspecifieke wielophanging en vering (PvE WR 2, WR 3, WR 4 en WR 5)	Met de eisen WR 2, WR 3, WR 4 en WR 5 omschrijft u een merkspecifiek onderstel van een veegmachine en sluit u onbedoeld alle andere merken uit. Dat kan niet uw bedoeling van deze aanbesteding zijn. Wij verzoeken u om het onderstel van de veegmachine functioneel uit te vragen waarbij u zeker stelt dat de aan te bieden veegmachine uitgevoerd wordt met een veilig, deugdelijk en in de praktijk bewezen onderstel, met comfortabele rij-eigenschappen. Daarmee sluit u geen partijen uit op een bijzaak en kunt u in de praktijktest het meest comfortabele systeem het best waarderen bij het aspect "Comfort en weggedrag". Bent u daartoe bereid? Zo niet wilt u dit dan motiveren?	Akkoord.
9	Fender (PvE WR 14)	U vermeldt een netto inhoud van 3,8 – 4,5 m3. Wij nemen aan dat hierop een marge mag worden genomen zodat deze eis aansluit op die van uw geschiktheidseis 2, vuilcontainer inhoud tussen 3,5 en 4,3 m3. Zo niet, zou u dit dan kunnen motiveren?	Gekoppeld aan deze eis, snappen wij de vraag niet.
10	Programma van Eisen, Eis WR15	U vraagt hier een handbediende schakelaar in de deur om tijdens het veegbedrijf de rijrichting te wijzigen. Wij hebben hiervoor een voetschakelaar die met de linker voet bediend wordt. Tijdens het veegbedrijf gebruikt de machinist zijn rechter hand voor de borstel- en zuigmondbediening. Het bedienen van de door u gevraagde schakelaar wordt daarom lastig omdat de machinist de borstel- en zuigmondbediening dan niet kan gebruiken. De door ons gebruikte voetschakelaar wordt met de linker voet bediend, die tijdens het veegbedrijf verder niet gebruikt wordt. De chauffeur kan de borstel- en zuigmondbediening gewoon blijven gebruiken. Bent u bereid de voetschakelaar als alternatief te accepteren?	Akkoord.
11	Programma van Eisen, Eis V8a	U vraagt hier een regeling voor de hoeveelheid sproeiwater met "een knop 2 steden geregeld worden vanuit de cabine". Hier lijkt iets fout gegaan te zijn bij het intypen van de vraag. Hierdoor is het voor ons wat u hier uitvraagt en het ons dus niet duidelijk is wat wij u aan moeten bieden. Kunt u deze eis opnieuw formuleren zodat het voor ons duidelijk wordt wat hier aangeboden moet worden?	De watertoevoer van de sproeiers moet bediend kunnen worden middels een 2 standen knop.
12	Inhoud vuilcontainer (PvE CW 1)	U vermeldt een netto inhoud van 3,8 – 4,5 m3. Wij nemen aan dat hierop een marge mag worden genomen zodat deze eis aansluit op die van uw geschiktheidseis 2, vuilcontainer inhoud tussen 3,5 en 4,3 m3. Bent u daartoe bereid? Zo niet, zou u dit dan kunnen motiveren?	Akkoord.
13	Vuilcontainer (PvE CW 2)	U vermeldt een zeer specifieke uitvoering van de vuilcontainer. Begrijpen wij goed dat hiervoor ook een functioneel vergelijkbare uitvoering van de vuilcontainer aangeboden mag worden welke u tijdens de praktijktest kan beoordelen? Zo niet, kunt u dat dan motiveren?	Akkoord.
14	Rooster bediening (CW 6a)	U vermeldt dat het rooster via een handlier neergelaten dient te worden. Mag een functioneel gelijkwaardig systeem worden aangeboden wat onderhoudsvriendelijker is en waarbij er geen inspanning van de chauffeur (ARBO) vereist is?	Akkoord.

15	Programma van Eisen, Eis CW 6a	U vraagt hier een neerlaatbaar vuilrooster met handlier. Uit ARBO-overwegingen zijn wij gestopt met de levering van handlieren voor deze toepassing. Bent u bereid deze eis te wijzigen naar "De bediening van het neerlaatbaar vuilrooster is middels een elektrisch of hydraulisch bediende lier"?	Akkoord.
16	Vervanging waaier (CW 14)	U vermeldt dat een waaier binnen 2 uur vervangen dient te kunnen worden. Bij kwalitatief goede veegmachines hoeft een waaier bij normaal gebruik slechts 1x gedurende de levensduur vervangen te worden en is deze eis buitenproportioneel. Bent u bereid deze eis te laten vervallen wanneer tijdens de praktijktest aangetoond kan worden dat de vervanging incidenteel is en planmatig uitgevoerd kan worden?	Akkoord.
17	Rooster (PvE CW 18)	U vermeldt een merkspecifieke eis t.a.v. het vuilrooster in de vuilcontainer. Bedoelt u hiermee eigenlijk een rooster dat aan de onderkant niet is voorzien van verstevigingen o.i.d. zodat het reinigen van de veegmachine gemakkelijk kan worden uitgevoerd ?	Dat is correct.
18	Omkeerbare ventilator (PvE opt 7)	Begrijpen wij goed dat u met optie 7 doelt op een radiator waarvan de draairichting van de ventilator automatische op gezette tijden omkeert t.b.v. reiniging van de radiator?	Dat is correct.
19	Overdruk unit (Opt 14)	U vermeldt een optionele overdruk unit. Kunt u verduidelijken aan welke eisen deze overdruk unit dient te voldoen? Bedoelt u hierbij een overdruksysteem zoals omschreven in de CROW norm 400 "Werken in of met verontreinigde grond? Of kan volstaan worden met een lichte overdruk waardoor het binnentreden van stof tegen gegaan wordt	Er kan worden volstaan met een lichte overdruk cabine welke binnentredend stof tegen gaat.
20	Opties (PvE, Prijzenblad)	U vermeldt in het Programma van eisen 16 opties. Kunt u verduidelijken op welke wijze de inschrijvers deze op het prijzenblad, of op een andere wijze, dienen te vermelden?	De gevraagde opties dienen afgeprijsd te worden op het prijzenblad. Hiertoe wordt een aangepast prijzenblad bijgevoegd. Deze opties worden niet meegewogen bij het beoordelen van de inschrijfprijs.