

BESTEK KNIPPEN HAGEN 2023

OPDRACHTGEVER:

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Diemen

DIRECTIE:

Het hoofd van het Team Infra van de gemeente Diemen

PROJECT:

Knippen hagen 2023 in de gemeente Diemen

Besteknummer: 2023-03

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
07 Adressen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 KNIPPEN HAGEN	8
10 1X PER JAAR KNIPPEN	8
11 2X PER JAAR KNIPPEN	8
12 3X PER JAAR KNIPPEN	8
8 WERK ALGEMENE AARD	8
81 VERKEERSMAATREGELEN	8
811 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN	8
9 Staartposten	9
91 Eenmalige kosten	9
95 Stelposten	9
3. Bepalingen	10
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	11
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	11
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	11
01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING	11
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	11
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	12
01 08 BIJDRAGEN	12
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	12
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	12
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	12
01 17 Vrijgekomen materialen	13
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	13
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	13
01 20 KWALITEITSBORGING	14
51 GROENVOORZIENINGEN	14
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	14
51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN	14
51 4 Beplantingen	14
51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN	14
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	14
62 1 Deelhoofdstuk 62.1	14
62 12 EISEN EN UITVOERING	14

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Diemen
D.J. den Hartoglaan 1
Postbus 191
1110 AD Diemen
Telefoon: 020 - 3144644

02 Directie

De directie zal door het hoofd van het Team Infra van de Gemeente Diemen worden gevoerd. Voor zover van toepassing wordt in een opdrachtbrief één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Diemen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Knippen van hagen.
b. Treffen verkeersmaatregelen.

05 Tijdsbepaling

De start van het werk zal zijn op 24 april 2023 en de oplevering op 31 december 2026.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt EURO 500,-- per dag. De korting is van toepassing op de genoemde tijdstippen in de betreffende frequentiebesteksposten t.b.v. onderhoudswerkzaamheden.

06 Onderhoudstermijn

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningnummer	Omschrijving	Datum laatst gewijzigd
211 - 901 - 043	Hagenoverzicht Diemen Centrum	01-04-2022
211 - 908 - 04	Hagenoverzicht Diemen Noord	01-04-2022
211 - 911 - 020	Hagenoverzicht Diemen Zuid	01-04-2022
211 - 915 - 001	Hagenoverzicht Diemen Holland Park	01-04-2022
211 - 917 - 004	Hagenoverzicht Diemen Stammerdijk	01-04-2022
211 - 918 - 002	Hagenoverzicht Diemen Overdiemerpolder	01-04-2022

02 Peilen en hoofdafmetingen

Peilen en hoogteafmetingen zijn n.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G plan als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard.

07 Adressen

Het vrijgekomen materiaal kan in overleg met de directie worden gestort bij:

De gemeentewerf,
Landlust 2
1111 HP Diemen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			KNIPPEN HAGEN Situering: zie tekening			
10			1X PER JAAR KNIPPEN			
100010	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Oppervlakte haag ca. 12.725 m2 Te onderhouden knippoppervlak ca. 17.200 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag 9. Betreft: diverse hagen. 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 1. Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m 1. Aantal beurten: 1 per jaar. Periode van uitvoering: oplevering in week 38. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 1 te Diemen. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	m2	68.800,00 V	
11			2X PER JAAR KNIPPEN			
110010	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Oppervlakte haag ca. 37.150 m2 Te onderhouden knippoppervlak ca. 77.040 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag 9. Betreft: diverse hagen. 9. Breedte van de haag: variabel van 0,5 m. - 1,5 m. 9. Hoogte van de haag: tot ca. 0,8 m. 2. Aantal beurten: 2 per jaar. Periode van uitvoering: eind mei en begin september, in overleg met de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 1 te Diemen. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	m2	616.320,00 V	
12			3X PER JAAR KNIPPEN			
120010	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Oppervlakte haag ca. 2.540 m2 Te onderhouden knippoppervlak ca. 4.070 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag 9. Betreft: diverse hagen. 9. Breedte van de haag: variabel van 0,5 m. - 1,5 m. 9. Hoogte van de haag: tot ca. 0,8 m. 3. Aantal beurten: 3 per jaar. Periode van uitvoering: april/mei, begin juli en begin september, in overleg met de directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 1 te Diemen. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	m2	48.840,00 V	
8			WERK ALGEMENE AARD			
81			VERKEERSMAATREGELEN Betreft: het plaatsen, in stand houden en verwijderen van afzettingen ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden in dit bestek.			
811			TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
811010	620105	 1. 2	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden in dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 (Handboek wegafzettingen 96b). Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
811020	620105	 1. 2	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden in dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a (Handboek wegafzettingen 96b). Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
811030	620105	 1. 2	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden in dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a (Handboek wegafzettingen 96b). Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301	 1.	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	2.000,00	V	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 08 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 09 Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn.
- 10 Er wordt in principe vierwekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over termijnstaten en voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.
- 13 Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het Veiligheid- & Gezondheidsplan.

01 01 13 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN OP DE U.A.V 2012

- 02 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 04 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard verschijnt de laatste betalingstermijn binnen 3 weken na oplevering van het werk.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

	Brandstofgroep	Percentage (%)
01	Gasolie met hoog accijnstarief	15%

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 04 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 12:00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. Er wordt geen zekerheid (bankgarantie) verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt wel verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 RVV-ONTHEFFING

- 01 De Opdrachtgever verleent in principe geen ontheffing op grond van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en artikel 149 van de Wegenverkeerswet, tenzij de werkzaamheden noodzakelijk voor de bedrijfsvoering hierom vragen. Er wordt alleen een ontheffing verleend, wanneer het voor de uitvoering van werkzaamheden of activiteiten noodzakelijk is dat met het voertuig verkeersregels en -tekens van het RVV moeten worden overtreden. Er wordt een ontheffing verleend binnen artikel 87 RVV. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.diemen.nl. Het aanvraagformulier moet volledig en tijdig ingediend worden. Uit de aanvraag moet het nut en de noodzaak blijken (zie uitgangspunten). Is het nut en de noodzaak niet duidelijk of niet aanwezig voor de bedrijfsvoering, dan wordt de ontheffing geweigerd en is wel leges verschuldigd. Het aanvraagformulier wordt ingediend via info@diemen.nl. De kosten voor 1 aanvraag bedragen 85,30 euro (prijs 2019). 1 Aanvraag is geldig voor 1 kenteken.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- plantsoenonderhoud;
 - overig onderhoud groenvoorzieningen, zoals maaien gazons, onkruidbestrijding in beplanting en snoeien van beplanting;
 - onkruidbeheersing / vegen op verhardingen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot 17.00 uur uitgevoerd te worden.
- 03 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.30 uur.
Bij gebruik van machines in de buurt van scholen, dienen deze te zijn uitgerust met een oranje zwaailamp en achteruitrij camera.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 01 en lid 02 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.
- 05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende: een plan van aanpak i.v.m. de op dit werk van toepassing zijnde voorwaarden uit de Wet natuurbescherming.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Kosten i.r.t. afvoer vrijgekomen materialen

- 01 De acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.
- 02 De kosten voor het vervoer van de vrijgekomen materialen naar het depot zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal zevenhonderdvijftig euro (EUR 750,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
 - honderd euro (EUR 100,00) per struik of vaste plant;
 - vijfhonderd euro (EUR 35,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
 - driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval, indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
 - tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2, indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 INSPECTIES

- 01 De opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijke derde kan te allen tijde een controle uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door de aannemer geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de aannemer wordt toegezonden.
- 02 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de criteria:
- Kwaliteit: zoals omschreven in dit bestek en de Standaard;
- Tijdigheid: een door de aannemer opgesteld algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 van de Standaard.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

51 02 01 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het knippen van de hagen mag ten hoogste 10 mm. bedragen.
- 02 Het gebruik van voertuigen met ribbelbanden (tractorbanden) op gazons en in beplantingen is niet toegestaan.
- 03 Spoorvorming in en/of beschadiging van de grasmat als gevolg van werkzaamheden door de aannemer dient op kosten van de aannemer te worden hersteld.

51 4 Beplantingen

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

51 42 07 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN EN (RAND)SNOEIEN VAN BEPLANTINGEN

- 07 In aanvulling op het bepaalde in 51.42.07 lid 5 van de Standaard geldt dat het materieel ten behoeve van het knippen van hagen te zijn voorzien van scherpe messen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 03 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer.