
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 22-262-WXV Perceel B

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
000060			Post is gewijzigd CROW publicatie 164a is verwijderd.			
000060	102201		Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. Betreft het voor de werkzaamheden opnemen van de bestaande situatie van het terrein en de inrichting daarvan. 1. Op te nemen terreinen en objecten: wegen, paden, hekwerken, straatmeubilair, verlichting, groenvoorzieningen e.d. .1. Opnemen in het bijzijn van de directie .1. Tijdens opname elke 10 m overzichtsfoto's maken .1. Tijdens opname detailfoto's maken van de genoemde onderdelen .3. Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat	EUR		N
230010			Post is gewijzigd Dikte betontegels is aangepast.			
230010	831703		Opbreken betontegels. Betreft het verwijderen en afvoeren van de betontegels rondom het veld, aan de binnenzijde van het hekwerk en t.p.v. de dug-outs. Situering: zie tekening 22-280-WXV-DO-BS 1. Totale breedte tot 1,5 m .6. Betontegels 600 x 400 x 75 mm .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	175,00	V
231010			Post is gewijzigd Dikte betontegels is aangepast			
231010	831703		Opbreken betontegels. Betreft het palletteren van de betontegels rondom het veld, aan de buitenzijde van het hekwerk. Situering: zie tekening 22-280-WXV-DO-BS. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Kleur grijs .9. Hele betontegels palletteren Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. Gerekend is met een breukpercentage van 5% Opnieuw aanbrengen volgens besteksposten 622010 en 622020 De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betontegels.	m2	725,00	V
302010			Post is gewijzigd Beschrijving tekstueel aangepast.			
302010	220101		Grond ontgraven uit cunet t.b.v. onderlaag veld Betreft het ontgraven van de onderlaag van veld 1. Situering: zie tekening 22-280-WXV-DO-BS. Grondsoort: Zand, humeus en met klei geaggregeerd Milieuhygienische kwaliteit grond volgens rapport: A8365 onderlaag is bepaald op kwaliteit: altijd toepasbaar .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,19 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.700,00	V
530020			Post is gewijzigd Eisen penaltystippen zijn toegevoegd. Eisen kurk infill verwijderd. Doorboren kuntgrasmat verwijderd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
530020	712205		Aanbrengen toplaag.	m2	7.590,00 N	
			Betreft het aanbrengen van de kunstgrasmat incl.	m2		7.590,00 L
			belijning.			
			Situering: zie tekening 22-280-WXV-DO-NS.			
			Netto oppervlakte: 107 x 71 m			
			Zie eisen deel 3. hoofdstuk 71 Perceel A			
			Belijning: ingetuft en/of gelijmd, wedstrijd veld,			
			conform meest recente voorschriften KNVB.			
			Penaltystippen moeten zijn ingetuft in een stuk			
			kunstgras van 1 x 1 m			
			incl. coachvakken			
			Instrooi materiaal:			
			Zand: meervoudig gewassen zand, vuur gedroogd en			
			afgezeefd volgens norm NOC*NSF-M4.a			
			Hergebruikt zand is toegestaan (in verband met			
			duurzaamheid, heeft hergebruikt zand de voorkeur).			
			(Hergebruikt) zand moet geleverd worden met een			
			certificaat of bewijsmiddel dat het voldoet aan klasse			
			achtergrondwaarden volgens Bbk.			
			Organische infill: van 100% natuurlijke oorsprong.			
			Zie eisen deel 3.			
			De opdrachtgever is ook opdrachtgever aan het			
			keuringsinstituut,			
			Het veld wordt door een door de NOCNSF			
			geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm			
			NOCNSF-KNVB2-15 versie 2019 gekeurd.			
540040			Post is gewijzigd			
			Hoeveelheid aangepast.			
540040	712299		Aanvullen kurk/olijfpit infill	ton	2,50 V	
			Betreft het na 1 jaar gebruik, het op het veld in	ton		2,50 L
			aanwezigheid van de directie UAV opmeten van de			
			infill-hoogte (op minimaal 35 punten verdeeld over het			
			veld) en het aanbrengen van het door de aannemer te			
			leveren nieuwe kurk/olijfpit zodat er weer een			
			gelijkmatig verdeelde infill is. Incl. leveren en			
			aanbrengen infillmateriaal gelijk aan het infill materiaal			
			in het veld.			
			Al het te leveren materiaal moet worden verwerkt op het			
			veld.			
622010			Post is gewijzigd			
			Dikte betegels is aangepast			
622010	831113		Aanbrengen betegels.	m2	220,00 V	
			Betreft het aanbrengen van 30 x 30 x 4,5 cm betegels			
			aan de zuid-westelijke kant van het veld.			
			Situering: zie tekening 22-280-WXV-DO-NS.			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.2.	Op zandbed			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand			
			Tegels in depot geplaatst conform bestekspost 231010.			
622020			Post is gewijzigd			
			Dikte betegels is aangepast			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
622020	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	390,00	V
			Betreft het aanbrengen van 30 x 30 x 4,5 cm betontegels			
			rondom het veld, behalve aan de zuid-westelijke kant			
			van het veld.			
			Situering: zie tekening 22-280-WXV-DO-NS.			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	In lintlaag			
		.2.	Op zandbed			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand			
			Tegels in depot geplaatst conform bestekspost 231010.			
622030			Post is gewijzigd			
			Dikte betontegels is aangepast			
622030	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	150,00	V
			Betreft het ter plaatse van: rondom het veld aan de			
			buitenzijde van het hekwerk, door middel van zagen,			
			pasmaken van de betontegels.			
			Situering: zie tekening 22-280-WXV-DO-NS.			
		1.	Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).			
			622010 en 622020			
		.1.	Pasmaken door middel van zagen			
		.1.	Dikte tot 50 mm			
		2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare			
			vrijgekomen materialen			
						
						

3. Bepalingen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	10

