

BOUWPLAATS PROTOCOL ZELFBOUWKAVELS STRANDEILAND, IJBURG 2

Preamble

In de komende periode worden op Strandeiland door een groot aantal erfpachters bouwactiviteiten ontplooid ten behoeve van de bouwkavels. De voor het werk, de bouwterreinen en bouwwegen benodigde ruimte is zeer beperkt. Teneinde een zo goed mogelijke voortgang voor iedere belanghebbende te bevorderen is het noodzakelijk de bouwactiviteiten en daaraan verbonden logistieke- en kraanactiviteiten in te plannen. Om dit te kunnen realiseren is dit protocol op alle bij de bouw betrokken partijen (erfpachters, aannemers, nevenaannemers, toeleveranciers, nutsbedrijven en derden) van toepassing. De erfpachters en overige ondernemers van de bouwkavels hebben de plicht dit protocol in het bestek (contract met de aannemer(s)) op te nemen en deze verplichtingen aan alle direct en indirect in zijn opdracht werkende bedrijven op te leggen respectievelijk op te doen opleggen.

Definities

1. In dit protocol wordt verstaan onder:

- G&O: Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam;
- Stadsdeel: stadsdeel Oost;
- Project: G&O, (team) Gebiedsontwikkeling, Strandeiland, IJburg 2;
- Erfpachter: de erfpachter(s) van het/de in erfpacht uitgegeven terrein of appartementsrecht(en), tevens opdrachtgever(s) voor de betreffende bebouwing;
- Aannemer: de opdrachtnemer van de erfpachter of de erfpachter zelf, indien en voor zover deze zijn erfpachtterrein zelf bebouwt;
- Onderaannemer en toeleverancier: de opdrachtnemer(s) van de erfpachter, van de aannemer, van de onderaannemer, van de toeleverancier en van anderen, die ter zake van de bouw toegang behoeven tot het erfpachtterrein, werkterrein en/of de bouwwegen;
- Erfpachtterrein: het door de gemeente in erfpacht uitgegeven terrein of het terrein waarop een appartementencomplex wordt gerealiseerd, welke appartementsrechten in erfpacht worden uitgegeven;
- Betrokkenen: de gemeente (G&O), erfpachters, aannemers, onderaannemers, toeleveranciers en anderen, die ter zake van de bouw toegang behoeven tot de erfpachtterreinen, werkterreinen en/of bouwwegen;
- Bouwweg: de door de gemeente als zodanig ingerichte weg;
- Werkterrein: het door middel van een huurovereenkomst door de gemeente aan de erfpachter of diens aannemer ter beschikking gestelde terrein niet zijnde erfpachtterrein. De strook grond die langs de gevel van de betreffende kavel nodig is voor bijvoorbeeld het opstellen van bouwstellingen en dergelijke wordt ook beschouwd als zijnde werkterrein;
- Doorgaande weg: hiermee wordt bedoeld de weg genaamd Pampuslaan, Parkoeverlaan en Strandeilandlaan;

- Projectleider Maaiveld: de door de gemeente aangewezen functionaris belast met de inrichting van de openbare ruimte en daaruit voortvloeiend de afstemming van alle bouwactiviteiten;
- Beheerder: de door de gemeente aangewezen functionaris belast met het dagelijks beheer van het (openbaar) terrein op Strandeiland. Zolang G&O, team Gebiedsontwikkeling, het beheer van de openbare ruimte nog niet aan het stadsdeel heeft overgedragen is de beheerder van G&O, team Gebiedsontwikkeling, aanspreekpunt.
De beheerder ziet toe op het dagelijks beheer en zal zo nodig handhavend optreden, eventueel gebruikmakend van publiekrechtelijke bevoegdheden. De beheerder maakt afspraken omtrent gelijktijdige uitvoering van diverse werken en daaraan verbonden logistieke- en kraanactiviteiten;
- Werkgroep Uitvoering: het periodiek overleg onder voorzitterschap van de Uitvoeringscoördinator ter afstemming van alle bouwactiviteiten en daaraan verbonden logistieke- en kraanactiviteiten;
- Uitvoeringscoördinator: de door de gemeente aangewezen functionaris belast met het maken van afspraken omtrent gelijktijdige uitvoering van diverse werken en daaraan verbonden logistieke- en kraanactiviteiten;
- Logistieke planning: de door de Uitvoeringscoördinator op basis van de van de bouwers verkregen planningsinformatie opgestelde planning ten behoeve van de afstemming van de aan de bouw verbonden logistieke- en kraanactiviteiten en de aan de inrichting van de openbare ruimte verbonden activiteiten (middel; datum en tijdvenster).

Algemeen

1. Voorliggend Bouwplaatsprotocol is specifiek van toepassing op Strandeiland, dat in de uitvoeringsfase is van bouwen en aanleg openbare ruimte;
2. De gemeente heeft voor de bouwlogistieke coördinatie een werkgroep Uitvoering in het leven geroepen. Deelnemers van deze werkgroep zijn: uitvoeringscoördinator Strandeiland (voorzitter), projectleider maaiveld, planner, directievoerders (bouw)werken (alleen op eigen verzoek of op afroep), vertegenwoordigers kabels en leidingen, stadsdeel en de beheerder. Te bespreken zaken worden ingebracht bij de voorzitter.
3. De uitvoeringscoördinator heeft als taak in overleg met de deelnemers van de werkgroep Uitvoering afspraken te maken inzake de fasering en de logistieke afstemming van alle uitvoeringswerkzaamheden binnen het plangebied en hiervoor een logistieke planning op te stellen.
4. Alle erfpachters en opdrachtnemers zijn verplicht de logistieke planning in hun (bouw)planning te verwerken.
5. Alle erfpachters en opdrachtnemers zijn jegens hun handelen of nalaten aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade ten gevolge van overschrijding van de hen toegewezen periode en tijd en/of ten gevolge van overtredingen van andere in dit protocol opgelegde verplichtingen
6. De beheerder is verantwoordelijk voor de handhaving van verkeersregels, parkeerbeleid, opbrektoestemmingen en openbare orde. Op de openbare gedeeltes worden sancties opgelegd in overleg met de politie en Handhaving.
7. Iedere erfpachter of aannemer is verplicht (bijvoorbeeld in de administratieve bepalingen van het bestek) aan de in zijn opdracht werkende (onder)aannemer of toeleverancier van diensten, waaronder mede worden begrepen verhuisbedrijven, de uit dit protocol voortvloeiende verplichtingen op te leggen.
8. Dit protocol is tevens een integrale voorwaarde welke gehecht wordt aan de erfpachtaanbieding (de erfpachter) en de huurovereenkomst voor wat betreft het werkterrein (de aannemer).
9. De taken/bevoegdheden van de uitvoeringscoördinator laat te allen tijde de eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden onder dit protocol van de

erfpachters of diens aannemer en van hen die in hun opdracht werken onverlet.

10. De betrokkenen dienen er bij de keuze voor het inzetten van het groot materieel (kranen en vrachtwagens) voor zorg te dragen, dat te allen tijde tenminste 3,5 meter van de bouwweg een vrije doorgang blijft. Vooraf dient altijd overleg gevoerd te worden met de beheerder. Zijn aanwijzingen dienen opgevolgd te worden.
11. De bouwers van de kavels kunnen zich bij problemen die een relatie hebben met de openbare ruimte richten tot de beheerder.

Toestemming en vergunningen

1. Voor werkzaamheden in, op en aan de openbare ruimte dan wel in het gebied met tijdelijke verharding en openbaar toegankelijk gebied gelden de bepalingen van WIOR (Werken In de Openbare Ruimte) en de MOOR (Melding Opbrekingen Openbare Ruimte). Voor meer informatie over de WIOR en MOOR zie www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/werken-openbare/
2. Het lozen van schoon (bemaalings-)water op het oppervlaktewater of riool is niet toegestaan. Schoon bemalingswater dient via het zandpakket van Strandeiland te worden geïnfiltreerd in de ondergrond (rainproof principe). Voor het onttrekken van grondwater of het lozen van vuil bemalingswater op het riool moet u een vergunning aanvragen bij Waternet in het kader van de Waterwet. Contactpersoon: Klantenservice Waternet 0900-9394.
3. Voor alle werken binnen de kern- of beschermingszone van de waterkering (breedte van de kernzone varieert per profiel, breedte van de beschermingszone is 25 meter vanaf de kernzone) moet een watervergunning worden aangevraagd / melding worden gedaan via het Omgevingsloket online, www.omgevingsloket.nl. Contactpersoon: Klantenservice Waternet 0900-9394

Opmerking:

Op basis van de onderbouwing die bij de vergunningaanvraag wordt ingediend, kan het Waterschap beslissen om de breedte van de beschermingszone per locatie aan te passen.

4. Bij aanvang van de werkzaamheden dient u naast een door de bouwinspectie (bouw- en woningtoezicht) goedgekeurd bouwveiligheidsplan in het bezit te zijn van een veiligheids- en gezondheidsplan.
5. Drie maanden voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden dient de (aannemer van de) erfpachter een afspraak te maken met de uitvoeringscoördinator. In dat startgesprek (Project Start Up (PSU)), waar de omgevingsmanager bij aansluit, wordt de bouwplaatstekening van de aannemer besproken. Er wordt besproken hoe het bouwterrein wordt ingericht, de ruimte voor bouwketen, tijdelijke opslag van uitkomende grond, bouw materiaal en materieel en hoe bouwstroom en bouwwater geregeld zijn. Indien er voor de bouwactiviteiten een werkterrein nodig is, buiten de ruimte op de beschikbare kavel, kan dit bij het startgesprek worden aangegeven (zie punt 7). Er wordt ook een eventuele huurovereenkomst getekend als er meer werkruimte wordt gevraagd dan de beschikbare kavel. Dat laatste kan alleen als er ruimte beschikbaar is.
6. Voor de plaatsing van bouwboarden op het eigen terrein, het werkterrein en terreinen daarbuiten is voorafgaande toestemming nodig van de beheerder. In verband hiermee dient bij het startgesprek een voorstel te worden gevoegd die informatie verschaft over de vorm van het bouwboard, de plek en de periode van plaatsing.
7. De erfpachter of diens aannemer is verplicht een huurovereenkomst af te sluiten met G&O voor het gebruik van een werkterrein gelegen buiten het

“eigen” erfpachtterrein of de strook met erfdienstbaarheid. Indien het naar het oordeel van de Uitvoeringscoördinator noodzakelijk is, worden over de afmetingen van het werkterrein nadere afspraken gemaakt tussen de erfpachter of diens aannemer en G&O. De huurprijs van de grond bedraagt € 38,09 per m²/jaar, exclusief BTW (onbebouwd of tijdelijk bebouwd), prijspeil 2021, jaarlijks geïndexeerd met consumentenprijsindex. De huurovereenkomst wordt opgesteld na het startgesprek en voor het in gebruik nemen van het werkterrein. Onderdeel bij het sluiten van de huurovereenkomst is een waarborgsom.

8. Ten aanzien van het gebruik van het werkterrein gelden **ten minste, onder meer**, de navolgende bepalingen. Deze bepalingen zullen in de huurovereenkomst voor het werkterrein nader worden uitgewerkt:
- alle aannemers zijn verplicht bouw materiaal en klein bouwmaterieel binnen de grenzen van het erfpachtterrein en het toegewezen werkterrein op te slaan. Indien deze worden aangetroffen buiten deze grenzen kunnen deze, op kosten van de aannemer, door de gemeente Amsterdam worden verwijderd. De gemeente zal dan niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele bij verwijdering ontstane schade, behoudens bij nalatigheid en/of grove schuld;
 - alle aannemers zijn verplicht het werkterrein goed te beheren en te onderhouden en dagelijks van alle zwerfvuil te ontdoen, opdat een ordelijk terrein wordt gehandhaafd. Wanneer er op de werkterreinen toch zwerfvuil wordt aangetroffen zal dat afval, op kosten van de aannemer op wiens terrein het is aangetroffen, door de gemeente Amsterdam worden verwijderd;
 - het werkterrein zal bij teruggave aan G&O in de oorspronkelijke staat, dat wil zeggen op de oorspronkelijke hoogte en in ieder geval vrij van bouw- en andere materialen, zoals onder andere kabels en leidingen gebruikt voor de bouw, alsmede vrij van bouwwegen worden opgeleverd volgens goedkeuring van G&O. Bij de teruggave van het werkterrein dient de betreffende aannemer tevens een rapport van de verdichtingen voor de grondaanvullingen te overhandigen;
 - parkeren op een bouwweg is te allen tijde verboden;
 - de veiligheid van huidige en toekomstige bewoners en gebruikers van Strandeiland en de toegankelijkheid van de looproutes, openbare wegen en doorgaande wegen op of in de directe nabijheid van het werkterrein dienen door de aannemer gewaarborgd te worden;
 - alle aannemers zijn verplicht te gedogen dat, op het binnen het werkterrein aanwezige tracégedeelte, gemeente of instanties met daartoe strekkende vergunning of opdracht van de gemeente openbare werken uitvoeren, waaronder constructie, wijziging, uitbreiding en herstel van kabels & leidingen en alle daarbij behorende objecten en inrichtingen, en dat de grond daartoe gedurende de daarvoor afgesproken periode aan de verhuur wordt onttrokken. Het totale gehuurde dient bij aanvang van deze periode zowel onder- als bovengronds geheel vrij van obstakels te zijn die ten behoeve van de bouw zijn aangebracht. Er kan door de huurder van het werkterrein geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van schadevergoeding ten gevolge van hetgeen gesteld in deze bepaling.
 - De betrokkenen zijn aansprakelijk voor eventuele schade aan de in de ondergrond aanwezige dienstleidingen en/of huisaansluitingen.
9. De beheerder zal op handhaving van bovenstaande punten toezicht houden en in overleg met de verhuurder (G&O en Vastgoed) naleving kunnen afdwingen. Wanneer er door de beheerder nalatigheid wordt geconstateerd zal de huurder(ster) hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Blijft de huurder(ster) in gebreke dan zal de huurder(ster) er schriftelijk van in kennis

worden gesteld dat de gemeente zelf datgene zal doen herstellen wat de huurder(ster) heeft nagelaten te doen. De kosten hiervan komen voor rekening van de in gebreke zijnde huurder(ster). Deze kunnen in mindering worden gebracht op de teruggave van de waarborgsom.

10. De aanvullende voorwaarden die worden opgenomen in de betreffende huurovereenkomst zijn afhankelijk van de situatie en worden in overleg nader bepaald.
11. Het is de erfpachter of diens aannemer bekend dat niet gestart mag worden met activiteiten op het werkterrein voor de in de afgesloten huurovereenkomst genoemde ingangsdatum.

Bouwlawaai en trillingen

1. Bouwlawaai als gevolg van bouw- en sloopwerkzaamheden heeft een tijdelijk karakter. Echter bouwlawaai kan veel geluidhinder veroorzaken en daardoor gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen die in de omgeving verblijven. Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012, gelden landelijk voor bouwlawaai als gevolg van bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden, maximale geluidniveaus en geluidsduur (in dagen) op gevels van onder meer woningen en ziekenhuizen, voor overdag op maandag tot en met zaterdag. Als een bouwer verwacht deze geluidniveaus te gaan overschrijden of werkzaamheden 's avonds, 's nachts of op zon- of feestdagen wil uitvoeren, dient hij conform het Bouwbesluit 2012, artikel 8.3. lid 3, bij het bevoegd gezag ontheffing aan te vragen, waarbij gebruik dient te worden gemaakt van de best beschikbare stille technieken. De Richtlijn Bouwlawaai is daarbij van toepassing:
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-7399.html>
2. Geluid en trillingen als gevolg van de werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld graven en slopen) worden tot een minimum beperkt. Hiertoe moet opdrachtnemer een plan uitwerken en in het BLVC-plan opnemen. Bij het aanbrengen (en eventueel verwijderen) van funderingsconstructies en damwanden wordt gebruik gemaakt van geluids- en trillingsarme technieken. Dat betekent dat traditioneel heien en/of trillen van damwanden en palen (heipalen en/of vibropalen) in beginsel niet toelaatbaar is. Hiervoor bestaan goede alternatieve systemen zoals gedrukte, geschroefde en/of geboorde systemen. Genoemde geluids- en trilling arme technieken zijn onder voorbehoud van technische haalbaarheid. Indien dit aan de orde is moet de technische onhaalbaarheid zeer goed worden onderbouwd in het BLVC-plan.

Bouw- en werkterrein

1. De afspraken met betrekking tot werkterreinen worden weergegeven op de werkterreintekening. Alle bouwwegen en wegen in het openbaar toegankelijk gebied zijn aangegeven op de vigerende werkterreinentekening. Deze tekening wordt geregeld herzien en verspreid.
2. Alle bouwlocaties en werkterreinen dienen volledig te zijn voorzien van deugdelijke bouwhekken.
3. Alle bouwactiviteiten moeten uitgevoerd worden op 'eigen' bouw- en (gehuurd) werkterrein.

Parkeren

1. Parkeren dient uitsluitend plaats te vinden op een daartoe door de gemeente beschikbaar gestelde parkeerplaats. Mochten deze parkeerplaatsen ontoereikend zijn dan is parkeren binnen het plangebied enkel en alleen toegestaan op het eigen erfpachtterrein of het eigen werkterrein.
2. In het hele gebied en op het parkeerterrein gelden de nationale verkeersregels.

3. Er wordt tegen fout parkeren in de openbare ruimte en op de bouwwegen opgetreden door het stadsdeel en de beheerder.

Verkeer

De wegenverkeerswet is van toepassing op Strandeiland IJburg 2.

- a. De maximale snelheid is 30 km per uur tenzij anders aangegeven.
- b. Het belemmeren van de vrije doorgang van verkeer op de wegen is alleen toegestaan na goedkeuring van de beheerder.
- c. De bouwwegen sluiten niet aan op de kavels. De overbrugging tussen de bouwweg en de kavel dient door de individuele bouwers zelf te worden geregeld. Eventueel aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden beschermd middels stalen rijplaten van minimaal 6 mm dik.
- d. Voor kraanbewegingen over bouwwegen en openbare ruimte dienen afspraken te worden gemaakt met de beheerder, ongeacht de wettelijke verplichtingen uit het bouwveiligheidsplan behorend bij de omgevingsvergunning.
- e. De bestaande of in aanbouw zijnde bruggen of bruggenhoofden zijn verboden voor parkeren en/of opslag van bouw materiaal en –materieel.
- f. Laden en lossen dient in principe op eigen terrein plaats te vinden. Laden en lossen vanaf de openbare weg is alleen toegestaan na toestemming van de beheerder. Eventueel aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden beschermd middels stalen rijplaten van minimaal 6 mm dik.
- g. De openbare weg mag niet worden afgezet. Indien een tijdelijke afzetting hoogst noodzakelijk is voor de voortgang van het werk, dient u hiervoor altijd tijdig (minimaal 5 werkdagen tevoren) een voorstel aan te leveren bij de beheerder. Alleen de beheerder kan vervolgens toestemming verlenen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld.

Kabels en leidingen

- a. met het oog op de bereikbaarheid van de kabels en leidingen, mogen obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen enz. niet binnen 1 meter van kabels en leidingen worden geplaatst, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen te alle tijden gewaarborgd blijft.
- b. palen, pennen of andere voorwerpen mogen niet in de grond geslagen worden in de nabijheid van kabels en/of leidingen.
- c. boringen/sonderingen dienen te geschieden op minimaal 0,5 meter van kabels en/of leidingen.
- d. Bij het heien van palen en/of trillen van een damwand of andere bouwactiviteiten mogen de kabels en leidingen in de omgeving geen schade ondervinden.
- e. daar waar kabels en/of leidingen worden gekruist door bouwverkeer, dient bescherming (rijplaten) te worden aangebracht.
- f. bij aanleg van kabels door de aannemer t.b.v. eigen gebruik in een bouwterrein, dient een afstand van 0,2 meter bij een kruising en 0,5 meter bij evenwijdige ligging van kabels en/of leidingen voor nutsvoorzieningen aan te worden gehouden.

Specifiek voor riolering geldt:

- g. Het openbaar riool kan bestaan uit beton-buizen, PVC, HDPE of gietijzerenbuizen en inspectieputten van combinatie metselwerk/beton of kunststof en moet worden beschouwd als een bouwconstructie die is gefundeerd op staal.
- h. Bij het aanbrengen van damwanden op bouwterreinen of werkterreinen binnen een straal van 15 meter tot het hart van het openbaar riool dient de aannemer: een aantoonbare, geschikte methode ten behoeve van het aanbrengen van damwanden toe te passen zodat zorg wordt gedragen voor een ongestoorde

- ligging van de openbare riolering, opdat de openbare riolering ten tijde van droogweerafvoer conform het oorspronkelijke ontwerp kan functioneren.
- i. de betreffende werkzaamheden voortijdig melden aan Waternet, sector Afvalwater.
 - j. Waternet Afvalwater zal voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting aan de betreffende aannemer verstrekken en zal voorts na afronding van de werkzaamheden een eindmeting uitvoeren.
 - k. Aantoonbare schade aan de openbare riolering die ten gevolge van werkzaamheden is opgetreden wordt op kosten van de veroorzaker door Waternet hersteld.

Boeteregeling

De verbodsbepalingen en sancties hebben betrekking tot het stoppen, parkeren, laden/lossen en uitvoeren van werken op, onder of boven niet openbaar gebied (bouwgebied) in eigendom van G&O van de gemeente Amsterdam.

Het is in principe niet gewenst dat in de ruimte tussen de bouwterreinen en de verhuurde werkterreinen en opslagterreinen wordt geladen, gelost, geparkeerd enzovoort of dat op, onder of boven die ruimte aan de bouw gerelateerde activiteiten plaatsvinden. Het is onacceptabel dat dergelijke activiteiten de doorgang, de logistiek en de bouw zelf (mogelijk) belemmeren. Hiervoor zijn de volgende gedragsregels en sancties opgesteld:

1. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder objecten te laden/lossen, te parkeren, te stallen op of boven niet verhuurde niet-openbare terreinen die in eigendom zijn van G&O.
2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder aan de bouw gerelateerde activiteiten te ontplooiën boven, op of onder niet verhuurde niet-openbare terreinen die in eigendom zijn van G&O.
3. Indien de beheerder toestemming heeft gegeven onder 1., of 2., dan hoeft hiervoor geen vergoeding te worden gegeven.
4. Indien de beheerder geen toestemming heeft gegeven onder 1. en 2. en de beheerder (dan wel diens vervanger) constateert desondanks dat sprake is van activiteiten die onder 1. en 2. genoemd zijn dan wordt een vergoeding verbeurd van EUR 500,-- (prijsspeil 1-1-2017, index conform cpi alle huishoudens 2006=100).
5. De te verbeuren vergoedingen staan los van mogelijke vergoedingen / verhaal in termen van kwalitatieve aansprakelijkheid ten gevolge van activiteiten onder 1. of 2.
6. De constatering van een activiteit onder 1. of 2. mag door de beheerder worden aangetoond door middel van een digitale foto. Op basis van de foto mag door G&O een bedrag worden verbeurd zoals is aangegeven onder 4.
7. Actoren dienen zelf bij de beheerder (voortdurend) te informeren naar de exacte locaties van de niet verhuurde niet-openbare terreinen in eigendom van G&O.
8. Grove schending van gemaakte afspraken of het herhaaldelijk niet opvolgen van verzoeken van de beheerder kan leiden tot het onttrekken van de toegang tot de niet verhuurde niet-openbare terreinen in eigendom van G&O of het verwijderen van het bedrijf dat zich hieraan schuldig maakt.

Noot:

Uitgangspunt is dat handhaving plaatsvindt in redelijkheid. De beheerder zal in beginsel een partij ook zonder vergoeding kunnen vragen een niet toegelaten activiteit te beëindigen. Een vergoeding wordt derhalve slechts verbeurd wanneer de beheerder dit nodig acht.

