

Vergunningenscan gemeente Woerden

Onderwerp: Snelfietsroute Utrecht - Woerden

Projectnummer: 367392

Datum: 06-08-2020

1 Aanleiding

Deze notitie betreft een toelichting op de inventarisatie van de benodigde vergunningen, de doorlooptijden en betrokken bevoegd gezagen, alsmede een planning van de doorlooptijden van de (ruimtelijke) procedures. De notitie gaat in op de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het uitvoeren van de snelfietsroute Utrecht – Woerden in de gemeente Woerden.

In de bijlage is de inventarisatie per gemeente toegevoegd met alle minimaal voor de uitvoer van het werk benodigde vergunningen en meldingen. Bij het opstellen van de vergunningenscan en onderhavige notitie is uitgegaan van de op dat moment beschikbare informatie. Eventuele wijzigingen in de scope van het werk kunnen ook invloed hebben op de benodigde vergunningen. Zaak is om bij aanvraag van de vergunningen, uit te gaan van de definitieve tekeningen en overige gegevens. Deze scan is gebaseerd op het VO van de Snelfietsroute Utrecht – Woerden. Dit betekent dat een actualisatie nodig is gebaseerd op het DO.

2 Aanvragen toestemmingen

Het uitgangspunt is dat een activiteit waarvoor een vergunning nodig is, pas kan worden uitgevoerd wanneer de vergunning is verleend en in werking is getreden. Geïnterviewde bevoegd gezagen waar vergunningen/toestemmingen moeten worden aangevraagd zijn de gemeente Woerden, Rijkswaterstaat, Kadaster, Prorail, provincie Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Planning

Op grond van de inventarisatie van de activiteiten waarvoor toestemming moet worden verkregen, de bijhorende proceduretijden en de uitvoeringsplanning van het project, wordt inzichtelijk gemaakt op welk moment een toestemming uiterlijk aangevraagd moet worden. De planning van de uitvoering van de werkzaamheden en daarmee de uiterlijke indiening van het verzoek voor toestemmingen, is op dit moment niet bekend en mede afhankelijk van nog te maken keuzes.

3 Vergunningen per onderdeel

Binnen de gemeentegrenzen van Woerden vinden de volgende activiteiten plaats die mogelijk vergunning plichtig zijn:

- Ongelijkvloerse kruising fietspad Jan Ruijpad en nieuw fietspad langs de spoorlijn.
- Ontwerp nieuw fietspad langs de spoorlijn parallel aan het Jan Ruijpad
- Dempden sloten, watergangen en verlengen van duikers
- Verwijderen huidige deklaag
- Aanbrengen nieuw asfalt bubeko en kantmarkering
- Verbreden fietspad Veldwijk naar 4,00 m
- Verwijderen en opnieuw plaatsen afsluitpaaltjes

- Aanbrengen uitritconstructie
- Aanbrengen elementverharding
- Aanpassen verkeersborden/lichtmasten e.d.

3.1 Ruimte

3.1.1 Relevant kader

Binnen het ruimtelijk kader bestaan de volgende relevante vergunningen:

- Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden

3.1.2 Betekenis voor gemeente Woerden

De bestemmingsplannen die het SFR doorkruist in de gemeente Woerden zijn:

- Snel en Polanen
- Uitbreidingsplan in Onderdelen 'Woerden-Oost' 1960 (Snel en Polanen)
- Beheersverordening Woerden
- Snellerpoort
- Recreatieplas Cattenbroek en Natuurplas Breeveld
- Uitbreidingsplan in Onderdelen 'Woerden-Oost' 1960 (Landelijk gebied Woerden 1993)
- Buitengebied Harmelen
- Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld
- Kern Harmelen
- Harmelerwaard
- Vleuterweide, Vleuten

In bijlage 1 is de planologische toets opgenomen. Op basis van het VO bestaan er geen strijdigheden met het bestemmingsplan.

3.2 Infra en Verkeer

3.2.1 Relevant kader

In het kader 'Infra en Verkeer' bestaan de volgende relevante vergunningen/meldingen:

- Graafmelding
- Verkeersbesluit BABW
- Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden
- Omgevingsvergunning Uitrit aanleggen of veranderen
- Vergunning/ontheffing conform APV
- Spoorwegwetvergunning

3.2.2 Betekenis voor gemeente Woerden

Graafmelding

Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond. Na het doen van een melding moet uitvoerder binnen 20 dagen beginnen met de werkzaamheden. Derhalve is het aan te raden de graafmelding door de uitvoerder te laten regelen.

Verkeersbesluit BABW

Sommige fietspaden worden verlegd en kruisingen permanent aangepast. Dit vraagt een besluit van bevoegd gezag.

Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden

Het is verboden zonder vergunning van B&W respectievelijk de provincie een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of

breedte van de wegverharding te veranderen of enigszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

Tevens is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of van werkzaamheden vereist voor de dubbelbestemmingen Archeologie 1 en 2 en de gebiedsaanduidingen Gebied hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor beiden geldt dat een omgevingsvergunning nodig is indien werkzaamheden dieper dan 0,3 m plaatsvinden.

Voor de gebiedsaanduiding Gebied hoge archeologische verwachtingswaarde is mogelijk een archeologisch onderzoek nodig, tenzij (*art. 33.8a*):

- a. de oppervlakte van de gronden, waarop de werken en werkzaamheden dieper dan 0,3 m plaatsvinden, kleiner is dan 2.500 m²,
- b. er van de gronden zelf en in een straal van 100 m daarvan geen vondsten of sporen bekend zijn,
- c. de archeologische belangen niet onevenredig worden geschaad,
- d. na advies door een terzake deskundige.

Voor de dubbelbestemmingen Archeologie 1 en 2 is tevens een archeologische onderzoek vereist indien dieper dan 0,3 meter onder peil gegraven wordt.

Omgevingsvergunning uitrit aanleggen of veranderen

Het is verboden zonder vergunning of melding van B&W uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. Ter plaatse van de Hengeveldstraat wordt de inritconstructie aangepast.

Ook voor een tijdelijke uitrit ten behoeve van het aan- en afrijden naar werkterreinen en gronddepots e.d. is een vergunning of melding nodig. De uitvoerder is hiervoor verantwoordelijk.

Vergunning/ontheffing conform APV/of provinciale verordening

Het is verboden zonder vergunning van het B&W respectievelijk de provincie een weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Uitzonderingen zijn opgenomen in de APV of provinciale verordening. Dit betreft o.a. het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.

Spoorwegwetvergunning

Een vergunning is vereist wanneer het spoor op maaiveldniveau ligt, en u wilt bouwen binnen 11 meter van het spoor (gemeten vanaf het hart van het dichtstbij gelegen spoor).

Het nieuwe fietspad in Woerden ligt op circa 10 meter vanaf het spoor en is daarom vergunning plichtig.

3.3 Milieu

In het geval dat bouw- en sloopafval ter plaatse wordt gebroken (d.m.v. een mobiele breker) dient de uitvoerder zorg te dragen voor een Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

3.4 Bodem

3.4.1 Relevant kader

De volgende vergunningen en/of meldingen kunnen van toepassing zijn:

- Melding Wet Bodembescherming (droog) of BUS Melding (mogelijk)
- Melding Besluit Bodemkwaliteit

3.4.2 Betekenis voor gemeente Woerden

Melding Wet Bodembescherming of BUS melding (mogelijk)

Als uit het bodemonderzoek volgt dat verdachte locaties zijn aangetroffen, is een dergelijke melding noodzakelijk. Een (historisch) bodemonderzoek is in ieder geval nodig op de delen waar het fietspad verbreed wordt.

Melding Besluit Bodemkwaliteit

Om de bodem te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen stelt het Besluit bodemkwaliteit randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Meldingen moeten via het Meldpunt bodemkwaliteit van Agentschap NL worden ingezonden. De beoordeling van de melding wordt gedaan door het bevoegd gezag (gemeente). De uitvoerder zal deze melding moeten doen.

3.5 **Natuur**

3.5.1 Relevant kader

De volgende vergunningen, ontheffingen en/of meldingen kunnen van toepassing zijn:

- Wet natuurbescherming ontheffing soorten (mogelijk)
- Wet natuurbescherming melding bomenkap (mogelijk)
- Omgevingsvergunning Kappen (mogelijk)

3.5.2 Betekenis voor gemeente Woerden

Voor zover bekend is voor het tracé gelegen in de gemeente Woerden geen verkennend natuuronderzoek uitgevoerd. N.a.v. het verkennend natuuronderzoek kan worden bepaald of en welke meldingen/ontheffingen/vergunningen nodig zijn voor wat betreft het onderdeel natuur.

Voor kappen van bomen geldt de Wet natuurbescherming of de Wabo (omgevingsvergunning kappen). Indien meer dan 20 bomen uit een rijbeplanting of meer dan 10 are in het buitengebied gekapt wordt, is een melding in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. De vergunningplicht in de Wabo verschilt per gemeente. In Woerden geldt in ieder geval een herplantplicht. Aanbevolen wordt ten behoeve van de nadere uitwerking de te kappen bomen in kaart te brengen (stamdiameter op borsthoogte (dbh), determinatie van de soort, locatie intekenen op kaart) zodat aan de hand daarvan de beoordeling houtopstanden kan worden uitgevoerd.

3.6 **Water**

3.6.1 Relevant kader

De volgende vergunningen, ontheffingen en/of meldingen kunnen van toepassing zijn:

- Watervergunning
 - Gebruiken van waterstaatswerk
 - Uitvoeren van handelingen in watersystemen, op basis van keur

3.6.2 Betekenis voor gemeente Woerden

Gebruiken van waterstaatswerk

In wegvak 2 moet een sloot gedempt worden en een duiker worden verlegd. Het uitvoeren in, op, boven, over of onder een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone, of als er een vaste substantie of voorwerpen worden gestort, geplaatst, neergelegd of juist laten liggen bij het waterstaatswerk of beschermingszone. Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam (zoals een watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee), een bergingsgebied, een waterkering of een ondersteunend kunstwerk (zoals een sluis of stuw).

Uitvoeren van handelingen in watersystemen, op basis van keur

In wegvak 2 moet een sloot gedempt worden en een duiker worden verlegd. Regels van waterschappen voor bescherming van de waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid in hun eigen beheergebied.

**Bijlage 1. Bijlage 1 Vergunningeninventarisatie SFR Woerden –
Utrecht**

De bijlage is separaat toegevoegd.

Verantwoording

Titel	Snelfietsroute Utrecht - Woerden
Projectnummer	367392
Revisie	Concept
Datum	06-08-2020
Auteur	Daniël Peereboom
E-mailadres	daniel.peereboom@sweco.nl
Gecontroleerd door	Mervin Rozema
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Gijs Kreike
Paraaf goedgekeurd	