


MODEL	OMSCHRIJVING	FABRICAAAT, TYPE	OPMERKINGEN
T-1			
	Wandcloset	Geberit, 345 rimfree	Wit, montagehoogte bovenzijde pot 430mm+afgewerkte vloer
	Inbouwreservoir	Geberit, duofix UP 320	Spoelinhoud 7,5l, spoeling 3/6 liter
	Geluidsisolatieplaat	Geberit duofix	Afdekplaat RVS look
	Vrijstaande wandversterking	Geberit duofix staanders	Draagsysteem
	Bedieningspaneel	Geberit, Sigma 20	
	Closet zitting	Pressalit, projecta	Volkunststof zitting, antibacterieel, met deksel, RVS-scharnierset met doorlopende pen
Urinoir inbouwframe UR-1			
	Urinoir	Geberit, 300, 90	montagehoogte toiletruimten normale hoogte; 650 mm + vloer
	Afvoerset	Geberit, afzuigsifon horizontaal	50 mm, uitlaat achter onder
	Montage element urinoir	Geberit, duofix	Inbouwframe, spoeling 0.3l/s
	Bedieningspaneel	Geberit, Mambo	Vandaal remmend

MODEL	OMSCHRIJVING	FABRICAAT, TYPE	OPMERKINGEN
	Stuursysteem inbouw	Geberit Mambo IR, elektrisch besturingssysteem	RVS
	Schaamschot	Geberit	Wit kunststof, bovenzijde schot in principe 1500 mm + vloer
Wastafel combinatie zelfsluitend elektronische batterij W-1			
	Wastafel	Geberit, 300	Wit, montagehoogte 900 mm + afgewerkte vloer, met kraangat en overloop Toebehoren: set plugbouten M10
	Afvoerplug	Viega 7122	Messing, 80mm
	Sifon	Viega	Plugbekersifon
	Wastafelkraan	Euroeco cosmopolitan E	Messing, verchroomd
	Hoekstopkraan	Schell	Messing verchroomd
	Spiegel	St. Gobain	Afm. ca. 600 x 450 mm (exacte maten i.h.w. inmeten). Dikte 5 mm, montage in tegelwerk op onderzijde ca. 1450+afgewerkte vloer

MODEL	OMSCHRIJVING	FABRICAAT, TYPE	OPMERKINGEN
Gootsteengarnituur GS-1			
	Sifon	Viega	Buissifon met overloop
	Mengkraan	Grohe, Eurodisc	Messing verchroomd
	Kraan met beluchter	Grohe Costa L	Vaatwasmachinekraan
	Beluchte kraan incl controleerbare keerklep (EA-WFbeveiliging)	Bonfix	Aansluiting koffieautomaat/koffiemachine
	Hoekstopkraan	Schell	Messing verchroomd
	Elektrische boiler	Daalderop, close-in	Inhoud 10 liter
Uitstort gootsteen UG-1			
	Uitstortgootsteen	Geberit, 300/61	montagehoogte 650 mm + afgewerkte vloer
	Afvoerplug	Viega 7122	Messing, 80mm
	Gootsteenbuissifon	Viega PP	1 1/2" x 40

MODEL	OMSCHRIJVING	FABRICAAT, TYPE	OPMERKINGEN
	Emmer rooster set	De Beer	Opklapbaar emmerrooster, vaste montage, afmeting overeenkomstig met gootsteen
	Wandmengkraan	Schell Vitus VW-C	Messing verchroomd
	Electrische boiler	Daalderop, Mono plus 30 liter	
Brandslanghaspelkast inbouw BSH-1			
	Combinatiekast/ Brandslang haspelkast	Saval	Met sparing voor geïntegreerde handmelder, montagehoogte hart kast 1100 mm + vloer, Lengte zoals aangegeven op tekening
	Aanduidingsbord	Chubb/Saval	200x200